



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**
B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA
Constanța, Prelungirea Traian FN
Tel.: 0241 581 147 Fax: 0241 584 371, E-mail: net@drdpct.ro
CUI 16054369; J40/552/15.01.2004. Capital social 18.416.750 lei
Operator de date cu caracter personal nr. 16562



www.erovinieta.ro



**APROBAT,
DIRECTOR REGIONAL**

Ec. Iulian Marian



CAIET DE SARCINI

**„PENTRU ACHIZIȚIE 4 BUC CONTAINERE METALICE – 3 BUC PENTRU
AMPLASARE STAȚII DE CLORURĂ DE CALCIU ȘI 1 BUC PENTRU AMPLASARE
APARATURĂ DE LABORATOR”**

1. Prevederi generale

1.1. Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziția unui număr de 4 containere metalice, ce vor fi utilizate pentru depozitarea echipamentelor și a aparaturii de laborator la Secțiile de Drumuri Naționale și Districtele din cadrul DRDP Constanța.

1.2. Autoritatea contractantă

Autoritatea contractantă este Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța.

1.3. Sursa de finanțare

Sursa 8 – Investiții surse proprii

Cod CPV al achiziției: 44211100-3 – Construcții modulare prefabricate

2. Solicitățile autorității contractante

2.1 Perioada de derulare a contractului:

- 60 zile de la data intrării în vigoare a contractului.

2.2 Cantitatea necesară

Vor fi achiziționate 4 buc. containere metalice, ce vor fi utilizate pentru depozitarea echipamentelor și a aparaturii de laborator la Secțiile de Drumuri Naționale și Districtele din cadrul DRDP Constanța.

2.3 Cerințe tehnice

- **Podea:**

a) cadrul profile speciale, de 2.0 mm grosime, zincate si profilate la rece DX51D - conform standarde EN 10346:2015 protecție prin ganduire si vopsire culoare gri antracit RAL 7016 sau alb RAL 9002

b) Podeaua inferioara : tabla zincata cutata , grosime 0.5 mm DX51D - conform standarde EN 10346:2015, profile speciale tip C din tabla zincata cutata.

c) Dușumeaua : TEGO/OSB 18 mm conform standarde EN 310:1996 finisat cu linoleu trafic intens conform standard EN 4041:2004 / AC :2006 Rezistenta portanta : 400 kg / mp , sarcina statica uniform distribuita.

- **Acoperiș:**

a) cadru din profile speciale, de 2.0 mm grosime, zincate, profilate la rece DX51D - conform standard 10346:2015

b) partea superioara (exterior): tablă zincată dublu fălțuită, 0.5 grosime DX51D conform standard 10346:2015, folie anticondens EN 13859-1:2014, profile tablă zincată 2 mm tip U în combinație cu profile speciale tip C; rezistență portantă: 250 kg/mp, sarcină statică uniform distribuită

c) izolația : vată minerală normală C1, de 100 mm grosime, gradul de rezistență la incendiu AI ODELunaflex R115-5+5 conform Standard 13162:2015

d) partea inferioară (interior) lambriu PVC RAL 9002 sau lambriu tablă vopsită electrostatic RAL 9002

- **Stâlpi din profile speciale** : din oțel de 2.2 mm grosime, profilate la rece si zincate DX51D- conform standard EN 10346:2015

- **Pereți exteriori:** panouri din spumă poliuretanică complet omogenă de 40 mm grosime, din tablă de oțel zincat (înveliș interior: tablă - grosime de min 0.35 mm, înveliș exterior: tablă - grosime de min 0.35 mm), prevopsit în câmp electrostatic, 5 microni strat de primer si 20 microni vopsea culoare alb RAL 9002

- **Pereți interiori:** panouri din spumă poliuretanică complet omogenă de 40 mm grosime, din tablă de oțel zincat (înveliș interior: tablă - grosime de min 0.35 mm, înveliș exterior: tablă - grosime de min 0.35 mm), prevopsit în câmp electrostatic, 5 microni strat de primer si 20 microni vopsea culoare alb RAL 9002 conform standard 14509:2013.

- **Uși si Ferestre:** din tâmplarie PVC culoare ALB- profil 5 camere - VIVAPLAST 8700 conform standard EN 14351-1:2006+A2:2016, sticlă - SGG PLANITHERM X mm M105526 - conform standard EN 1096-4:2018, 3 uși din PVC alb cu dimensiunea de 900/2000 mm - panel integral- RAL 9002 (deschiderea utila - 760/1860 mm)

- **Instalație electrică:** fiecare container va fi echipat dupa cum urmează:

- 1 buc container metalic având dimensiunile: (Lxlxh) 6.00 m x 2.40 m x 2.60 m:

- Convecteur electric;
- Instalație de aer condiționat;
- Instalație electrică de iluminat;
- Prize de alimentare a aparaturii de laborator;
- Tablou de siguranțe;

- 3 buc container metalic având dimensiunile: (Lxlxh) 12.00 m x 3.00 m x 2.55 m:

- Instalație electrică de iluminat;
- Prize de alimentare 380V;
- Tablou de siguranțe;

3. Obligațiile furnizorului:

Furnizorul are obligația de a livra containerele metalice noi si nefolosite, conform specificațiilor, in cantitatea, la locația si in condițiile solicitate.

Furnizorul are obligația de a transfera Achizitorului dreptul deplin de proprietate asupra bunurilor care fac obiectul contractului.

4. Cerințe privind conformitatea cu cerințele, legislația, standardele și reglementările aplicabile:

Produsele furnizate pe baza contractului vor fi certificate pentru conformitate CE și vor respecta toate cerințele impuse de legislația, standardele și reglementările aplicabile în România, inclusiv cele cu privire la Protecția Mediului, Asigurarea Calității, PSI, Securitate și Sănătate în Munca, etc.

5. Livrare

5.1 Livrarea, manipularea și amplasarea containerelor se va face după cum urmează;

- 1 buc container metalic pentru amplasare stații de clorură de calciu având dimensiunile: (Lxlxh) 12.00 m x 3.00 m x 2.55 m la District Călărași, str. Strada Prelungirea București, nr.389, Călărași;

- 1 buc container metalic pentru amplasare stații de clorură de calciu având dimensiunile: (Lxlxh) 12.00 m x 3.00 m x 2.55 m la District Orăști, DN4 km 20+354 stg.;

- 1 buc container metalic pentru amplasare stații de clorură de calciu având dimensiunile: (Lxlxh) 12.00 m x 3.00 m x 2.55 m la District Urziceni, DN 2A km 2+260 dr.;

- 1 buc container metalic pentru amplasare aparatură de laborator având dimensiunile: (Lxlxh) 6.00 m x 2.40 m x 2.60 m la Secția Producție, A2 km 143+000 (la ieșirea de pe A2 spre Fetești);

Cheltuiala privind transportul, manipularea și amplasarea pe poziție a containerelor vor fi suportate de către Furnizor.

5.2 Durata contractului – 60 zile de la înregistrarea acestuia la registratura DRDP Constanta. Livrarea se va face în termen de 30 zile lucrătoare de la comunicarea comenzii de către DRDP Constanta

6. Recepție

6.1. Recepția se va efectua de către comisia desemnata de DRDP Constanta, se va verifica conformitatea produselor livrate cu specificațiile din caietul de sarcini și se va încheia proces verbal de recepție.

Dacă vreunul dintre produsele verificate și testate nu corespunde specificațiilor, Achizitorul are dreptul să îl respingă, iar Furnizorul fără a modifica prețul contractului are obligația de a înlocui produsul refuzat în termen de 30 de zile de la data comunicării.

6.2. Documente solicitate la recepție

La livrare, produsele vor fi însoțite de următoarele documente:

- Factura fiscală;
- Aviz de însoțire a mărfii;
- Certificatul de garanție emis în condițiile solicitate;
- Certificatul de conformitate;
- Proces verbal de recepție.

Toate documentele vor fi redactate în limba română.

7. Perioada de garanție

Perioada de garanție acordată produselor de către Furnizor este de 24 luni și va începe de la data semnării procesului verbal de recepție.

Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorul, în scris, prin e-mail/fax orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție. Furnizorul are obligația de a înlocui sau remedia defecțiunile constatate în maxim 10 zile de la data comunicării, fără costuri suplimentare pentru Achizitor. În această situație se va întocmi proces verbal de remediere.

8. Prezentarea ofertei financiare

Valoarea contractului va fi exprimata in Lei (fără TVA si cu TVA) si nu va fi ajustata/actualizata pentru a tine cont de eventualele modificări ale condițiilor de plata, inclusiv in ceea ce privește modificarea oricăror indici ai preturilor de consum, modificarea cursului de schimb valutar, etc.

Prețul oferat de către Furnizor trebuie sa fie ferm si sa acopere toate costurile indirecte si profitul pentru toate riscurile si responsabilitățile stabilite sau implicite ce decurg din contract, in conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini.

Furnizorul nu va solicita ulterior nici un alt cost suplimentar fata de prețul oferat pentru îndeplinirea obligațiilor asumate.


Facturarea si plata se vor face in Lei (RON).

Cerințele impuse în prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

Director Direcția Întreținere DN și Autostrăzi,
ing. Tudor Gabriela



Director Adj. Direcția Întreținere DN și Autostrăzi,
ing. Rădulescu Iulian



Șef Serviciu Întreținere Drumuri si Autostrăzi,
ing. Mocanu Paul



Serviciu Întreținere Drumuri si Autostrăzi,
ing. Ungureanu-Prisecaru Andreea

