

**COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI  
ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA S.A**

**DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA**

Adresa: Prelungirea Traian F.N. - Constanta

Tel: (+40)241/581147, Fax: (+40)241/584371

Email: net@drdpct.ro

CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 Lei

Operator de date cu caracter personal nr.16562



C.N.A.D.N.R. S.A. BUCUREȘTI  
DIRECTIA REGIONALĂ DE  
DRUMURI SI PODURI  
Str. Prelungirea Traian FN  
CONSTANTA 55526  
INTRARE Nr. ....  
An. 2016 Luna 10 Zua 04

Aprobat:  
Director Regional,  
Ing. Dima Marin



**CAIET DE SARCINI**

**1. Denumirea achizitiei**

Lucrari de executie :

**Depozit materiale antiderapante-District Țândărei-capacitate 420 mc**

**Depozit materiale antiderapante-District Lehliu-capacitate 420 mc**

**Depozit materiale antiderapante-District Horia-capacitate 420 mc**

**Depozit materiale antiderapante-District Babadag-capacitate 420 mc**

**2. Obiectul lucrarilor de executie**

Prezentul caiet de sarcini conține condițiile de execuție pe care trebuie să le îndeplinească prestatorul pentru amenajarea depozitelor, necesare pentru stocarea materialului antiaglomerant - sare.

Lucrarile de executie au scop constructia a patru depozite de materiale antiderapant cu capacitatea de 420 mc la districtele Țândărei, Lehliu, Horia și Babadag.

Parte integrantă a prezentului caiet de sarcini sunt și proiectele DRDP Constanta.

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conf. reglementărilor naționale în vigoare, precum și legislația și standardele naționale armonizate cu legislația UE. Aceste materiale sunt în conformitate cu prevederile HG 766/ 1997 și a Legii 10/1995.

Principalele legi, normative ce trebuiesc avute in vedere la executarea construcțiilor in conformitate cu legislația romaneasca :

- Legea nr. 50/1991 republicata - privind autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru realizarea locuințelor

- Legea nr. 125/1996 - pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru realizarea locuințelor,

- Legea nr. 453/2001 si Ordinul MLPTL nr. 1.943/2001 ,

- Legea nr. 401/2003

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții

- STAS nr. 12400/2-88 - Performante in construcții

- Hotararea Guvernului nr. 731/1991 privind aprobarea regulamentului de atestare tehnico-profesionala a specialiștilor cu activitate in construcții

- Hotararea Guvernului nr. 273/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora

• Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor” indicativ P-130-97, aprobat cu Ordinul MLPAT 109/N/1997

• alte normative specifice realizării lucrărilor

Depozitul este alcatuit dintr-o cuva din beton armat prefabricat construita la nivelul solului peste care se amplaseaza acoperisul care consta dintr-o structura metalica usoara din teava peste care se monteaza drept invelitoare o prelata impermeabila.

Fundarea construcției se va face pe un strat consolidat de suprafața, prin intermediul unei perne generale de piatra cu grosimea de 0,30 m si evazare laterala de 0.25 fata de conturul exterior al fundațiilor.

Depozitului are următoarele caracteristici tehnice :

- Lățime = 10,00 m
- Lungime = 14,00 m
- Înălțime totală = 7.20 m
- Capacitate stocare – 420 mc
- Ferma metalică protejată anticoroziv
- Învelitoare ușoară - prelată impermeabilă
- Înălțimea parapetului de beton 2,88 m

### 3. Obligatiile si responsabilitatile prestatorului

Prestatorul va executa lucrarile de constructie a depozitelor si a rampei de incarcare cu respectarea prevederilor proiectelor DRDP Constanta.

### 4. Obligatiile achizitorului

Achizitorul va preda cu proces verbal de predare amplasamentul lucrarilor ce vor fi executate .

Achizitorul va participa la toate etapele de control al calitatii prevazute in Programul de control al calitatii lucrarilor .

Achizitorul va receptiona lucrarile executate de catre antreprenor in conformitate cu documentatia de executie, certificandu-se ca executantul si-a indeplinit obligatiile contractuale cu respectarea prevederilor proiectului.

### 5. Durata contractului


Durata contractului este de 4 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor .

Cerintele achizitorului din prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind cerinte minime obligatorii .

Director Adjunct Mentenanță,  
Ing. Tudor Gabriela



Șef Departament Mentenanță,  
ing. Radulescu Iulian



Șef Serviciu Mentenanță Drumuri și Plan,  
ing Mocanu Paul

