

OBIECTIV: Proiect
 OBIECTUL: Obiect (2)
 ANTEMASURATOARE: Depozit 420 mc 2016
 RE:



Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

Data: 03.10.2016

Antemasuratoare lista cu cantitati de lucrari fara preturi

Nr.	Simbol	Denumire	UM	Cantitate
0	1	2	3	4
	TSC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozite teren catg 2	100 mc	1.40
	TRA04A05	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis. 5 km.	tona	168.00
	DA12C1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate fara impanare si fara innoroire;	mc	35.00
			Ore	10.50
			Greutate	68.43
	CP14A1	Montarea panourilor din beton celular autoclavizat la peretii halelor industriale	buc	19.00
			Ore	86.45
			Greutate	0.41
	2805378	PREFABRICAT beton tip T cu H=2.88m	buc	19.00
			Greutate	69.20
	CB08A1	Cofraje pentru beton simplu si armat turnat în constructia apeductelor, canalelor si anexelor executate din scinduri de rasinoase si anexelor executate din scânduri de rasinoase	mp	22.00
			Ore	44.00
			Greutate	0.23
	CC01B1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor peste 18 mm, distantier din mase plastice	kg	200.00
			Ore	5.40
			Greutate	0.00
	CZ0302B1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D= 10 - 16 mm	kg	200.00
			Ore	4.40
			Greutate	0.20
	CP23A1	Sudarea barelor de otel în cochila (in baie) avand diametrul de pana la 22 mm inclusiv	buc	102.00
			Ore	105.06
			Greutate	0.33
	CP25A1	Turnarea betonului în îmbinarile elementelor prefabricate din beton armat la monolitizarea stâlpilor în fundatii pahar ;	mc	1.30
			Ore	12.45
			Greutate	0.26
	CZ0108A1	Beton marca B 300, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la 7 mm, pentru piese speciale si monolitizari la prefabricate, preparat cu ciment P 40 în instalatii centralizate ;	mc	1.30

0	1	2	3	4
			Ore	0.11
			Greutate	3.16
	CA02D1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime peste 30 cm;	mc	1.60
			Ore	4.83
			Greutate	0.16
	CZ0108A1	Beton marca B 300, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la 7 mm, pentru piese speciale si monolitizari la prefabricate, preparat cu ciment P 40 în instalatii centralizate ;	mc	1.60
			Ore	0.14
			Greutate	3.89
	IZF73A01+	Hidroizolatie elastica bicomponenta cu produse HASIT, aplicata...cu bidineaua pe suprafete care nu vin in contact permanent cu apa (min. doua straturi de cate 1 mm)	mp	68.00
			Ore	20.13
			Greutate	0.21
	DC05D1	Imbracaminte din beton de ciment la drumuri executata intr-un singur strat, in grosime de : 23 cm;	mp	130.00
			Ore	96.20
			Greutate	14.55
	CZ0109A1	Beton marca B 400, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la 7 mm, pentru elemente speciale si monolitizari la prefabricate, preparat cu ciment P 45 în instalatii centralizate ;	mc	36.40
			Ore	3.09
			Greutate	86.82
	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	70.00
	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	98.00
	AUT6729	Macara pe...pneuri 10-14,9tf	ora	15.00
	IFB04B1	Anrocamente din piatra bruta 51-100 kg/bucata in lucrari pe cursuri de apa, executate manual: prin aruncare, in patul de fundatie al constructiilor hidrotehnice.	mc	36.00
			Ore	111.60
			Greutate	54.54
	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	308.00
			Ore	43.08
			Greutate	1.66
	IZA15A	Vopsitorie anticoroziva pe suprafata de beton cu un strat Alorex 102 la cosurile industriale cu inaltimea de...de 100 m, primii 50 m;	mp	250.00
			Ore	72.50
			Greutate	0.10
	CL12C1	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme de deservire a agregatelor mari, pâna la 0,150 t masa proprie prin sudura, cu inaltimea de pana la 35m inclusiv	tona	2.99
			Ore	224.67
			Greutate	0.09
	5891309	Confectie metalica	kg	2,990.00
			Greutate	2.99

0	1	2	3	4
	IZB01A1	Protectii anticorozive cu folie tip ...*, intr-un strat, lipita cu adeziv ...*, cu petreceri de 30 mm, sudate cu aer cald, cu etansare la colturi si muchiile cu strat suplimentar de folie, aplicata pe suprafete suport din...metal, confectionare ;	mp	294.00
			Ore	229.32
			Greutate	0.02
	7335337	Prelata impreg hidrofug pentru lucr hidrotehn ,gata conf	mp	294.00
			Greutate	0.20
	IZD04A	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi...între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	tona	2.99
			Ore	11.42
			Greutate	0.02
	AUT6729	Macara pe...pneuri 10-14,9tf	ora	5.00
	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	5.00

Total Ore Manopera

1,085.35

Total Greutate Materiale

307.46

Note:

Executant,

Director General,

Son. Proiectare
ing Moteriu Relu

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

