

BENEFICIAR:

DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI SI PODURI CONSTANȚA

Intocmire Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I.),
Proiect Tehnic de Executie (P.T.E.), Detalii de Executie, Caiet de sarcini,
Liste de Cantitati, Deviz General, obtinere avize, acorduri si autorizatii,
asigurare asistenta tehnica pe perioada executarii lucrarilor pentru obiectivul:

POD PE DN2A km 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

VOL.3 – LISTE DE CANTITATI

Data: **2024**
Faza: **P.T.E.**
Contract nr.: **165/57827 din 26.10.2022**
2022.10.26-SB-DCO-016-129



ELABORATOR:



BEST PROIECT PREST SRL

Sediu: București, sector 2, Sos. Colentina, nr.16

Nr. Reg. Com. : J40/1645/2006

C.I.F.: RO 18344392

Tel: 0723.688.170; **Fax:** 0372.895.636

E-mail: office@proiectare-bpp.ro

TITLUL LUCRĂRII: Intocmire Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I.), Proiect Tehnic de Executie (P.T.E.), Detalii de Executie, Caiet de sarcini, Liste de Cantitati, Deviz General, obtinere avize, acorduri si autorizatii, asigurare asistenta tehnica pe perioada executarii lucrarilor pentru obiectivul:

Pod pe DN2A km 156+555 la Crucea, judetul Constanta

BENEFICIAR:	C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P Constanta
FAZA DE PROIECTARE :	P.T.E.
CONTRACT NR.	165/57827 din 26.10.2022 2022.10.26-SB-DCO-016-129
DATA :	2024

LISTA DE SEMNĂTURI

DIRECTOR GENERAL

ing. Dan MAIOREAN



SEF PROIECT :

ing. Dan MAIOREAN



PROIECTANTI :

ing. Ecaterina IONIȚĂ



ing. Cristina MAIOREAN



FORMULAR F1

OBIECTIV
 POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora		
	4.1.001 LUCRARI DE DRUM - REFACERE SI REAMENAJARE		
	4.1.002 LUCRARI DE POD - EXECUTIE BOLTA NOUA, REPARATII LA BOLTA EXISTENTA DIN BETON		
	4.1.003 LUCRARI IN ALBIE		
	4.1.004 INTERVENTII PE DRUMURI JUDETENE / COMUNALE PENTRU REPARATII LOCALE		
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
	4.5 Dotari		
	4.6 Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant

Proiectant



FORMULAR F2

OBIECTIV
 POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
 OBIECT: LUCRARI DE DRUM - REFACERE SI REAMENAJARE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare AA2458 LUCRARI DE DESFACERE SI DEMOLARE DRUM AA2468 REFACERE SI REAMENAJARE DRUM AA2528 SEMNALIZARE DEFINITIVA AA2538 ADAPTARE DRUM EXISTENT LA PROIECT	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii 4.1.4.1 Instalatii electrice 4.1.4.2 Instalatii sanitare 4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant



FORMULAR F2

OBIECTIV
 POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
 OBIECT: LUCRARI DE POD - EXECUTIE BOLTA NOUA, REPARATII LA BOLTA EXISTENTA DIN BETON

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	AA2478 LUCRARI DE DEMOLARE AA2488 BOLTA NOUA L=10.30 M AA2498 REPARATII LA BOLTA DIN BETON EXISTENTA AA2508 RACORDARI CU TERASAMENLE	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant



FORMULAR F2

OBIECTIV
 POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: LUCRARI IN ALBIE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare AA2518 AMENAJARE ALBIE IN ZONA PODULUI; STABILIZARE TALVEG	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant



FORMULAR F2

OBIECTIV
 POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
 OBIECT: INTERVENTII PE DRUMURI JUDETENE / COMUNALE PENTRU REPARATII LOCALE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare AA2548 REPARATII PE DRUMURILE LOCALE	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii 4.1.4.1 Instalatii electrice 4.1.4.2 Instalatii sanitare 4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant



Obiectivul: 0042 45000000 POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Obiectul: 0005 45000000 ORGANIZARE DE SANTIER

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AA2558 ORGANIZARE DE SANTIER

Categoria de lucrari: 1000

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	COMASAT	MP.	400.000						
AMENAJARE PLATFORMA									

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

001 TSC04G1 100 MC. 1.430
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3

>>> componenta 002

001 TRA01A TONA 256.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

>>> componenta 003

001 TSD03D1 100 MC. 1.640
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.3 SAU 4

>>> componenta 004

001 TSE06B1 100 MP. 4.000
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR
SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.
IN PAM.COEZIV

>>> componenta 005

001 DA06B1 M.C. 100.000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

>>> componenta 006

001 TRA01A TONA 222.900
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

>>> componenta 007

001 TRA05A TONA 23.200
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE

=====
 >>> componenta 008

001 C007B1 M 100.000
 IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE
 STILPI METALICI H= 2,05 M

>>> componenta 009

001 2100971 M.C. 6.400
 BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

>>> componenta 010

001 TRA06A TONA 16.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.= KM

>>> componenta 011

001 TRA02A TONA 19.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= KM.

>>> componenta 012

001 TRB01C12 TONA 19.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
 GRUP1-3 DISTANTA 20M

002 COMASAT BUC. 4.000
 BARACAMENTE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

002 7373400 BUC. 2.000
 CONTAINER BIROU

>>> componenta 002

002 7373403 BUC. 2.000
 WC ECOLOGIC

>>> componenta 003

002 7373404 BUC. 1.000
 PICHET INCENDIU

>>> componenta 004

002 7373405 BUC. 1.000
 CABINA PAZA

```
=====
>>> componenta 005
002 AUT6753      ORA          32.000
AUTOMACARA 10- 14,9TF CU BRAT CU ZABRELE
```

```
003 COMASAT      MP.          400.000
DEZAFECTARE PLATFORMA
```

- D E S C R I E R E :

```
>>> componenta 001
003  CO07B1      M            100.000
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE
STILPI METALICI H= 2,05 M
```

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

```
>>> componenta 002
003  TRA02A      TONA          19.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= KM.
```

```
>>> componenta 003
003  TSC04G1     100 MC.       1.480
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3
```

```
>>> componenta 004
003  TRA01A      TONA          330.920
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.
```

```
>>> componenta 005
003  TSD03D1     100 MC.       1.640
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.3 SAU 4
```

```
004 COMASAT      MP.          400.000
ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA
```

- D E S C R I E R E :

```
>>> componenta 001
004  TSC04G1     100 MC.       1.430
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3
```

```
>>> componenta 002
004  TRA01A      TONA          256.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.
```

=====
 >>> componenta 003

004 TSE05B1 100 MP. 4.000
 NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A
 SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE
 EXECUTATA IN TEREN CAT

>>> componenta 004

004 TSE05B1 100 MP. 4.000
 NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A
 SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE
 EXECUTATA IN TEREN CAT

>>> componenta 005

004 TSE05B1 100 MP. 4.000
 NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A
 SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE
 EXECUTATA IN TEREN CAT

>>> componenta 006

004 TSE05B1 100 MP. 4.000
 NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A
 SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE
 EXECUTATA IN TEREN CAT

>>> componenta 007

004 TSE05B1 100 MP. 4.000
 NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A
 SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE
 EXECUTATA IN TEREN CAT

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-MANIPULARE MANUALA:

-MANIPULARE MECANICA:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Obiectivul: 0042 45000000 POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Obiectul: 0001 45000000 LUCRARI DE DRUM - REFACERE SI REAMENAJARE

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AA2458 LUCRARI DE DESFACERE SI DEMOLARE DRUM

Categorია de lucrari: 1110

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	COMASAT	BUC.	1.000						
DECAPARE ASFALT PE DRUM									

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

001 DG05A1 MP. 1860.000

DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS

FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE

PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE

** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 500.0% UTI.: 0.0%

>>> componenta 002

001 TRA01A TONA 800.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= KM.

002 COMASAT BUC. 1.000

DESFACERE UMPLUTURA DRUM IN DREPTUL

BOLTII

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

002 TSC04H1 100 MC. 65.000

SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU

UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.4

>>> componenta 002

002 TSA05D1 M.C. 50.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU

TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-

2M,T.F.TARE

>>> componenta 003

002 TRB01C12 TONA 90.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE

GRUP1-3 DISTANTA 20M

=====
 >>> componenta 004
 002 TSC35B3 100 MC. 0.500
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M

>>> componenta 005
 002 TRA01A TONA 11790.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= KM.

003 COMASAT BUC. 1.000
 SAPATURA DRUM PENTRU EXECUTIE CASETA DE
 LARGIRE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
 003 TSC04H1 100 MC. 2.500
 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
 UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.4

>>> componenta 002
 003 TRA01A TONA 450.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= KM.

004 COMASAT BUC. 1.000
 DEMOLARE SANTURI BETONATE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
 004 PJ04B1 M.C. 8.000
 DARIMARE BETON DIN FUNDAT.CULEI,PILE,
 ZID.SPRIJIN FARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU
 AER COMPRIMAT

>>> componenta 002
 004 TRI1AA01F1 TONA 20.000
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
 TEREN-AUTO CATE

>>> componenta 003
 004 TRA01A TONA 20.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

=====

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0042 45000000 POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Obiectul: 0001 45000000 LUCRARI DE DRUM - REFACERE SI REAMENAJARE

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AA2468 REFACERE SI REAMENAJARE DRUM

Categoría de lucrari: 1110

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Subcapitol(norma comasata)	Denumire		a)Material	(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
			b)Manopera	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
			c)Utilaj					
			d)Transport					

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	COMASAT	BUC.	1.000						
UMPLUTURA DRUM SI TALUZ									

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

001 TSC04H1 100 MC. 15.000
 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
 UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.4

>>> componenta 002

001 TRA01A TONA 2700.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= KM.

>>> componenta 003

001 TSD02B1 100 MC. 13.500
 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
 CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.
 CU GROS.DE 21-30C

>>> componenta 004

001 TSD01C1 M.C. 150.000
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN TARE

>>> componenta 005

001 TSD06A1 100 MC. 15.000
 COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T
 UMLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20
 -30CM

>>> componenta 006

001 TRA05A TONA 150.000
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA, BETON.
 ETC)PE DIST.DE

=====

002 COMASAT	BUC.	1.000
-------------	------	-------

UMPLUTURA DRUM IN ZONA BOLTII

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

002 TSC04H1	100 MC.	55.000
-------------	---------	--------

SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.4

>>> componenta 002

002 TRA01A	TONA	9900.000
------------	------	----------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

>>> componenta 003

002 TSD02B1	100 MC.	54.000
-------------	---------	--------

IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.
CU GROS.DE 21-30C

>>> componenta 004

002 TSD01C1	M.C.	100.000
-------------	------	---------

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

>>> componenta 005

002 TSD06A1	100 MC.	55.000
-------------	---------	--------

COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T
UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20
-30CM

>>> componenta 006

002 TRA05A	TONA	550.000
------------	------	---------

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE

003 COMASAT	BUC.	1.000
-------------	------	-------

PAMANT VEGETAL PE TALUZ DRUM

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

003 TSH03B1	M.C.	200.000
-------------	------	---------

EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJARII
SPATIILOR VERZI,CU PASTRAREA STRUCTURII
T.TARE

>>> componenta 002

003 TSH07C1	MP.	1000.000
-------------	-----	----------

IMBRACAREA TALUZ.CU PAM.VEGET.INTRE 4-8M
INALTIME DE TALUZ CU GROS.STRAT.DIN PAM.
VEGET.DE 20CM

=====
>>> componenta 003
003 TRA01A TONA 360.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

004 COMASAT BUC. 1.000
FUNDATIE AGREGATE CONCASATE - 30CM

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
004 DA12A1 M.C. 330.000
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI
INNOROIRE

>>> componenta 002
004 TRA01A TONA 880.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

>>> componenta 003
004 TRA05A TONA 82.500
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST. DE

005 COMASAT BUC. 1.000
PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL - 25 CM

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
005 DB01B1 MP. 1100.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV
NEBITUM EXEC MECANI

>>> componenta 002
005 DA18B1 M.C. 275.000
STRAT FUND AGREG AMESTECURI OPTIMALE
EXECUTAT CU ASTERNERE MECANICA

>>> componenta 003
005 DZ03A1 M.C. 275.000
PREP AMESTEC OPTIMAL DIN AGREGATE DE
CARIERA PTR FUNDATII DE DRUMURI

>>> componenta 004
005 TRA01A TONA 640.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

=====

>>> componenta 005
 005 TRA05A TONA 27.500
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.
 ETC) PE DIST. DE

006 COMASAT BUC. 1.000
 STRAT DE BAZA AB31,5 - 8 CM

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
 006 DB01B1 MP. 1900.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV
 NEBITUM EXEC MECANI

>>> componenta 002
 006 DB14B1 TONA 365.000
 STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA
 CALD CU ASTERN MECANICA

>>> componenta 003
 006 3260006 TONA 365.000
 STRAT DE BAZA AB31,5

>>> componenta 004
 006 TRA01A TONA 365.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= KM.

007 COMASAT BUC. 1.000
 STRAT DE LEGATURA BAD22,4 - 6 CM

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
 007 DB01A1 MP. 1900.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

>>> componenta 002
 007 DB12B1 TONA 275.000
 STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD
 CU ASTERNERE MECANICA

>>> componenta 003
 007 3270006 TONA 275.000
 BETON ASFALTIC BAD22.4

=====
>>> componenta 004
007 TRA01A TONA 275.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

008 COMASAT BUC. 1.000
MIXTURA ASFALTICA MAS16 - 4 CM

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
008 DB01A1 MP. 1900.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
PIATRA BITUMATE MEC

>>> componenta 002
008 DB02C1 100 MP. 19.000
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM
TAIAT

>>> componenta 003
008 DB16H1 MP. 1900.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

>>> componenta 004
008 3270005 TONA 185.000
MIXTURA ASFALTICA MAS16

>>> componenta 005
008 TRA01A TONA 185.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

009 COMASAT BUC. 1.000
FUNDATIE PARAPET H4b PE RAMPE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
009 PC02A1 MP. 225.000
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

>>> componenta 002
009 TRA02A TONA 5.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= KM.

=====
 >>> componenta 003
 009 PD01A1 KG 3560.000
 MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
 RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
 GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

>>> componenta 004
 009 2000198 KG 3560.000
 OTEL BETON B500

>>> componenta 005
 009 TRA02A TONA 3.560
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= KM.

>>> componenta 006
 009 PB09A1 M.C. 200.300
 TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI
 RADIERE MANUAL

>>> componenta 007
 009 2101016 M.C. 200.300
 BETON DE CIMENT C35/45

>>> componenta 008
 009 TRA06A TONA 500.750
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.= KM

010 COMASAT BUC. 1.000
 PARAPET H4b

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
 010 PK31A1 TONA 28.000
 PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI
 INCL.STILPI CONF.IN INDUSTRIE MONTAT PE
 POD DIN BETON ARM

>>> componenta 002
 010 7373042 KG 28000.000
 PARAPET H4b

>>> componenta 003
 010 TRA02A TONA 28.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= KM.

011 COMASAT BUC. 1.000
 BETON C30/37 PE ACOSTAMENT

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

011 PC01A1 MP. 60.000
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

>>> componenta 002

011 PG02A1 M.C. 1.000
CASOAIE DIN LEMN ROTUND DE STEJAR

>>> componenta 003

011 PG14A1 M.C. 1.000
DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE,
ESAFODAJE

>>> componenta 004

011 TRA02A TONA 2.250
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= KM.

>>> componenta 005

011 PB02A1 M.C. 38.000
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

>>> componenta 006

011 2101014 M.C. 38.000
BETON DE CIMENT C30/37

>>> componenta 007

011 TRA06A TONA 95.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

012 COMASAT BUC. 1.000
SANTURI DIN BETON

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

012 DA06A1 M.C. 29.000
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

>>> componenta 002

012 TRA01A TONA 60.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

=====
 >>> componenta 003
 012 TRA05A TONA 6.800
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.
 ETC) PE DIST. DE

>>> componenta 004
 012 PC01A1 MP. 410.000
 COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII, RADIERE
 EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

>>> componenta 005
 012 PG02A1 M.C. 2.000
 CASOAIE DIN LEMN ROTUND DE STEJAR

>>> componenta 006
 012 PG14A1 M.C. 2.000
 DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD., CINTRE,
 ESAFODAJE

>>> componenta 007
 012 TRA02A TONA 8.600
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= KM.

>>> componenta 008
 012 PB06A1 M.C. 86.000
 TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI, ARIPI,
 ZID, TIMPAN MANUAL

>>> componenta 009
 012 2101014 M.C. 86.000
 BETON DE CIMENT C30/37

>>> componenta 010
 012 TRA06A TONA 215.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.= KM

013 COMASAT BUC. 1.000
 RIGOLA CAROSABILA PE BOLTA

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
 013 PD01A1 KG 2000.000
 MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
 RADIERE ELEV. INFRASTR. SUPRASTR. POD
 GRINZI DREPTE, CADRE ETC.

=====
>>> componenta 002
013 2000198 KG 2000.000
OTEL BETON B500

>>> componenta 003
013 TRA02A TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= KM.

>>> componenta 004
013 PC01A1 MP. 73.000
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

>>> componenta 005
013 PG02A1 M.C. 1.000
CASOAIE DIN LEMN ROTUND DE STEJAR

>>> componenta 006
013 PG14A1 M.C. 1.000
DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE,
ESAFODAJE

>>> componenta 007
013 TRA02A TONA 2.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= KM.

>>> componenta 008
013 PB09A1 M.C. 11.800
TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI
RADIERE MANUAL

>>> componenta 009
013 2101014 M.C. 11.800
BETON DE CIMENT C30/37

>>> componenta 010
013 TRA06A TONA 29.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

>>> componenta 011
013 DE16A1 BUC. 130.000
MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF
DIN BETON ARMAT CU VOLUM PINA LA 0,02MC/
BUC INCLUSIV

=====
 >>> componenta 012
 013 2800545 BUC. 130.000
 ELEMENT PREFABRICAT RIGOLE DE ACOSTAMENT
 PENTRU RAMPE

>>> componenta 013
 013 TRA02A TONA 6.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA
 -Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-MANIPULARE MANUALA:
 -MANIPULARE MECANICA:
 -CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0042 45000000 POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Obiectul: 0001 45000000 LUCRARI DE DRUM - REFACERE SI REAMENAJARE

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AA2528 SEMNALIZARE DEFINITIVA

Categoría de lucrari: 1110

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica

Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

001 COMASAT	BUC.	1.000							
-------------	------	-------	--	--	--	--	--	--	--

DEMONTARE INDICATOARE EXISTENTE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

001 DF21A1 BUC. 10.000

DEMONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC
RUTIERA

>>> componenta 002

001 DF22A1 BUC. 10.000

DEPLANTAREA (SCOATEREA) STILPILOR PTR
INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA

002 COMASAT BUC. 1.000

MONTARE STALPI PENTRU INDICATOARE SI
INDICATOARE EXISTENTE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

002 DF18A1 BUC. 10.000

PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
TI INDUSTRIAL

>>> componenta 002

002 6301793 BUC. 10.000

STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

>>> componenta 003

002 2100971 M.C. 1.000

BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622

=====

>>> componenta 004
 002 DZ37A1 M 30.000
 CONF STILPI METALICI PTR INDICATOARE DE
 CIRCULAT

>>> componenta 005
 002 TRA02A TONA 0.250
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= KM.

>>> componenta 006
 002 TRA06A TONA 2.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.= KM

>>> componenta 007
 002 DF19A1 BUC. 10.000
 MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
 TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
 PLANTAT

003 COMASAT BUC. 1.000
 MARCAJE RUTIERE CU VOPSEA

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001
 003 DF16A1 KM. 0.800
 MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
 INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
 EMAIL,MICROBILE STIC

>>> componenta 002
 003 TRA02A TONA 0.070
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA
 -Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-MANIPULARE MANUALA:
 -MANIPULARE MECANICA:
 -CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

=====

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0042 45000000 POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Obiectul: 0001 45000000 LUCRARI DE DRUM - REFACERE SI REAMENAJARE

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AA2538 ADAPTARE DRUM EXISTENT LA PROIECT

Categorია de lucrari: 1110

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)		b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire		c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	COMASAT	BUC.	1.000						
DECAPARE ASFALT PE DRUM									

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

001 DG05A1 MP. 255.000

DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS

FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE

PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE

** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 100.0% UTI.: 0.0%

>>> componenta 002

001 TRA01A TONA 36.500

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= KM.

002 COMASAT BUC. 1.000

STRAT DE LEGATURA BAD 22,4

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

002 DB01A1 MP. 255.000

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM

BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV

PIATRA BITUMATE MEC

>>> componenta 002

002 DB12B1 TONA 49.000

STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD

CU ASTERNERE MECANICA

>>> componenta 003

002 3270006 TONA 49.000

BETON ASFALTIC BAD22.4

=====

>>> componenta 004
 002 TRA01A TONA 49.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= KM.

003 COMASAT BUC. 1.000
 MIXTURA ASFALTICA MAS16 - 4 CM

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
 003 DB01A1 MP. 255.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

>>> componenta 002
 003 DB02C1 100 MP. 2.550
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM
 TAIAT

>>> componenta 003
 003 DB16H1 MP. 255.000
 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
 CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

>>> componenta 004
 003 3270005 TONA 24.500
 MIXTURA ASFALTICA MAS16

>>> componenta 005
 003 TRA01A TONA 24.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:

-Articole TRA
 -Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-MANIPULARE MANUALA:
 -MANIPULARE MECANICA:
 -CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

=====

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0042 45000000 POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA
 Obiectul: 0002 45000000 LUCRARI DE POD - EXECUTIE BOLTA NOUA, REPARATII LA BOLTA EXISTENTA DIN BETON
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta AA2478 LUCRARI DE DEMOLARE

Categoria de lucrari: 1110

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	COMASAT	BUC.	1.000						
DEMOLARE BOLTA DIN PIATRA									

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
 001 PJ03A1 M.C. 1500.000
 DARIMAREA CU MIJL. MEC. A BOLTILOR SI
 ARCELOR DIN PIATRA BRUTA SAU MOLOANE

>>> componenta 002
 001 TRI1AA01F2 TONA 3000.000
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
 TEREN-AUTO CATE

>>> componenta 003
 001 TRA01A TONA 3000.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= KM.

002 COMASAT BUC. 1.000
 DEMOLARE PARTIALA BOLTA DE BETON

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
 002 PJ08B1 M.C. 30.000
 DARIMARE PART.ELEM.BET.ARMAT PT.MODIFIC.
 RACORD CU CIOCAN AER COMPR.

>>> componenta 002
 002 TRI1AA01F2 TONA 75.000
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
 TEREN-AUTO CATE

```

=====
>>> componenta 003
002 TRA01A          TONA          75.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

003 COMASAT          BUC.           1.000
DEMOLARE PEREU SI FUNDATIE SFERT DE CON

```

- D E S C R I E R E :

```

>>> componenta 001
003 PJ04B1          M.C.           265.000
DARIMARE BETON DIN FUNDAT.CULEI,PILE,
ZID.SPRIJIN FARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU
AER COMPRIMAT

```

```

>>> componenta 002
003 TRI1AA01F2      TONA          662.500
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

```

```

>>> componenta 003
003 TRA01A          TONA          662.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

004 COMASAT          BUC.           1.000
DEMOLARE PAMANT SFERT DE CON

```

- D E S C R I E R E :

```

>>> componenta 001
004 TSC04H1         100 MC.       14.900
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.4

```

```

>>> componenta 002
004 TSA05D1         M.C.           10.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.F.TARE

```

```

>>> componenta 003
004 TRB01C12        TONA          18.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 20M

```

```

>>> componenta 004
004 TSC35B3         100 MC.       0.100
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M

```

=====

>>> componenta 005
 004 TRA01A TONA 2700.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0042 45000000 POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA
 Obiectul: 0002 45000000 LUCRARI DE POD - EXECUTIE BOLTA NOUA, REPARATII LA BOLTA EXISTENTA DIN BETON
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta AA2488 BOLTA NOUA L=10.30 M

Categoria de lucrari: 1110

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)		b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire		c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	COMASAT	BUC.	1.000						
	BETON DE EGALIZARE C12/15								

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
 001 PB01A1 M.C. 21.700
 TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI
 NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN
 STRAT DE 5-20CM.

>>> componenta 002
 001 2101008 M.C. 21.700
 BETON DE CIMENT C12/15

>>> componenta 003
 001 TRA06A TONA 54.250
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.= KM

002 COMASAT BUC. 1.000
 COFRAJE PENTRU FUNDATII

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
 002 PC01A1 MP. 135.000
 COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE
 EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

>>> componenta 002
 002 PG02A1 M.C. 1.000
 CASOAIE DIN LEMN ROTUND DE STEJAR

=====
 >>> componenta 003
 002 PG14A1 M.C. 1.000
 DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE,
 ESAFODAJE

>>> componenta 004
 002 TRA02A TONA 6.200
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= KM.

003 COMASAT BUC. 1.000
 ARMATURI IN FUNDATII

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
 003 PD01A1 KG 37100.000
 MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
 RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
 GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

>>> componenta 002
 003 2000198 KG 37100.000
 OTEL BETON B500

>>> componenta 003
 003 TRA02A TONA 37.100
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= KM.

004 COMASAT BUC. 1.000
 BETON IN FUNDATII C25/30

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
 004 PB09B1 M.C. 315.000
 TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI
 RADIERE POMPA

>>> componenta 002
 004 2101006 M.C. 315.000
 BETON DE CIMENT C25/30

>>> componenta 003
 004 TRA06A TONA 787.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.= KM

005 COMASAT BUC. 1.000
 COFRAJ PENTRU TIMPAN

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

005 PC02A1 MP. 400.000

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

>>> componenta 002

005 PG02A1 M.C. 2.000

CASOAIE DIN LEMN ROTUND DE STEJAR

>>> componenta 003

005 PG14A1 M.C. 2.000

DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE,
ESAFODAJE

>>> componenta 004

005 TRA02A TONA 17.600

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= KM.

006 COMASAT BUC. 1.000

ARMATURI IN TIMPAN

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

006 PD01A1 KG 23800.000

MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

>>> componenta 002

006 2000198 KG 23800.000

OTEL BETON B500

>>> componenta 003

006 TRA02A TONA 23.800

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= KM.

007 COMASAT BUC. 1.000

BETON C25/30 IN TIMPAN

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

007 PB10B1 M.C. 435.000

TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD
PILE CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN
ETC CU POMPA

=====

>>> componenta 002
 007 2101006 M.C. 435.000
 BETON DE CIMENT C25/30

>>> componenta 003
 007 TRA06A TONA 1087.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.= KM

008 COMASAT BUC. 1.000
 COFRAJ BOLTA

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
 008 PC03A1 MP. 375.000
 COFRAJE LA BOLTI,ARCE EXECUT. DIN
 PANOURI CU PLACAJ P IN ELEM. CU SECTIUNE
 PLINA

>>> componenta 002
 008 PG10A1 M.C. 20.000
 CINTRE (INCLUSIV MANTAU) SI ESAFODAJE
 DIN LEMN ROTUND DE FAG

>>> componenta 003
 008 PG14A1 M.C. 20.000
 DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE,
 ESAFODAJE

>>> componenta 004
 008 TRA02A TONA 28.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= KM.

009 COMASAT BUC. 1.000
 ARMATURI IN BOLTA

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
 009 PD02A1 KG 14600.000
 MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN
 SUPRASTRUCTURA PODURILOR BOLTITE IN ARC
 SI PARAPET

>>> componenta 002
 009 2000198 KG 14600.000
 OTEL BETON B500

=====

>>> componenta 003
 009 TRA02A TONA 14.600
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= KM.

010 COMASAT BUC. 1.000
 BETON C25/30 IN BOLTA

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
 010 PB12B1 M.C. 280.000
 TURN.BET.ARMAT B200 IN BOLTI,ARCE,CADRE,
 GRINZI CU SECT.PLINA,PODETE TUBULARE CU
 POMPA

>>> componenta 002
 010 2101006 M.C. 280.000
 BETON DE CIMENT C25/30

>>> componenta 003
 010 TRA06A TONA 700.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.= KM

011 COMASAT BUC. 1.000
 COFRAJ GRINDA DE PARAPET

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
 011 PC04A1 MP. 45.000
 COFRAJE PANOU. PLACAJ P PT. B. A. SUPRA.
 POD. CU GRINZI DREPTE,PLATELAJE B. A.,
 CHESOANE,PARAPET

>>> componenta 002
 011 TRA02A TONA 1.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= KM.

012 COMASAT BUC. 1.000
 ARMATURA GRINDA PARAPET

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
 012 PD02A1 KG 800.000
 MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN
 SUPRASTRUCTURA PODURILOR BOLTITE IN ARC
 SI PARAPET

=====

>>> componenta 002
 012 2000198 KG 800.000
 OTEL BETON B500

>>> componenta 003
 012 TRA02A TONA 0.800
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= KM.

013 COMASAT BUC. 1.000
 BETON C35/45 IN GRINDA PARAPET

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
 013 PB11A1 M.C. 16.500
 TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI
 PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL

>>> componenta 002
 013 2101016 M.C. 16.500
 BETON DE CIMENT C35/45

>>> componenta 003
 013 TRA06A TONA 41.250
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.= KM

014 COMASAT BUC. 1.000
 PROTECTIE FATA VAZUTA CU VOPSEA SPECIALA
 PENTRU BETON

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
 014 H1B02B2 MP. 550.000
 PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI.LUCRU PT.
 BETONARE,LA ROST.VERT.PRIN SUFLARE CU
 AER COMPRIMAT

>>> componenta 002
 014 AUT2503 ORA 72.000
 ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. 1,1-
 3,9 MC/MIN

>>> componenta 003
 014 CN08D1 MP. 550.000
 VOPSITORII PERCLORVINILICE EXECUT MANUAL
 -MECANIC DIN GRUND AMORSAJ SI 2 STR
 VOPSEA

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

=====
 >>> componenta 004
 014 7373093 KG 275.000
 VOPSEA SPECIALA PENTRU PROTECTIE BETON

>>> componenta 005
 014 TRA02A TONA 0.280
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= KM.

 015 COMASAT BUC. 1.000
 ILUMINAT

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001
 015 W2A16A1 BUC. 6.000
 STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE
 TURNATA TEREN NORMAL

>>> componenta 002
 015 6500935 BUC. 6.000
 STILP TEAVA OL.37 L= 9 M 133X 4 MM
 PENTRU ILUMINAT PUBLIC

>>> componenta 003
 015 TRA04B TONA 1.600
 TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
 AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
 20T PE DIST. KM *

>>> componenta 004
 015 W2F04L02 BUC. 6.000
 CORP DE ILUM.PUBL.CU LAMPA VAPORI MERCUR
 MONTAT CU AUTOTELESCOP TIP PVB 7 PT PE
 ST.BETON DEMONTA

>>> componenta 005
 015 7373500 BUC. 6.000
 LAMPA SOLARA STRADALA 8000 - 10000 lm

>>> componenta 006
 015 AUT6769 ORA 8.000
 AUTOMACARA CU BRAT TELESCOPIC 30,0-39,
 9TF*

>>> componenta 007
 015 TRA02A TONA 0.100
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					

=====

Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

- Articole TRA
- Transport auto

Alte cheltuieli directe:

- MANIPULARE MANUALA:
- MANIPULARE MECANICA:
- CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0042 45000000 POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA
 Obiectul: 0002 45000000 LUCRARI DE POD - EXECUTIE BOLTA NOUA, REPARATII LA BOLTA EXISTENTA DIN BETON
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta AA2498 REPARATII LA BOLTA DIN BETON EXISTENTA

Categoria de lucrari: 1110

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
---------------------------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	COMASAT	BUC.	1.000						
ADAPTARE GRINDA PARAPET									

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

001 PC04A1 MP. 45.000
 COFRAJE PANOU. PLACAJ P PT. B. A. SUPRA.
 POD. CU GRINZI DREPTE, PLATELAJE B. A.,
 CHESOANE, PARAPET

>>> componenta 002

001 TRA02A TONA 1.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= KM.

>>> componenta 003

001 PD09B1 100 BUC. 3.000
 TAIEREA CU FLACARA OXIACETILENICA A
 BARELOR DE OTEL CU D DELA 12 PINA LA
 16MM

>>> componenta 004

001 PK44C1 TONA 0.133
 CURATIREA DE RUGINA CU PERIA DE SIRMA A
 PIESELOR MET.LA PARAPETE METALICE.

** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 100.0% UTI.: 0.0%

>>> componenta 005

001 PK48C1 TONA 0.150
 VOPSIREA PIESELOR MET CU UN STRAT DE
 VOPSEA MINIU SUP V351-3 CU PENSULA DE
 MINA LA PARAPETE

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 100.0% UTI.: 0.0%

>>> componenta 006

001 6104171 KG 5.000
 VOPSEA ANTICOROZIVA PE BAZA DE BITUM
 STRATIFICAT II V.813-66

=====
>>> componenta 007
001 PJ09B1 M 15.000
GAURI SI STRAPUNG. D MAXIM 50MM PT.
INTRODUC. BUL.SI ANCOR. PT. REPAR.
CAMASUIELI CU FORARE MECA

>>> componenta 008
001 RPCB15B1 M 15.000
INJECTAREA FISURILOR PINA LA 3MM
DESCHIDERE CU RASINI EPOXIDICE PE
ADINCIME 15CM IN STILPI GRINZ

>>> componenta 009
001 PD03A1 KG 140.000
MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI
SI CAMASUIELI

>>> componenta 010
001 2000198 KG 140.000
OTEL BETON B500

>>> componenta 011
001 TRA02A TONA 0.140
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= KM.

>>> componenta 012
001 PD03A1 KG 770.000
MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI
SI CAMASUIELI

>>> componenta 013
001 2000198 KG 770.000
OTEL BETON B500

>>> componenta 014
001 TRA02A TONA 0.770
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= KM.

>>> componenta 015
001 PB11A1 M.C. 20.000
TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI
PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL

>>> componenta 016
001 2101016 M.C. 20.000
BETON DE CIMENT C35/45

=====
>>> componenta 017
001 TRA06A TONA 50.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

002 COMASAT BUC. 1.000
PREGATIRE SUPRAFATA BOLTA EXISTENTA
PENTRU ASTERNERE HIDROIZOLATIE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
002 IZA01A1 MP. 90.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRABETON CU NISIP DE RIU

>>> componenta 002
002 RPCB12A1 MP. 30.000
INLATURAREA PRIN CIOPLIRE A PROEMINENT
SAU A STRATULUI DE BETON SUPERFICIAL PE
O ADINCIM.DE 5 CM

>>> componenta 003
002 RPCB23A1 MP. 90.000
SPITUIREA SUPRAFETELOR DE BETON IN
VEDEREA ADERARII UNUI BETON NOU

>>> componenta 004
002 PC02B1 MP. 20.000
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE CURBE

>>> componenta 005
002 TRA02A TONA 0.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= KM.

>>> componenta 006
002 PB01A1 M.C. 2.250
TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI
NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN
STRAT DE 5-20CM.

>>> componenta 007
002 2101008 M.C. 2.250
BETON DE CIMENT C12/15

>>> componenta 008
002 TRA06A TONA 5.700
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

=====

>>> componenta 009
 002 RPCB20A1 M.C. 3.000
 BETON EPOXIDIC PREPARAT SI TURNAT LA
 CONSOLIDARI ELEM DE BETON ARMAT INCLUSIV
 AMORSA
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

>>> componenta 010
 002 7373095 M.C. 3.000
 MORTAR DE REPARATII

003 COMASAT BUC. 1.000
 HIDROIZOLATIE PE BOLTA SI TIMPANE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
 003 PF05B1 MP. 260.000
 HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.
 CARTON BIT.LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN
 STRAT MASTIC.
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

>>> componenta 002
 003 7330000 MP. 260.000
 HIDROIZOLATIE

>>> componenta 003
 003 TRA02A TONA 6.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= KM.

>>> componenta 004
 003 PF04A1 MP. 1100.000
 STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM
 TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT

>>> componenta 005
 003 PF05A1 MP. 1100.000
 HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN
 BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA
 STRATURI

>>> componenta 006
 003 TRA02A TONA 1.100
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:

=====
-Articole TRA
-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-MANIPULARE MANUALA:
-MANIPULARE MECANICA:
-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

DEVIZIILE



CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0042 45000000 POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA
 Obiectul: 0002 45000000 LUCRARI DE POD - EXECUTIE BOLTA NOUA, REPARATII LA BOLTA EXISTENTA DIN BETON
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta AA2508 RACORDARI CU TERASAMENTELE

Categoria de lucrari: 1110

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	COMASAT	BUC.	1.000						
FUNDATIE SFERTURI DE CON									

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
 001 PB02A1 M.C. 280.000
 TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
 OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
 MANUAL

>>> componenta 002
 001 2101006 M.C. 280.000
 BETON DE CIMENT C25/30

>>> componenta 003
 001 TRA06A TONA 700.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.= KM

002 COMASAT BUC. 1.000
 UMPLUTURI LA SFERTURILE DE CON

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
 002 TSC03F1 100 MC. 15.000
 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
 CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT
 2

>>> componenta 002
 002 TRA01A TONA 2700.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= KM.

=====

>>> componenta 003
 002 TSD02B1 100 MC. 15.000
 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
 CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.
 CU GROS.DE 21-30C

>>> componenta 004
 002 TSD05A1 100 MC. 15.000
 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
 UEMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
 STRAT DIN PAM.NECO

>>> componenta 005
 002 TSE03B1 100 MP. 6.000
 FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.
 MIJLOCIU

003 COMASAT BUC. 1.000
 PEREU LA SFERTURI DE CON

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
 003 IFB09B2 MP. 600.000
 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN
 BALAST

>>> componenta 002
 003 IFA04M1 MP. 600.000
 CONFECTIONARE DALE PREFABRICATE BETON
 50X50X20 CM

>>> componenta 003
 003 2101006 M.C. 120.000
 BETON DE CIMENT C25/30

>>> componenta 004
 003 IFA07F1 M 3600.000
 ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC
 4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 20
 CM.

>>> componenta 005
 003 CZ0204G1 M.C. 3.000
 PREPARARE MORTAR DE CIMENT PT.ZIDARIE
 M100-Z CU CIMENT M30 MANUAL FARA ADAOS
 VAR

>>> componenta 006
 003 TRA06A TONA 307.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.= KM

004 COMASAT BUC. 1.000
 CASIURI PE TALUZ + PEREU MONOLIT

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
 004 DA06A1 M.C. 6.750
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAJ CU
 ASTERNERE MANUAL

>>> componenta 002
 004 TRA01A TONA 14.200
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= KM.

>>> componenta 003
 004 TRA05A01 TONA 1.420
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
 ETC)PE DIST.DE 1

>>> componenta 004
 004 PC01A1 MP. 100.000
 COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE
 EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

>>> componenta 005
 004 PG02A1 M.C. 1.000
 CASOAIE DIN LEMN ROTUND DE STEJAR

>>> componenta 006
 004 PG14A1 M.C. 1.000
 DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE,
 ESAFODAJE

>>> componenta 007
 004 TRA02A TONA 2.900
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= KM.

>>> componenta 008
 004 PB06A1 M.C. 50.000
 TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,
 ZID,TIMPAN MANUAL

>>> componenta 009
 004 2101014 M.C. 50.000
 BETON DE CIMENT C30/37

>>> componenta 010
 004 TRA06A TONA 125.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.= KM

Cheltuieli directe din articole:

=====

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-MANIPULARE MANUALA:

-MANIPULARE MECANICA:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0042 45000000 POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Obiectul: 0003 45000000 LUCRARI IN ALBIE

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AA2518 AMENAJARE ALBIE IN ZONA PODULUI; STABILIZARE TALVEG

Categoría de lucrari: 1110

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica

Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

001 COMASAT	BUC.	1.000							
CALIBRARE ALBIE									

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

001 TSC19D1 100 MC. 3.500
 SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
 IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.4

>>> componenta 002

001 TRA01A TONA 630.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= KM.

>>> componenta 003

001 TSD03C1 100 MC. 3.500
 IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
 TER.CAT.1 SAU 2

002 COMASAT	BUC.	1.000							
PINTENI DIN BETON C25/30									

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

002 TSA02B1 M.C. 48.000
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
 ADINC.<0,75M T.MIJLO

>>> componenta 002

002 TRA01A TONA 86.400
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= KM.

=====
 >>> componenta 003
 002 PB02A1 M.C. 48.000
 TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
 OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
 MANUAL

>>> componenta 004
 002 2101006 M.C. 48.000
 BETON DE CIMENT C25/30

>>> componenta 005
 002 TRA06A TONA 120.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.= KM

>>> componenta 006
 002 TSA24A1 ORA 24.000
 EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
 INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
 6,6-12KW

003 COMASAT BUC. 1.000
 PEREU DIN BETON IN ALBIE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
 003 PB01A1 M.C. 70.000
 TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI
 NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN
 STRAT DE 5-20CM.

>>> componenta 002
 003 2101006 M.C. 70.000
 BETON DE CIMENT C25/30

>>> componenta 003
 003 TRA06A TONA 175.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.= KM

004 COMASAT BUC. 1.000
 RIZBERMA DIN PIATRA BRUTA

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
 004 TSC04BI 100 MC. 0.360
 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
 UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2

=====
 >>> componenta 002
 004 TRA01A TONA 64.800
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= KM.

>>> componenta 003
 004 IFB13A1 M.C. 36.000
 UMPLUTURI IN GABIOANE CU PIATRA BRUTA.

>>> componenta 004
 004 2201268 TONA 75.400
 PIATRA BRUTA SORTATA ROCI MAGMATICE
 PENTRU CONSTRUCTII < 50KG/BUC

>>> componenta 005
 004 TRA02A TONA 75.400
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0042 45000000 POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA
 Obiectul: 0004 45000000 INTERVENTII PE DRUMURI JUDETENE / COMUNALE PENTRU REPARATII LOCALE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta AA2548 REPARATII PE DRUMURILE LOCALE

Categoriza de lucrari: 1110

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	7373600	BUC.	2.000						
SUMA REPARATII PE DRUMURILE LOCALE GENERATE DE DEGRADARI APARUTE DIN SUPLIMENTAREA TRAFICULUI									

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2458 LUCRARI DE DESFACERE SI DEMOLARE DRUM

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
	T O T A L			RON			0.000
				EURO			

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2468 REFACERE SI REAMENAJARE DRUM

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000198 OTEL BETON B500	KG	5560.00				5.560
2	2100012 CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388	KG	3998.40				3.998
3	2101014 BETON DE CIMENT C30/37	M.C.	135.80				353.080
4	2101016 BETON DE CIMENT C35/45	M.C.	200.30				520.780
5	2200161 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-30 MM	M.C.	8.40				13.440
6	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	38.02				64.632
7	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	93.49				126.212
8	2200745 NISIP CONCASARE	TONA	202.12				202.125
9	2201634 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 8-15 MM.	M.C.	48.40				72.600
10	2201658 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25 MM.	M.C.	111.76				167.640
11	2201660 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 25-40 MM.	M.C.	147.95				221.925
12	2201672 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63 MM.	M.C.	419.10				628.645
13	2800545 ELEMENT PREFABRICAT RIGOLE DE ACOSTAMENT PENTRU RAMPE	BUC.	130.00				16.701
14	2900943 LEMN ROTUND DE STEJAR D=10CM VIRF L>160	M.C.	4.02				3.216
15	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.73				0.438
16	2903969 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=18MM L=6,00M S 942	M.C.	0.42				0.208
17	2908737 GRINZI RASINOASE CU 2 FETE PLANE GROSIME=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M	M.C.	0.29				0.146
18	2928335 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PENTRU PERETI	MP.	13.50				0.310
19	2928347 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PENTRU PERETI	MP.	32.58				0.815
20	3260006 STRAT DE BAZA AB31,5	TONA	365.00				365.000
21	3270005 MIXTURA ASFALTICA MAS16	TONA	185.00				185.000
22	3270006 BETON ASFALTIC BAD22.4	TONA	275.00				275.000
23	3421097 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334 OL37-1N LT= 30	KG	20.90				0.021
24	3421358 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334 OL37-1N LT= 36	KG	73.60				0.074
25	3803116 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889	KG	55.60				0.056
26	3803269 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889	KG	15.97				0.016
27	5886849 CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,5 X 40 S 2111	KG	6.60				0.008
28	5886954 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111	KG	7.06				0.008
29	5901259 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E43.2 2X350 INVELIS SUPERTIT	KG	70.84				0.085
30	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	116.48				0.126
31	6103555 VOPSEA GRI DESCHIS V.821-5 NTR 8-68	KG	182.00				0.197
32	6202741 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ	KWH.	224.00				0.002
33	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	129.38				129.378
34	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	63.35				63.350
35	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	101.65				0.118
36	7315789 DECOFROL	KG	115.20				0.127
37	7373042 PARAPET H4b	KG	28000.00				28.000
	T O T A L			RON			3449.036
				EURO			

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2528 SEMNALIZARE DEFINITIVA

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100971 BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622	M.C.	1.00				2.620
2	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	0.00				0.001
3	2600206 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	0.96				0.001
4	3108475 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 60 X 5 /OLT 35 S 404/2	M	31.50				0.214
5	5800376 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 6 X 25 GR. 5.8 S4272	BUC.	40.00				0.003
6	5817446 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	BUC.	20.00				0.000
7	5840405 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUC.	40.00				0.000
8	5840766 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922	BUC.	20.00				0.000
9	5882142 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 S 5200	KG	0.20				0.000
10	5882489 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL B M 6 OL34 S 5200	KG	0.40				0.000
11	6001666 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 S1581	BUC.	1.20				0.000
12	6100034 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80	KG	0.90				0.001
13	6103830 VOPSEA INTERMEDIARA ALBA V.105-1 NTR 1703-80	KG	0.63				0.001
14	6108804 EMAIL ALB II E.109-5 NI 1707-61	KG	40.34				0.044
15	6109248 DILUANT 509 D.005-1 STAS 3123-80	KG	0.39				0.000
16	6109418 DILUANT PENTRU PRODUSE DE MARCARE D009-3 NI 1708-61 A9	KG	1.98				0.002
17	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	0.64				0.001
18	6301793 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL	BUC.	10.00				0.150
19	7329912 MICROBILE STICLA SEMNALIZARE ORIZONT ALBE D=02-05 MM.	KG	13.52				0.013
	T O T A L			RON			3.053
				EURO			

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2538 ADAPTARE DRUM EXISTENT LA PROIECT

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	3270005 MIXTURA ASFALTICA MAS16	TONA	24.50				24.500
2	3270006 BETON ASFALTIC BAD22.4	TONA	49.00				49.000
3	3421097 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334 OL37-1N LT= 30	KG	2.80				0.003
4	3421358 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334 OL37-1N LT= 36	KG	5.64				0.006
5	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	1.53				1.530
T O T A L					RON		75.038
					EURO		

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2478 LUCRARI DE DEMOLARE

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
	T O T A L			RON			0.000
				EURO			

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2488 BOLTA NOUA L=10.30 M

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000198 OTEL BETON B500	KG	76300.00				76.300
2	2101006 BETON DE CIMENT C25/30	M.C.	1030.00				2678.000
3	2101008 BETON DE CIMENT C12/15	M.C.	21.70				56.420
4	2101016 BETON DE CIMENT C35/45	M.C.	16.50				42.900
5	2200446 BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI, CAI FERATE 150-300 MM.	M.C.	1.20				1.920
6	2900888 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIMA 1M D SUB MINIM 18CM S4342	M.C.	3.42				2.736
7	2900943 LEMN ROTUND DE STEJAR D=10CM VIRF L>160	M.C.	3.01				2.412
8	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.80				0.481
9	2903969 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=18MM L=6,00M S 942	M.C.	0.71				0.353
10	2908737 GRINZI RASINOASE CU 2 FETE PLANE GROSIME=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M	M.C.	1.56				0.781
11	2914229 SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M LT=6 ST8689	M.C.	1.46				1.170
12	2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,50M S 8689	M.C.	0.30				0.240
13	2928335 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PENTRU PERETI	MP.	24.00				0.552
14	2928347 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PENTRU PERETI	MP.	10.80				0.270
15	2928397 PLACAJ LEMN PENTRU COFRAJ 8MM GROSIME STAS 7004-79	M.C.	0.34				0.270
16	3803116 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889	KG	840.00				0.840
17	3803269 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889	KG	88.39				0.088
18	5822300 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 20X 60 GR. 8.8 S 920	KG	16.60				0.019
19	5886849 CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,5 X 40 S 2111	KG	4.95				0.006
20	5886928 CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111	KG	27.40				0.032
21	5886954 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111	KG	9.79				0.011
22	6103270 VOPSEA ROSIE V.231-2 NTR 90-80	KG	0.30				0.000
23	6200755 PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767	L	0.90				0.001
24	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	3.82				3.820
25	6309991 PIESA METALICA PRELUCRATA PARTIAL IN GUSEE-PLATBANDA-PROFILE OL37	KG	106.80				0.107
26	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	79.95				0.093
27	6500935 STILP TEAVA OL.37 L= 9 M 133X 4 MM PENTRU ILUMINAT PUBLIC	BUC.	6.00				0.738
28	6619619 FURTUN PENTRU AER COMPRIMAT TIP A PN=10 DN =25MM S11354	M	2.75				0.002
29	7306661 BUMBAC DE STERS	KG	0.10				0.000
30	7315789 DECOFROL	KG	143.25				0.158
31	7373093 VOPSEA SPECIALA PENTRU PROTECTIE BETON	KG	275.00				0.275
32	7373500 LAMPĂ SOLARĂ STRADALĂ 8000 - 10000 lm	BUC.	6.00				0.001
T O T A L				RON			2870.996
				EURO			

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2498 REPARATII LA BOLTA DIN BETON EXISTENTA

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000198 OTEL BETON B500	KG	910.00				0.910
2	2101008 BETON DE CIMENT C12/15	M.C.	2.25				5.850
3	2101016 BETON DE CIMENT C35/45	M.C.	20.00				52.000
4	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.36				0.486
5	2600036 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064	KG	341.00				0.375
6	2600361 SUSPENSIE BITUM FILERIZAT SUBIF S 558	KG	1100.00				1.210
7	2901052 LEMN FOC RASINOASE DESEURI	TONA	0.10				0.104
8	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.07				0.042
9	2903969 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=18MM L=6,00M S 942	M.C.	0.32				0.162
10	2908737 GRINZI RASINOASE CU 2 FETE PLANE GROSIME=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M	M.C.	0.40				0.202
11	2914229 SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M LT=6 ST8689	M.C.	0.06				0.048
12	2914255 SCANDURI FAG SCURTE NEABURITE CLASA C GR=32MM L=1-1,7M LT=6 ST8689	M.C.	0.01				0.011
13	2928347 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PENTRU PERETI	MP.	2.70				0.067
14	2928397 PLACAJ LEMN PENTRU COFRAJ 8MM GROSIME STAS 7004-79	M.C.	0.02				0.013
15	2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME=1M LIVRABIL DIN DEPOZIT	KG	210.60				0.211
16	3306003 TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA UII- 50(2) OL 32 1 S 7656	M	3.00				0.014
17	3803116 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889	KG	13.65				0.014
18	3803269 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889	KG	4.30				0.004
19	5886954 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111	KG	3.03				0.004
20	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	M.C.	0.72				0.009
21	6104171 VOPSEA ANTICOROZIVA PE BAZA DE BITUM STRATIFICAT II V.813-66	KG	5.00				0.005
22	6110584 RASINA EPOXIDICA DINOX C CAIET DE SARCINI 1977	KG	7.50				0.007
23	6110596 DINOX 10L	KG	3.00				0.003
24	6200690 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP B STAS 44	L	781.00				0.781
25	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	2.31				2.315
26	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	5.10				0.006
27	6704086 TUBURI PVC PLASTIFIAT TIP MUNTENIA DIAMETRU INTERIOR 5 MM	M	7.65				0.000
28	7300057 ACETONA TEHNICA CALITATEA I STAS 6366-69	KG	7.50				0.009
29	7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	KG	0.66				0.001
30	7315789 DECOFROL	KG	9.75				0.011
31	7326594 INTARITOR TETA NI 6573-75	KG	1.16				0.001
32	7330000 HIDROIZOLATIE	MP.	260.00				5.616
33	7334785 PLASTILINA -VRAC NI.1468-1975	KG	2.16				0.002
34	7373095 MORTAR DE REPARATII	M.C.	3.00				0.007
	T O T A L			RON			70.502
				EURO			

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2508 RACORDARI CU TERASAMENTELE

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	945.00				0.954
2	2101006 BETON DE CIMENT C25/30	M.C.	400.00				1040.000
3	2101014 BETON DE CIMENT C30/37	M.C.	50.00				130.000
4	2200379 BALAST SORTAT SPALAT DE MAL 0-70 MM	M.C.	61.80				105.060
5	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	8.85				15.044
6	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	9.07				12.247
7	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	2.19				2.957
8	2200642 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM	M.C.	1.44				1.944
9	2900943 LEMN ROTUND DE STEJAR D=10CM VIRF L>160	M.C.	1.00				0.804
10	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.06				0.036
11	2903969 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=18MM L=6,00M S 942	M.C.	0.06				0.030
12	2928347 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PENTRU PERETI	MP.	6.00				0.150
13	3606350 TABLA GROASA 5X 1250 OL37-1N S 437	KG	30.00				0.030
14	3610088 TABLA GROASA 7X 2000 OL37-1N S 437	KG	42.00				0.042
15	5886849 CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,5 X 40 S 2111	KG	1.65				0.002
16	5886954 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111	KG	1.30				0.002
17	6200937 MOTORINA ADITIVATA PUNCT CONGELARE -25 S 240	L	24.00				0.025
18	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	1.57				1.566
19	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	33.97				33.975
20	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	20.44				0.024
21	7315789 DECOFROL	KG	15.00				0.017
	T O T A L			RON			1344.908
				EURO			

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2518 AMENAJARE ALBIE IN ZONA PODULUI; STABILIZARE TALVEG

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2101006 BETON DE CIMENT C25/30	M.C.	118.00				306.800
2	2201268 PIATRA BRUTA SORTATA ROCI MAGMATICE PENTRU CONSTRUCTII < 50KG/BUC	TONA	75.40				75.400
3	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	11.80				11.800
T O T A L				RON			394.000
				EURO			

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2548 REPARATII PE DRUMURILE LOCALE

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	7373600 SUMA REPARATII PE DRUMURILE LOCALE GENERATE DE DEGRADARI APARUTE DIN SUPLIMENTAREA TRAFICULUI	BUC.	2.00				0.000
	T O T A L			RON			0.000
				EURO			

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2458 LUCRARI DE DESFACERE SI DEMOLARE DRUM

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	19621 SAPATOR CAT.2	134.500			
2	19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	6099.807			
3	30231 MINER SUPRAFATA CAT.3	4.896			
4	319711 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE CAT.1	9.000			
	T O T A L	6248.203	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2468 REFACERE SI REAMENAJARE DRUM

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	10111 ASFALTATOR CAT.1	184.276			
2	10121 ASFALTATOR CAT.2	76.592			
3	10131 ASFALTATOR CAT.3	126.786			
4	10151 ASFALTATOR CAT.5	38.186			
5	10211 BETONIST CAT.1	403.621			
6	10221 BETONIST CAT.2	177.518			
7	10231 BETONIST CAT.3	226.157			
8	10251 BETONIST CAT.5	291.200			
9	10711 DULGHER CONSTRUCTII CAT.1	148.800			
10	10721 DULGHER CONSTRUCTII CAT.2	325.398			
11	10731 DULGHER CONSTRUCTII CAT.3	219.079			
12	10741 DULGHER CONSTRUCTII CAT.4	25.873			
13	10811 DULGHER PODURI CAT.1	44.147			
14	10821 DULGHER PODURI CAT.2	60.051			
15	11111 FIERAR BETON CAT.1	60.826			
16	11131 FIERAR BETON CAT.3	60.826			
17	12511 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.1	29.249			
18	12531 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.3	9.747			
19	12811 PAVATOR CAT.1	265.438			
20	12821 PAVATOR CAT.2	116.706			
21	19621 SAPATOR CAT.2	108.250			
22	19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	695.180			
23	19931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	25.060			
24	26821 MONTATOR C-TII METALICE CAT.2	327.600			
25	26831 MONTATOR C-TII METALICE CAT.3	163.800			
26	26841 MONTATOR C-TII METALICE CAT.4	163.800			
27	90311 PEISAGIST CAT.1	353.000			
28	99921 MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.2	354.000			
29	99931 MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA CAT.3	102.000			
30	Manopera manipulare	142.522			
	T O T A L	5325.688	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2528 SEMNALIZARE DEFINITIVA

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	10111 ASFALTATOR CAT.1	2.008			
2	10121 ASFALTATOR CAT.2	0.644			
3	10211 BETONIST CAT.1	0.790			
4	10221 BETONIST CAT.2	2.500			
5	10821 DULGHER PODURI CAT.2	3.300			
6	12811 PAVATOR CAT.1	2.160			
7	19621 SAPATOR CAT.2	0.090			
8	19911 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1	3.260			
9	19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	7.590			
10	21411 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.1	0.539			
11	21431 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.3	0.539			
12	223011 VOPSITOR INDUSTRIAL-B CAT.1	0.854			
13	223021 VOPSITOR INDUSTRIAL CAT.2	1.423			
14	223031 VOPSITOR INDUSTRIAL-B CAT.3	2.294			
15	Manopera manipulare	0.070			
	T O T A L	28.061	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2538 ADAPTARE DRUM EXISTENT LA PROIECT

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	10111 ASFALTATOR CAT.1	20.130			
2	10121 ASFALTATOR CAT.2	6.900			
3	10131 ASFALTATOR CAT.3	11.414			
4	10151 ASFALTATOR CAT.5	3.502			
5	19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	275.395			
6	Manopera manipulare	11.835			
	T O T A L	329.175	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2478 LUCRARI DE DEMOLARE

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	11111 FIERAR BETON CAT.1	42.000			
2	19621 SAPATOR CAT.2	26.900			
3	19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	14.704			
4	30231 MINER SUPRAFATA CAT.3	517.362			
5	30241 MINER SUPRAFATA CAT.4	566.985			
6	319721 MUNCITOR INCARCARE-DESCARE MATERIALE CAT.2	1681.875			
	T O T A L	2849.826	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2488 BOLTA NOUA L=10.30 M

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	10211 BETONIST CAT.1	190.098			
2	10221 BETONIST CAT.2	138.933			
3	10231 BETONIST CAT.3	137.098			
4	10241 BETONIST CAT.4	51.490			
5	10251 BETONIST CAT.5	92.473			
6	10711 DULGHER CONSTRUCTII CAT.1	123.082			
7	10721 DULGHER CONSTRUCTII CAT.2	384.939			
8	10731 DULGHER CONSTRUCTII CAT.3	494.118			
9	10741 DULGHER CONSTRUCTII CAT.4	267.242			
10	10811 DULGHER PODURI CAT.1	211.077			
11	10821 DULGHER PODURI CAT.2	193.012			
12	10831 DULGHER PODURI CAT.3	89.978			
13	10851 DULGHER PODURI CAT.5	29.993			
14	11111 FIERAR BETON CAT.1	860.132			
15	11131 FIERAR BETON CAT.3	860.132			
16	12611 MOZAICAR CAT.1	20.615			
17	12621 MOZAICAR CAT.2	20.615			
18	13311 ZUGRAV VOPSITOR CAT.1	33.000			
19	13321 ZUGRAV VOPSITOR CAT.2	5.500			
20	13331 ZUGRAV VOPSITOR CAT.3	88.000			
21	13341 ZUGRAV VOPSITOR CAT.4	115.500			
22	19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	44.006			
23	19931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	3.047			
24	20111 ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.1	12.876			
25	20121 ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.2	4.374			
26	20131 ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.3	5.862			
27	20141 ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.4	6.072			
28	20151 ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.5	0.192			
29	Manopera manipulare	14.158			
	T O T A L	4497.612	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2498 REPARATII LA BOLTA DIN BETON EXISTENTA

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	10111 ASFALTATOR CAT.1	51.146			
2	10121 ASFALTATOR CAT.2	9.357			
3	10131 ASFALTATOR CAT.3	4.677			
4	10141 ASFALTATOR CAT.4	4.677			
5	10211 BETONIST CAT.1	7.875			
6	10221 BETONIST CAT.2	50.891			
7	10231 BETONIST CAT.3	3.100			
8	10251 BETONIST CAT.5	11.433			
9	10711 DULGHER CONSTRUCTII CAT.1	17.827			
10	10721 DULGHER CONSTRUCTII CAT.2	40.370			
11	10731 DULGHER CONSTRUCTII CAT.3	32.787			
12	10741 DULGHER CONSTRUCTII CAT.4	14.075			
13	11111 FIERAR BETON CAT.1	14.551			
14	11131 FIERAR BETON CAT.3	14.551			
15	12211 IZOLATOR HIDROFUG CAT.1	49.115			
16	12221 IZOLATOR HIDROFUG CAT.2	29.786			
17	12611 MOZAICAR CAT.1	2.137			
18	12621 MOZAICAR CAT.2	2.137			
19	13421 ZIDAR CAT.2	19.500			
20	13431 ZIDAR CAT.3	19.500			
21	13451 ZIDAR CAT.5	19.500			
22	19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	25.632			
23	19931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	167.273			
24	21931 MASINIST UTILAJE CONSTRUCTII CAT.3	4.677			
25	22831 SUDOR GAZE CAT.3	7.950			
26	23011 VOPSITOR INDUSTRIAL CAT.1	2.737			
27	23311 SABLATOR CAT.1	9.000			
28	23341 SABLATOR CAT.4	9.000			
29	29921 MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1	14.400			
30	30251 MINER SUPRAFATA CAT.5	16.500			
31	Manopera manipulare	1.586			
	T O T A L	677.750	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2508 RACORDARI CU TERASAMENTELE

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	10211 BETONIST CAT.1	405.526			
2	10221 BETONIST CAT.2	491.394			
3	10231 BETONIST CAT.3	57.500			
4	10711 DULGHER CONSTRUCTII CAT.1	17.998			
5	10721 DULGHER CONSTRUCTII CAT.2	48.998			
6	10731 DULGHER CONSTRUCTII CAT.3	25.999			
7	10811 DULGHER PODURI CAT.1	11.037			
8	10821 DULGHER PODURI CAT.2	15.013			
9	11321 FINISOR TERASAMENTE CAT.2	60.540			
10	12811 PAVATOR CAT.1	5.841			
11	12821 PAVATOR CAT.2	1.947			
12	12911 PIETRAR CAT.1	120.000			
13	13411 ZIDAR CAT.1	138.600			
14	13421 ZIDAR CAT.2	129.600			
15	19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	512.453			
16	19931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	19.617			
17	21521 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.2	69.996			
18	21531 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.3	69.996			
19	21541 LACATUS MONTAJ UTILAJE INDUSTRIALE CAT.4	69.996			
20	Manopera manipulare	0.341			
	T O T A L	2272.391	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2518 AMENAJARE ALBIE IN ZONA PODULUI; STABILIZARE TALVEG

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	10211 BETONIST CAT.1	15.520			
2	10221 BETONIST CAT.2	30.240			
3	11011 FASCINAR CAT.1	57.600			
4	11021 FASCINAR CAT.2	57.600			
5	12611 MOZAICAR CAT.1	66.499			
6	12621 MOZAICAR CAT.2	66.499			
7	19621 SAPATOR CAT.2	57.120			
8	19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	135.934			
9	19931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	7.631			
	T O T A L	494.642	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2548 REPARATII PE DRUMURILE LOCALE

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
	T O T A L	0.000	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2458 LUCRARI DE DESFACERE SI DEMOLARE DRUM

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	2509 MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN	1.496		
2	2801 CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8 -15 KG	2.992		
3	3502 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC	129.600		
4	7406 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6 -3,9	0.720		
	T O T A L	134.808	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2468 REFACERE SI REAMENAJARE DRUM

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3302 ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES. PT APA 2,8-8,0KW	21.175		
2	3502 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC	134.400		
3	3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	13.860		
4	3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP	63.025		
5	3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP	147.798		
6	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14:DE 14TF	191.607		
7	4008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF	38.230		
8	4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF	343.000		
9	4026 PERIE MEC.PT CURATAT FUNDATII DRUMURI 6 CP	2.940		
10	4027 INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60	21.175		
11	4045 REPARTIZATORFINISORNIXTURIASFALTICE CU MOTOR TERMIC 65CP	21.175		
12	4046 REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEM OT.TERM.FARAPALPATOR92CP	38.230		
13	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	12.932		
14	7201 TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M	71.350		
15	7404 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0 -1,49	21.175		
16	Utilaj manipulare			
	T O T A L	1142.072	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2528 SEMNALIZARE DEFINITIVA

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	4062 MASINADETRASATBENZIDECIRCULATIEMOTOR	0.232		
2	AEDERE INTERNA 40-45CP Utilaj manipulare			
	T O T A L	0.232	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2538 ADAPTARE DRUM EXISTENT LA PROIECT

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP., CU RULOURI(VALTURI),R8-14/DE 14TF	3.507		
2	4008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF	3.507		
3	4026 PERIE MEC.PT CURATAT FUNDATII DRUMURI 6 CP	0.153		
4	4046 REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEM OT.TERM.FARAPALPATOR92CP	3.507		
5	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	0.153		
6	Utilaj manipulare			
	T O T A L	10.828	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2478 LUCRARI DE DEMOLARE

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	2509 MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN	321.655		
2	2801 CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8 -15 KG	645.050		
3	3502 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC	28.608		
4	7406 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6 -3,9	0.144		
	T O T A L	995.457	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2488 BOLTA NOUA L=10.30 M

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	2502 ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. PINA LA 0,25MC/MIN	49.500		
2	2503 ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. 1,1-3,9 MC/MIN	72.000		
3	3336 POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H	79.730		
4	3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP	544.230		
5	5703 AUTOTELESCOP TB-26 MONTAT PE AUTO ZIL-157 9T	1.200		
6	6751 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M	3.840		
7	6769 AUTOMACARA CU BRAT TELESCOPIC 30,0-39,9TF*	8.000		
8	Utilaj manipulare			
	T O T A L	758.500	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2498 REPARATII LA BOLTA DIN BETON EXISTENTA

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	2503 ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. 1,1-3,9 MC/MIN	7.500		
2	2509 MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN	38.352		
3	2801 CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8 -15 KG	14.025		
4	3013 INST.MOBILA DE SABLARE USCATA INCL. COMPR.3,7MC/MIN 7KGF/CMP	9.000		
5	3354 POMPA DE INJECTAT MORTAR ACT.ELECTR 1,5KW	4.500		
6	3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP	6.460		
7	4036 MALAXOR MECANIC DE ASFALT 300-1000L	5.200		
8	6702 MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF	0.720		
9	Utilaj manipulare			
	T O T A L	85.757	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2508 RACORDARI CU TERASAMENTELE

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	33.750		
2	3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP	12.600		
3	3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP	124.250		
4	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI (VALTURI),R8-14;DE 14TF	1.033		
5	4021 MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF	155.850		
6	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	0.155		
7	Utilaj manipulare			
	T O T A L	327.638	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2518 AMENAJARE ALBIE IN ZONA PODULUI; STABILIZARE TALVEG

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3502 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC	0.418		
2	3554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP	9.310		
3	3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP	18.240		
4	4702 MOTOPOMPA 9-16CP	24.000		
	T O T A L	51.968	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2548 REPARATII PE DRUMURILE LOCALE

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
	T O T A L	0.000	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2458 LUCRARI DE DESFACERE SI DEMOLARE DRUM

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	13060.000				
1.001	TRA01A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM.	11790.000				
1.002	TRA01A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM.	470.000				
1.003	TRA01A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM.	800.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	13060.000			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2468 REFACERE SI REAMENAJARE DRUM

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	17966.489				
1.001	TRA01A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM.	12960.000				
1.002	TRA01A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM.	1520.000				
1.003	TRA01A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM.	885.800				
1.004	TRA02A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= KM.	58.410				
1.005	TRA05A TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE	816.800				
1.006	TRA06A TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. = KM	840.250				
1.007	Cheltuieli de transport auto	885.229				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	17966.489			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2528 SEMNALIZARE DEFINITIVA

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	3.252				
	1.001 TRA02A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= KM.	0.320				
	1.002 TRA06A TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. = KM	2.500				
	1.003 Cheltuieli de transport auto	0.432				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	3.252			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2538 ADAPTARE DRUM EXISTENT LA PROIECT

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	183.508				
	1.001 TRA01A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM.	36.500				
	1.002 TRA01A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM.	73.500				
	1.003 Cheltuieli de transport auto	73.508				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	183.508			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2478 LUCRARI DE DEMOLARE

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	6437.500				
	1.001 TRA01A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM.	2700.000				
	1.002 TRA01A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM.	3737.500				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	6437.500			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2488 BOLTA NOUA L=10.30 M

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	2889.516				
	1.001 TRA02A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= KM.	129.480				
	1.002 TRA04B TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. KM *	1.600				
	1.003 TRA06A TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. = KM	2670.500				
	1.004 Cheltuieli de transport auto	87.936				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	2889.516			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2498 REPARATII LA BOLTA DIN BETON EXISTENTA

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	75.561				
	1.001 TRA02A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= KM.	10.010				
	1.002 TRA06A TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. = KM	55.700				
	1.003 Cheltuieli de transport auto	9.851				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	75.561			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2508 RACORDARI CU TERASAMENTELE

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	3853.135				
1.001	TRA01A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM.	2700.000				
1.002	TRA01A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM.	14.200				
1.003	TRA02A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= KM.	2.900				
1.004	TRA05A TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE	1.420				
1.005	TRA06A TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. = KM	1132.500				
1.006	Cheltuieli de transport auto	2.115				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	3853.135			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2518 AMENAJARE ALBIE IN ZONA PODULUI; STABILIZARE TALVEG

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	1151.600				
1.001	TRA01A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM.	781.200				
1.002	TRA02A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= KM.	75.400				
1.003	TRA06A TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. = KM	295.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	1151.600			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN2A KM 156+555 LA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

Deviz: AA2548 REPARATII PE DRUMURILE LOCALE

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	0.000			RON EURO	

Ofertant