

OBIECTIV: Lucrari de reparatii cladiri
 OBIECTUL: SDN Constanta
 STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii si inlocuire tamplarie, District Ovidiu, SDN Constanta
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

Deviz oferta – Lucrari de reparatii si inlocuire tamplarie, District Ovidiu, SDN Constanta

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
	RPCT33A1	mp	39,70		
	Demontarea usilor si ferestrelor din lemn ...		material: manopera: utilaj: transport:		
	manopera	ore			
	CK01C+	mp	5,50		
	Ferestre din PVC, cu un singur canat fix, avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretactice, etansarea cu spume siliconice... montata la perti din caramida cu goluri sau BCA		material: manopera: utilaj: transport:		
	greutate materiale	tone			
	manopera	ore			
L	20010088	mp	5,50		
	CK04C+	mp	17,00		
	Fereastră PVC cu un canat fix Ferestre din PVC, cu canate mobil, izolarea rosturilor cu spume poliuretactice, etansarea cu spume siliconice... montata la perti din caramida cu goluri sau BCA		material: manopera: utilaj: transport:		
	greutate materiale	tone			
	manopera	ore			
L	20010090	mp	17,00		
	RPCJ13C1	m	128,00		
	Fereastră PVC cu canat mobil, oscilobatant Reparatii de tencuiei interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, având spaletii...drepti între 25-35 cm latime		material: manopera: utilaj: transport:		
	greutate materiale	tone			
	manopera	ore			
	CF47A01+	mp	28,00		
	Tencuiala decorativa cu piatra colorata, aplicata manual... pe suprafete fara absorbtie sau cu absorbtie redusa		material: manopera: utilaj: transport:		
	greutate materiale	tone			
	manopera	ore			
	CK33A+	mp	22,70		
	Usi din PVC, cu un canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretantica si cordon de silicon, având suprafata tocului... până la 2,5 mp inclusiv;		material: manopera: utilaj: transport:		
	greutate materiale	tone			
	manopera	ore			
L	6313344	buc			
	Diblu cu expandare				

STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii si inlocuire tamplarie, District Ovidiu, SDN Constanta

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
L	20012680	Silicon de etansare	l			
L	20012725	Spuma Poliuretanică	l			
L	6720305	Usa din profile PVC - intr-un canat	mp	22,70		
	RPCI33A1[3]	Glafuri din PVC, montate la cladirile existente cu latimea de 17,5 cm	m	9,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone				
	manopera	ore				
	RPCI33A1[4]	Glafuri din PVC, montate la cladirile existente cu latimea de 30 cm	m	6,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone				
	manopera	ore				
	RPCO69C1[1]	Confectionarea portilor metalice din panouri sandwich, pe rama de otel laminat (profile)	kg	133,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone				
	manopera	ore				
	RPCO70B1[1]	Montarea portilor metalice din panouri sandwich	kg	133,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone				
	manopera	ore				
	TRB05A26	Transportul materialelor prin purtat direct materiale incomode sub 25 kg distanta 60m	tona	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore				
	TRI1AA01A1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa-vagon categ 1	tona	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore				
	TRA02B10	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe...dist. = 10km	tona	3,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
Cheltuieli directe:	procent	material	manopera	utilaj	transport	total

STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii si inlocuire tamplarie, District Ovidiu, SDN Constanta

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:	Recapitulatie-reparatii 2017				
CAS					
Fond de risc					
Concedii si indemnizatii					
Somaj					
Fond de garantare					
Sanatate					
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inklusiv Profit:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:				19,00 %	
TOTAL GENERAL:					