

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitie km	Tipuri lucrari de executat	UMI	PU	Cantitati (mp) pentru 3 ani				Valori (lei) pentru 3 ani				Din care cantitati (mp) defalcate pe ani					
						Min	Max	Min	Max	Min	Max	Anul 1		Anul 2		Anul 3			
												Min	Max	Min	Max	Min	Max		
0	1	2	3	4	5	6=7+9+11	7=8+10+12	8=5*6	9=5*7	10	11	12	13	14	15				
			lucrare propriu zisa	mp		5,810.00	58,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810.00	58,100.00	0.00	0.00				
		3A	marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		371.84	3,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	371.84	3,718.40	0.00	0.00				
			completari acostamente cu piatra sparta	mc		83.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	830.00	0.00	0.00				
			lucrare propriu zisa	mp		840.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	8,400.00	0.00				
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		53.76	537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.76	537.60	0.00				
		3B	completari acostamente cu piatra sparta	mc		12.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	120.00	0.00				
			lucrare propriu zisa	mp		13,924.40	139,244.00	0.00	0.00	13,924.40	139,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		891.16	8,911.62	0.00	0.00	891.16	8,911.62	0.00	0.00	0.00	0.00				
		21	completari acostamente cu piatra sparta	mc		198.92	1,989.20	0.00	0.00	198.92	1,989.20	0.00	0.00	0.00	0.00				
			lucrare propriu zisa	mp		42,000.00	420,000.00	0.00	0.00	10,500.00	105,000.00	14,000.00	140,000.00	17,500.00	175,000.00				
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		2,688.00	26,880.00	0.00	0.00	672.00	6,720.00	896.00	8,960.00	1,120.00	11,200.00				
		3	completari acostamente cu piatra sparta	mc		600.00	6,000.00	0.00	0.00	150.00	1,500.00	200.00	2,000.00	250.00	2,500.00				
			lucrare propriu zisa	mp		62,574.40	625,744.00	0.00	0.00	24,424.40	244,244.00	19,810.00	198,100.00	18,340.00	183,400.00				
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		4,004.76	40,047.62	0.00	0.00	1,563.16	15,631.62	1,267.84	12,678.40	1,173.76	11,737.60				
			completari acostamente cu piatra sparta	mc		893.92	8,939.20	0.00	0.00	348.92	3,489.20	283.00	2,830.00	262.00	2,620.00				
			Total Lucrare					0.00	0.00	26,336.48	263,364.82	21,360.84	213,608.40	19,775.76	197,757.60				
Total S.D.N. CALARASI																			

Ofertant
Denumire Operator Economic
Nume - Prenume
Semnatura - Stampila

LOT 2 - CALARASI

Lot	Tipul lucrării	Sector de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitie km	Tipuri lucrari de executat	UM	PU	Cantitati anul 1		Valori anul 1	
						min	max	min	max
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DRDP Constanta / SDN CALARASI									
Covor asfaltic din MAS cu frezare									
		3A	km 0+000 - km 67+700 completari acostamente cu piatra sparta	mp		0.00	0.00	0.00	0.00
		3B	km 0+000 - km 45+800 lucrarea propriu zisa marcaje rutiere in strat gros executate la cald completari acostamente cu piatra sparta	mp		13,924.40	139,244.00	0.00	0.00
		21	km 96+558 - km 130+300 marcaje rutiere in strat gros executate la cald completari acostamente cu piatra sparta	mp		891.16	8,911.62	0.00	0.00
		3	km 50+000 - km 127+573 lucrarea propriu zisa marcaje rutiere in strat gros executate la cald completari acostamente cu piatra sparta	mp		10,500.00	105,000.00	0.00	0.00
Total S.D.N. CALARASI									
			completari acostamente cu piatra sparta	mc		150.00	1,500.00	0.00	0.00
			lucrarea propriu zisa	mp		24,424.40	244,244.00	0.00	0.00
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		1,563.16	15,631.62	0.00	0.00
			completari acostamente cu piatra sparta	mc		348.92	3,489.20	0.00	0.00
			Total Lucrare					0.00	0.00

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

Lot	Tipul lucrării	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitie km	Tipuri lucrari de executat	UM	PU	Cantitati anul 2		Valori anul 2	
						min	max	min	max
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DRDP Constanta / SDN CALARASI									
Covor asfaltic din MAS cu frezare									
		3A	km 0+000 - km 67+700 marcaje rutiere in strat gros executate la cald completari acostamente cu piatra sparta	mp		371.84	3,718.40	0.00	0.00
		3B	km 0+000 - km 45+800 lucrari propriu zisa marcaje rutiere in strat gros executate la cald completari acostamente cu piatra sparta	mp		0.00	0.00	0.00	0.00
		21	km 96+558 - km 130+300 lucrari propriu zisa marcaje rutiere in strat gros executate la cald completari acostamente cu piatra sparta	mp		0.00	0.00	0.00	0.00
		3	km 50+000 - km 127+573 lucrari propriu zisa marcaje rutiere in strat gros executate la cald completari acostamente cu piatra sparta	mp		19,810.00	198,100.00	0.00	0.00
Total S.D.N. CALARASI									
			completari acostamente cu piatra sparta	mc		283.00	2,830.00	0.00	0.00
			Total Lucrare					0.00	0.00

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

Lot	Tipul lucrarii	Sector de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitie km	Tipuri lucrari de executat	UM	PU	Cantitati anul 3		Valori anul 3	
						min	max	min	max
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DRDP Constanta / SDN CALARASI									
	Covor asfaltic din MAS cu frezare	3A km 0+000 - km 67+700	lucrari propriu zisa	mp		0.00		0.00	0.00
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		0.00	0.00	0.00	0.00
			completari acostamente cu piatra sparta	mc		0.00		0.00	0.00
		3B km 0+000 - km 45+800	lucrari propriu zisa	mp		0.00		0.00	0.00
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		0.00	0.00	0.00	0.00
			completari acostamente cu piatra sparta	mc		0.00		0.00	0.00
		21 km 96+558 - km 130+300	lucrari propriu zisa	mp		13,924.40	139,244.00	0.00	0.00
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		891.16	8,911.62	0.00	0.00
			completari acostamente cu piatra sparta	mc		198.92	1,989.20	0.00	0.00
		3 km 50+000 - km 127+573	lucrari propriu zisa	mp		10,500.00	105,000.00	0.00	0.00
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		672.00	6,720.00	0.00	0.00
			completari acostamente cu piatra sparta	mc		150.00	1,500.00	0.00	0.00
			lucrari propriu zisa	mp		24,424.40	244,244.00	0.00	0.00
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		1,563.16	15,631.62	0.00	0.00
			completari acostamente cu piatra sparta	mc		348.92	3,489.20	0.00	0.00
			Total Lucrare					0.00	0.00
Total S.D.N. CALARASI									

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

OBIECTIV: Intretinere periodica – Covoare asfaltice executate la cald - Acord cadru 3 ani
 OBIECTUL: Covor asfaltic cu beton asfaltic tip MAS 16 cu bitum modificat, cu frezare
 STADIUL FIZIC: Covor asfaltic cu beton asfaltic tip MAS 16 cu bitum modificat, cu frezare
 Beneficiar: CNAIR-DRDP CONSTANTA

Deviz oferta - Covor asfaltic cu beton asfaltic tip MAS 16 cu bitum modificat, cu frezare - 1mp

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG05M1 Frezarea imbracamintii asfaltice in grosime de 4 cm	mp	1.000000 material: manopera: utilaj: transport:		
2	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	0.094000 material: manopera: utilaj: transport:		
3	TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	0.094000 material: manopera: utilaj: transport:		
4	DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din ...suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor;	mp	1.000000 material: manopera: utilaj: transport:		
5	DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in ...vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0.010000 material: manopera: utilaj: transport:		
6	TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	0.004000 material: manopera: utilaj: transport:		
7	DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de :...4,0 cm cu asternere mecanica	mp	0.950000 material: manopera: utilaj: transport:		
8	DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de :...4,0 cm cu asternere manuala	mp	0.050000 material: manopera: utilaj: transport:		
9	20026919 Mixtura asfaltica stabilizata MAS 16 cu bitum modificat	tona	0.094000 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: Covor asfaltic cu beton asfaltic tip MAS 16, cu frezare

	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
10	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	0.001000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11	DF27A1	Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul ora asigurarii fluentei traficului ...pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executarea unor lucrari de constructii, reparatii sau intretinerea de drumuri		0.004000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in ...timpul executarii lucrarilor, cu Indicatoare metalice conform ordin comun MI-MT nr 1112/411	buc	0.003000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inklusiv Cheltuieli Indirecte:							
Profit							
Total Inklusiv Profit:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

OBIECTIV: Intretinere periodica (covor asfaltic)pe timp de vara anul I, II si III
OBIECTUL: Marcaj rutier in strat gros aplicabil la cald - 1 mp
STADIUL FIZIC: Marcaj rutier in strat gros aplicabil la cald - 1 mp
Beneficiar: CNAIR-DRDP CONSTANTA

Deviz oferta – Marcaj rutier in strat gros, aplicabil la cald – 1 mp

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	Marcaj rutier in strat gros, aplicabil la cald	mp	1.000000				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
	Cheltuieli directe:						
	Alte cheltuieli directe:						
	Total Inklusiv Cheltuieli Directe:						
	Cheltuieli indirecte						
	Total Inklusiv Cheltuieli Indirecte:						
	Profit						
	Total Inklusiv Profit:						
	TOTAL GENERAL (fara TVA):						
	TVA:						
	TOTAL GENERAL:						

