

LOT 5 - TULCEA

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitii km	Tipuri lucrari de executat	UM	PU	Cantitati (mp) pentru 3 ani		Valori (lei) pentru 3 ani		Din care cantitati (mp) defalcate pe ani							
						Min	Max	Min	Max	Anul 1		Anul 2		Anul 3			
0	1	2	3	4	5	6-7+9+11	7-8+10+12	8=5*6	9=5*7	Min	Max	Min	Max	Min	Max		
DRDP Constanta / SDN TULCEA	Covor asfaltic din MAS cu frezare	22A km 0+000 - km 64+603	lucrarea propriu zisa	mp		20,965.00	209,650.00	0.00	0.00	7,700.00	77,000.00	13,265.00	132,650.00				
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		1,341.76	13,417.60	0.00	0.00	492.80	4,928.00	848.96	8,489.60	0.00	0.00		
			completari acostamente cu piatra sparta	mc		299.50	2,995.00	0.00	0.00	110.00	1,100.00	189.50	1,895.00				
		22D km 0+000 - km 81+325	lucrarea propriu zisa	mp		5,466.50	54,665.00	0.00	0.00					1,894.10	18,941.00	3,572.40	35,724.00
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		349.86	3,498.56	0.00	0.00	0.00	0.00	121.22	1,212.22	228.63	2,286.34		
			completari acostamente cu piatra sparta	mc		84.10	841.00	0.00	0.00			29.14	291.40	54.96	549.60		
		22F km 0+000 - km 13+900	lucrarea propriu zisa	mp		3,914.20	39,142.00	0.00	0.00	3,022.70	30,227.00					891.50	8,915.00
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		250.51	2,505.09	0.00	0.00	193.45	1,934.53	0.00	0.00	57.06	570.56		
			completari acostamente cu piatra sparta	mc		61.16	611.60	0.00	0.00	47.23	472.30			13.93	139.30		
		Total S.D.N. TULCEA						lucrarea propriu zisa	mp	30,345.70	303,457.00	0.00	0.00	10,722.70	107,227.00	15,159.10	151,591.00
marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp							1,942.12	19,421.25	0.00	0.00	686.25	6,862.53	970.18	9,701.82	285.69	2,856.90
Total Lucrare						completari acostamente cu piatra	mc	444.76	4,447.60	0.00	0.00	157.23	1,572.30	218.64	2,186.40	68.89	688.90
						Total Lucrare				0.00	0.00						

Ofertant
Denumire Operator Economic
Nume - Prenume
Semnatura - Stampila

CANTITATI CEL MAI MIC CONTRACT SUBSECVENT - COVOARE ASFALTICE

Anexa 1.1

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitie km	Tipuri lucrari de executat	UM	PU	Cel mai mic contract Subsecvent	
						Cantitate (mp)	Valoare (lei fara TVA)
0	1	2	3	4	5	6	7
DRDP Constanta / SDN TULCEA			lucrarea propriu zisa	mp			0.00
	Covor asfaltic din MAS cu frezare	22A km 0+000 - km 64+603	marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		0.00	0.00
			completari acostamente cu piatra sparta	mc			0.00
			lucrarea propriu zisa	mp		3,572.40	
	22D km 0+000 - km 81+325		marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		228.63	0.00
			completari acostamente cu piatra sparta	mc		54.96	0.00
			lucrarea propriu zisa	mp		891.50	0.00
	22F km 0+000- km 13+900		marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		57.06	0.00
			completari acostamente cu piatra sparta	mc		13.93	0.00
			lucrarea propriu zisa	mp		4,463.90	0.00
Total S.D.N. TULCEA			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		285.69	0.00
			completari acostamente cu piatra	mc		68.89	0.00
			Total Lucrare				0.00

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

CANTITATI CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT - COVOARE ASFALTICE

Anexa 1.2

Lot	Tipul lucrării	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitie km	Tipuri lucrari de executat	UMI	PU	Cel mai mare contract Subsecvent			
						Cantitate (mp)	Valoare (lei fara TVA)		
0	1	2	3	4	5	6	7		
DRDP Constanta / SDN TULCEA	Covor asfaltic din MAS cu frezare	22A	km 0+000 - km 64+603	lucrarea propriu zisa	mp		132,650.00	0.00	
				marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		8,489.60	0.00	
		22D	km 0+000 - km 81+325	completari acostamente cu piatra sparta	mc			1,895.00	0.00
				lucrarea propriu zisa	mp		18,941.00	0.00	
		22F	km 0+000- km 13+900	marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp			1,212.22	0.00
				completari acostamente cu piatra sparta	mc		291.40	0.00	
					lucrarea propriu zisa	mp			0.00
					marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		0.00	0.00
					completari acostamente cu piatra sparta	mc			0.00
					lucrarea propriu zisa	mp		151,591.00	0.00
Total S.D.N. TULCEA			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		9,701.82	0.00		
			completari acostamente cu piatra	mc		2,186.40	0.00		
			Total Lucrare				0.00		

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU COVOARE ASFALTICE - minim si maxim - anul 1

Anexa 2.1

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitii km	Tipuri lucrari de executat	UM	PU	Cantitati anul 1		Valori anul 1	
						min	max	min	max
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DRDP Constanta / SDN TULCEA	Covor asfaltic din MAS cu frezare	22A	km 0+000 - km 64+603	lucrarea propriu zisa	mp	7,700.00	77,000.00	0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp	492.80	4,928.00	0.00	0.00
		22D	km 0+000 - km 81+325	completari acostamente cu piatra sparta	mc	110.00	1,100.00	0.00	0.00
				lucrarea propriu zisa	mp			0.00	0.00
		22F	km 0+000- km 13+900	marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp	0.00	0.00	0.00	0.00
				completari acostamente cu piatra sparta	mc			0.00	0.00
				lucrarea propriu zisa	mp	3,022.70	30,227.00	0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp	193.45	1,934.53	0.00	0.00
				completari acostamente cu piatra sparta	mc	47.23	472.30	0.00	0.00
				lucrarea propriu zisa	mp	10,722.70	107,227.00	0.00	0.00
Total S.D.N. TULCEA				marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp	686.25	6,862.53	0.00	0.00
				completari acostamente cu piatra	mc	157.23	1,572.30	0.00	0.00
				Total Lucrare				0.00	0.00

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU COVOARE ASFALTICE - minim si maxim - anul 2

Anexa 2.2

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitie km	Tipuri lucrari de executat	UM	PU	Cantitati anul 2		Valori anul 2		
						min	max	min	max	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
DRDP Constanta / SDN TULCEA										
	Covor asfaltic din MAS cu frezare	22A	km 0+000 - km 64+603	lucrarea propriu zisa	mp	13,265.00	132,650.00	0.00	0.00	
				marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp	848.96	8,489.60	0.00	0.00	
		22D	km 0+000 - km 81+325	completari acostamente cu piatra sparta	mc	189.50	1,895.00	0.00	0.00	
				lucrarea propriu zisa	mp	1,894.10	18,941.00	0.00	0.00	
	22F	km 0+000- km 13+900	marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp	121.22	1,212.22	0.00	0.00		
			completari acostamente cu piatra sparta	mc	29.14	291.40	0.00	0.00		
			lucrarea propriu zisa	mp			0.00	0.00		
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp	0.00	0.00	0.00	0.00		
			completari acostamente cu piatra sparta	mc			0.00	0.00		
			lucrarea propriu zisa	mp	15,159.10	151,591.00	0.00	0.00		
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp	970.18	9,701.82	0.00	0.00		
			completari acostamente cu piatra	mc	218.64	2,186.40	0.00	0.00		
			Total Lucrarea					0.00	0.00	
Total S.D.N. TULCEA										

Ofertant
Denumire Operator Economic
Nume - Prenume
Semnatura - Stampila

LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU COVOARE ASFALTICE - minim si maxim - anul 3

Anexa 2.3

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitie km	Tipuri lucrari de executat	UM	PU	Cantitati anul 3		Valori anul 3	
						min	max	min	max
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DRDP Constanta / SDN TULCEA	Covor asfaltic din MAS cu frezare	22A km 0+000 - km 64+603	lucrare propriu zisa	mp				0.00	0.00
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		0.00	0.00	0.00	0.00
			completari acostamente cu piatra sparta	mc				0.00	0.00
		22D km 0+000 - km 81+325	lucrare propriu zisa	mp		3,572.40	35,724.00	0.00	0.00
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		228.63	2,286.34	0.00	0.00
			completari acostamente cu piatra sparta	mc		54.96	549.60	0.00	0.00
		22F km 0+000- km 13+900	lucrare propriu zisa	mp		891.50	8,915.00	0.00	0.00
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		57.06	570.56	0.00	0.00
			completari acostamente cu piatra sparta	mc		13.93	139.30	0.00	0.00
		Total S.D.N. TULCEA			lucrare propriu zisa	mp		4,463.90	44,639.00
marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp					285.69	2,856.90	0.00	0.00
completari acostamente cu piatra	mc					68.89	688.90	0.00	0.00
			Total Lucrare					0.00	0.00

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

OBIECTIV: Intretinere periodica – Covoare asfaltice executate la cald - Acord cadru 3 ani
 OBIECTUL: Cover asfaltic cu beton asfaltic tip MAS 16 cu bitum modificat, cu frezare
 STADIUL FIZIC: Cover asfaltic cu beton asfaltic tip MAS 16 cu bitum modificat, cu frezare
 Beneficiar: CNAIR-DRDP CONSTANTA

Deviz oferta - Cover asfaltic cu beton asfaltic tip MAS 16 cu bitum modificat, cu frezare - 1mp

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG05M1 Frezarea imbracamintii asfaltice in grosime de 4 cm	mp	1.000000 material: manopera: utilaj: transport:		
2	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	0.094000 material: manopera: utilaj: transport:		
3	TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	0.094000 material: manopera: utilaj: transport:		
4	DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din ...suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor;	mp	1.000000 material: manopera: utilaj: transport:		
5	DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in ...vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0.010000 material: manopera: utilaj: transport:		
6	TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	0.004000 material: manopera: utilaj: transport:		
7	DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de ...4,0 cm cu asternere mecanica	mp	0.950000 material: manopera: utilaj: transport:		
8	DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de ...4,0 cm cu asternere manuala	mp	0.050000 material: manopera: utilaj: transport:		
9	20026919 Mixtura asfaltica stabilizata MAS 16 cu bitum modificat	tona	0.094000 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: Covor asfaltic cu beton asfaltic tip MAS 16, cu frezare

	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
10	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	0.001000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11	DF27A1	Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul ora asigurarii fluentei traficului ...pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executarea unor lucrari de constructii, reparatii sau intretinerea de drumuri	ora	0.004000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in ...timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice conform ordin comun MI-MT nr 1112/411	buc	0.003000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Total Inklusiv Cheltuleli Directe:							
Cheltuieli Indirecte							
Total Inklusiv Cheltuleli Indirecte:							
Profit							
Total Inklusiv Profit:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

OBIECTIV: Intretinere periodica (covor asfaltic)pe timp de vara anul I, II si III
OBIECTUL: Marcaj rutier in strat gros aplicabil la cald - 1 mp
STADIUL FIZIC: Marcaj rutier in strat gros aplicabil la cald - 1 mp
Beneficiar: CNAIR-DRDP CONSTANTA

Deviz oferta – Marcaj rutier in strat gros, aplicabil la cald – 1 mp

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	Marcaj rutier in strat gros, aplicabil la cald	mp	1.000000				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
	Cheltuieli directe:						
	Alte cheltuieli directe:						
	Total Inklusiv Cheltuieli Directe:						
	Cheltuieli Indirecte						
	Total Inklusiv Cheltuieli Indirecte:						
	Profit						
	Total Inklusiv Profit:						
	TOTAL GENERAL (fara TVA):						
	TVA:						
	TOTAL GENERAL:						

OBIECTIV: Intretinere periodica (covor asfaltic)pe timp de vara anul I, II si III
 OBIECTUL: Completare acostamente cu platra sparta
 STADIUL FIZIC: Completare acostamente cu platra sparta
 Beneficiar: CNAIR-DRDP CONSTANTA

Deviz oferta – Completare acostamente cu platra sparta – 1 mc

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
	DH11B1	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace mecanice	100 mp	0.100000 material: manopera: utilaj: transport:			
	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	2.200000 material: manopera: utilaj: transport:			
	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoiroie;	mc	1.000000 material: manopera: utilaj: transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
	Cheltuieli directe:						
	Alte cheltuieli directe:						
	Total Inclusiv Cheltuieli Directe:						
	Cheltuieli indirecte						
	Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:						
	Profit						
	Total Inclusiv Profit:						
	TOTAL GENERAL (fara TVA):						
	TVA:						
	TOTAL GENERAL:						