

LOT 6 - Autostrada A2

Formulare Ofertanti - ACORD CADRU COVOARE ASFALTICE - minim si maxim - 3 ani

ANEXA 1

Lot	Tipul lucrării	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitii km	Tipuri lucrari de executat	UM	PU	Cantitati (mp) pentru 3 ani		Valori(lei) pentru 3 ani		Din care cantitati (mp) defalcate pe ani								
						Min	Max	Min	Max	Anul 1			Anul 2			Anul 3		
0	1	2	3	4	5	6=7+9+11	7=8+10+12	8=5*6	9=5*7	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	
DRDP Constanta / Autostrada A2	Covor asfaltic din MAS cu frezare	A2 km 64+000- km 160+980	lucrare rutiere in strat gros executate la cald completari acostamente cu piatra sparta	mp		39,750.00	397,500.00	0.00	0.00	15,000.00	150,000.00	15,000.00	150,000.00	15,000.00	9,600.00	9,750.00	6,240.00	
<b>Total Autostrada A2</b>																		
			lucrare rutiere in strat gros executate la cald completari acostamente cu piatra sparta	mp		2,544.00	25,440.00	0.00	0.00	960.00	9,600.00	960.00	9,600.00	960.00	9,600.00	624.00	6,240.00	
			<b>Total Lucrare</b>	mc		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Ofertant  
Denumire Operator Economic  
Nume - Prenume  
Semnatura - Stampila

**CANTITATI CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT - COVOARE ASFALTICE**

Anexa 1.2

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitie km	Tipuri lucrari de executat	UM	PU	Cel mai mare contract Subsecvent		
						Cantitate (mp)	Valoare (lei fara TVA)	
0	1	2	3	4	5	6	7	
DRDP Constanta / Autostrada A2	Covor asfaltic din MAS cu frezare	A2	km 64+000- km 160+980	lucrari propriu zisa	mp		150,000.00	0.00
				marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		9,600.00	0.00
				completari acostamente cu piatra sparta	mc			0.00
				lucrari propriu zisa	mp		150,000.00	0.00
				marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		9,600.00	0.00
<b>Total Autostrada A2</b>				completari acostamente cu piatra sparta	mc		0.00	0.00
				<b>Total Lucrare</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

**CANTITATI CEL MAI MIC CONTRACT SUBSECVENT - COVOARE ASFALTICE**

Anexa I.1

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitie km	Tipuri lucrari de executat	UM	PU	Cel mai mic contract Subsecvent	
						Cantitate (mp)	Valoare (lei fara TVA)
0	1	2	3	4	5	6	7
DRDP Constanta / Autostrada A2	Covor asfaltic din MAS cu frezare	A2 km 64+000- km 160+980	lucrari propriu zisa	mp		9,750.00	0.00
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		624.00	0.00
			completari acostamente cu piatra sparta	mc			0.00
			lucrari propriu zisa	mp		9,750.00	0.00
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		624.00	0.00
			completari acostamente cu piatra sparta	mc		0.00	0.00
<b>Total Autostrada A2</b>			<b>Total Lucrare</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

**LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU COVOARE ASFALTICE - minim si maxim - anul 1**

Anexa 2.1

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitie km	Tipuri lucrari de executat	UM	PU	Cantitati anul 1		Valori anul 1	
						min	max	min	max
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			lucrari propriu zisa	mp		15,000.00	150,000.00	0.00	0.00
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		960.00	9,600.00	0.00	0.00
			completari acostamente cu piatra sparta	mc		0.00		0.00	0.00
			lucrari propriu zisa	mp		15,000.00	150,000.00	0.00	0.00
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		960.00	9,600.00	0.00	0.00
			completari acostamente cu piatra sparta	mc		0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Total Lucrare</b>						
<b>Total Autostrada A2</b>									

Ofertant  
Denumire Operator Economic  
Nume - Prenume  
Semnatura - Stampila

**LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU COVOARE ASFALTICE - minim si maxim - anul 2**

Anexa 2.2

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitie km	Tipuri lucrari de executat	UM	PU	Cantitati anul 2		Valori anul 2	
						min	max	min	max
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			lucrari propriu zisa	mp		15,000.00	150,000.00	0.00	0.00
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		960.00	9,600.00	0.00	0.00
			completari acostamente cu piatra sparta	mc		0.00		0.00	0.00
			lucrari propriu zisa	mp		15,000.00	150,000.00	0.00	0.00
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		960.00	9,600.00	0.00	0.00
			completari acostamente cu piatra sparta	mc		0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Total Lucrare</b>						
<b>Total Autostrada A2</b>									

Oferant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

**LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU COVOARE ASFALTICE - minim si maxim - anul 3**

Anexa 2.3

Lot	Tipul lucrării	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitie km	Tipuri lucrari de executat	UM	PU	Cantitati anul 3		Valori anul 3	
						min	max	min	max
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DRDP Constanta / Autostrada A2	Covor asfaltic din MAS cu frezare	A2	km 64+000- km 160+980	lucrarea propriu zisa	mp	9,750.00	97,500.00	0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp	624.00	6,240.00	0.00	0.00
				completari acostamente cu piatra sparta	mc	0.00		0.00	0.00
				lucrarea propriu zisa	mp	9,750.00	97,500.00	0.00	0.00
Total Autostrada A2				marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp	624.00	6,240.00	0.00	0.00
				completari acostamente cu piatra sparta	mc	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Lucrare				0.00	0.00

Oferant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

OBIECTIV: Intretinere periodica – Covoare asfaltice executate la cald - Acord cadru 3 ani  
 OBIECTUL: Covor asfaltic cu beton asfaltic tip MAS 16 cu bitum modificat, cu frezare  
 STADIUL FIZIC: Covor asfaltic cu beton asfaltic tip MAS 16 cu bitum modificat, cu frezare  
 Beneficiar: CNAIR-DRDP CONSTANTA

Deviz oferta - Covor asfaltic cu beton asfaltic tip MAS 16 cu bitum modificat, cu frezare - 1mp

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG05M1	Frezarea imbracamintii asfaltice in grosime de 4 cm	mp	1.000000 material: manopera: utilaj: transport:	
2	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	0.094000 material: manopera: utilaj: transport:	
3	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	0.094000 material: manopera: utilaj: transport:	
4	DB01C1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din ...suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor;	mp	1.000000 material: manopera: utilaj: transport:	
5	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in ...vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0.010000 material: manopera: utilaj: transport:	
6	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	0.004000 material: manopera: utilaj: transport:	
7	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de :...4,0 cm cu asternere mecanica	mp	0.950000 material: manopera: utilaj: transport:	
8	DB16D1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de :...4,0 cm cu asternere manuala	mp	0.050000 material: manopera: utilaj: transport:	
9	20026919	Mixtura asfaltica stabilizata MAS 16 cu bitum modificat	tona	0.094000 material: manopera: utilaj: transport:	

STADIUL FIZIC: Covor asfaltic cu beton asfaltic tip MAS 16, cu frezare

	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
10	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	0.001000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11	DF27A1	Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluentei traficului ...pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executarea unor lucrari de constructii, reparatii sau intretinerea de drumuri	ora	0.004000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in ...timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice conform ordin comun MI-MT nr 1112/411	buc	0.003000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Cheltuieli directe:</b>							
<b>Alte cheltuieli directe:</b>							
<b>Total Inklusiv Cheltuieli Directe:</b>							
Cheltuieli indirecte							
<b>Total Inklusiv Cheltuieli Indirecte:</b>							
Profit							
<b>Total Inklusiv Profit:</b>							
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>							
TVA:							
<b>TOTAL GENERAL:</b>							





OBIECTIV: Intretinere periodica ( covor asfaltic )pe timp de vara anul I, II si III  
 OBIECTUL: Completare acostamente cu piatra sparta  
 STADIUL FIZIC: Completare acostamente cu piatra sparta  
 Beneficiar: CNAIR-DRDP CONSTANTA

### Deviz oferta – Completare acostamente cu piatra sparta – 1 mc

- lei -

#### SECTIUNEA TEHNICA

#### SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4			
	DH11B1	100 mp	0.100000 material: manopera: utilaj: transport:					
	TRA01A50	tona	2.200000 material: manopera: utilaj: transport:					
	DA12B1	mc	1.000000 material: manopera: utilaj: transport:					
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total
	Cheltuieli directe:							
	Alte cheltuieli directe:							
	Total Inclusiv Cheltuieli Directe:							
	Cheltuieli indirecte							
	Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:							
	Profit							
	Total Inclusiv Profit:							
	TOTAL GENERAL (fara TVA):							
	TVA:							
	TOTAL GENERAL:							