



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873

DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA
Constanța, Prolungirea Traian FN

Tel.: 0241 581 147 Fax: 0241 584 371, E-mail: net@drdpct.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004. Capital social 16.377.920 lei

Operator de date cu caracter personal nr. 16562



C.N.A.I.R. S.A. BUCUREȘTI DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI Str. Prolungirea Traian FN CONSTANȚA					
INTRARE/ IEȘIRE Nr.	77921				
Ziua	18	Luna	12	An	2018

APROBAT,
Director General Regional
Ing. Marin Dima



CAIET DE SARCINI
REMORCA TRANSPORT MASINA DE FREZAT ASFALT WIRTGEN W50RI
(2 BUCATI)

Cap. 1. Denumirea achizitiei, Generalitati

C.N.A.I.R. S.A. BUCUREȘTI, CUI:16054368, J40/552/2004 prin DIRECȚIA REGIONALA de DRUMURI și PODURI Constanța, cu sediul in Constanța, Prolungirea Traian F.N dorește să achiziționeze "REMORCA TRANSPORT FREZA DE ASFALT" 2 BUCATI .
Cod CPV al achizitiei :34220000-5

Cap. 2. SOLICITARILE AUTORITATII CONTRACTANTE

2.1 Durata de derulare a contractului:

Durata de derulare va fi de 150 de zile de la data inregistrarii la registratura DRDP Constanța.

2.2 Cantitatea necesara

Se achiziționeaza 2 remorci auto, cu sarcina utila de minim : 8500 kg pentru transportul frezelor de asfalt Wirtgen W50RI din dotarea DRDP Constanța.

2.3 Termenul de garantie

Termenul de garantie pentru remorci va fi de minim 24 de luni conform legislatiei in vigoare, si va incepe de la data semnarii procesului verbal de receptie.

Defecțiunile apărute în perioada de garantie vor fi anunțate de achizitor prin orice mijloace, inclusiv telefonic, ofertantul având obligația de a interveni pentru remedierea defecțiunilor în maxim 48 de ore de la data și ora comunicării.

Remedierile în termen de garanție se vor efectua pe cheltuiala ofertantului.

Ofertantul se obligă să prelungească durata termenului de garanție cu timpul scurs de la data la care achizitorul a reclamat defectul pana la remedierea acestuia.

2.4 Cerinte tehnice:

- Remorca trebuie sa permita transportul frezei de asfalt Wirtgen W50RI
- Lungime utila remorca: minim 5980 mm;
- Latime utila remorca: minim 1990 mm;
- Lungime totala: maxim 9000 mm;
- Latime totala: maxim 2550 mm;

- Sarcina utila: minim 8900 kg;
- Inaltime podea intre 650 – 740 mm;
- Podea din tabla striata de otel.
- Obloane laterale prevazute cu 4 puncte de ancorare.
- Minim 4 inele de ancorare incastrate in podea;
- Instalatie electrica de iluminare / semnalizare 24 volti;
- Cupla remorcare tip ochet , diametru interior ochet: Ø 40 mm. Inaltimea cuplelor aferente masinilor multifunctionale din dotarea noastra este de aproximativ 970 mm.
- Instalatie de franare pneumatica cu ABS.
- Frana de parcare mecanica.
- Picior de sprijin pe fata pentru parcare telescopic.
- Aparatori de noroi din otel , protejate anticoroziv , prevazute cu presuri protectoare.
- Rampe (doua bucati) sustinute cu cilindrii pneumatici , reglabile pe latimea remorcii , prevazute cu picior intermediar pentru sustinerea incarcaturii, din gratare termosudate si protejate prin zincare termica.
- Suport sustinere banda transportoare masina de frezat.
- Roata de rezerva
- Axe dotate cu suspensie pneumatica.
- Sasiul si caroseria asamblate prin sudura , protejate anticoroziv prin zincare termica completa.

2.5 Documente solicitate la receptie:

- Asigurarile RCA pe un an de zile vor fi platite de catre furnizor si se vor preda beneficiarului la momentul receptiei remorcilor.
 - Proces Verbal de Receptie.
 - Proces Verbal de Instruire a unui numar de 2 utilizatori;
 - Certificat de conformitate si calitate;
 - Certificat de garantie;
 - Carte de identitate securizata la RAR;
 - Autorizatie provizorie de circulatie;
 - Fisa de dimensiuni si mase eliberata de catre Registrul Auto Roman.
 - Fisa tehnica si manual de utilizare;
 - Schema instalatiei de iluminare si semnalizare;
- Toate documentele vor fi redactate in limba romana.

2.6 Receptie

La receptie se vor efectua probe de functionare in urma carora va fi incheiat cate un Proces Verbal de Receptie in prezenta reprezentantilor desemnati ai DRDP Constanta.

In cazul in care produsele nu indeplinesc cerintele din caietul de sarcini , acestea vor fi inlocuite in maxim 15 zile.

Autoritatea contractanta va achita contravaloarea remorcilor conform contractului, tinandu-se cont de data semnarii procesului Verbal de Receptie .

2.7 Termenul de livrare

Livrarea se va face in termen de maxim 120 de zile de la data emiterii comenzii de catre Autoritatea contractanta.

Cap. 3 LIVRARE

Ambalarea, transportul, manipularea, si probele de functionare se vor efectua de catre ofertant pe chelualia acestuia.

Livrarea remorcilor se va face la C.I.C Fetesti , Autostrada A2 , Km 143+800, Calea II Judetul Ialomita.

Cap. 4 PREZENTAREA OFERTEI FINANCIARE

Prețul unitar va fi exprimat în LEI (fără TVA), va cuprinde si costurile cu ambalarea, transportul, si probele de functionare, inclusiv instruirea personalului DRDP Constanta.

Cerințele impuse în prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini .

Director Adjunct Exploatare
Ing.Tudor Gabriela



Șef Serviciu Mecanizare
Ing. Andrei Victoraș



Intocmit:
Ing.Matei Adrian

