

FORMULAR F1

OBIECTIV

POD PE DN21 KM 89+668 PESTE RAUL IALOMITA LA SLOBOZIA

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiectiv

| Nr. cap./<br>subcap.<br>deviz<br>general | Denumirea capitolelor de cheltuieli  | Valoarea<br>cheltuielilor<br>pe obiect<br>(exclusiv TVA) | Din care:<br>C+M |
|--|--|--|------------------|
|  |  | lei  | lei              |
| 1  | 2  | 3  | 4                |
| 1.2                                      | Amenajarea terenului   |  |                  |
| 1.3                                      | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala               |  |                  |
| 1.4                                      | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor   |  |                  |
| 2  | Realizarea utilitatilor necesare obiectivului  |  |                  |
| 3.5                                      | Proiectare   |  |                  |
| 4  | Investitia de baza   |  |                  |
|  | 4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora  |  |                  |
|  | 4.1.001 LUCRARI DEMOLARE   |  |                  |
|  | 4.1.002 INFRASTRUCTURA   |  |                  |
|  | 4.1.003 SUPRASTRUCTURA   |  |                  |
|  | 4.1.004 RACORDARI CU TERASAMENTELE   |  |                  |
|  | 4.1.005 ALBIE  |  |                  |
|  | 4.1.006 LUCRARI DE SEMNALIZARE SI MARCAJE  |  |                  |
|  | 4.1.007 ORGANIZARE DE SANTIER  |  |                  |
|  | 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                 |  |                  |
|  | 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                   |  |                  |
|  | 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente |  |                  |
|  | 4.5 Dotari   |  |                  |
|  | 4.6 Active necorporale   |  |                  |
| 5.1                                      | Organizare de santier  |  |                  |
|  | 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                 |  |                  |
|  | 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului  |  |                  |
| 6.2                                      | Probe tehnologice si teste   |  |                  |

FORMULAR F1

OBIECTIV  
POD PE DN21 KM 89+668 PESTE RAUL IALOMITA LA SLOBOZIA

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiectiv

| Nr. cap./<br>subcap.<br>deviz<br>general | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoarea<br>cheltuielilor<br>pe obiect<br>(exclusiv TVA) | Din care:<br>C+M |
|--|-------------------------------------|--|------------------|
|  |                                     | lei  | lei              |
| 1  | 2                                   | 3  | 4                |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)             |                                     |  |                  |
| Taxa pe valoarea adaugata                |                                     |  |                  |
| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)             |                                     |  |                  |

Executant

Proiectant

FORMULAR F2

OBIECTIV

POD PE DN21 KM 89+668 PESTE RAUL IALOMITA LA SLOBOZIA

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: LUCRARI DEMOLARE

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari  | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|--------------------------------------|---|----------------------------|
|                                      |   | lei                        |
| 1                                    | 2   | 3                          |
| 4.1                                  | Constructii si instalatiile aferente acestora   |                            |
| 4.1.1                                | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare                                     |                            |
|                                      | 11871 LUCRARI DEMOLARE  |                            |
| 4.1.2                                | Rezistenta  |                            |
| 4.1.3                                | Arhitectura   |                            |
| 4.1.4                                | Instalatii  |                            |
|                                      | 4.1.4.1 Instalatii electrice  |                            |
|                                      | 4.1.4.2 Instalatii sanitare   |                            |
|                                      | 4.1.4.3 Instalatii termice  |                            |
|                                      | TOTAL I   |                            |
| 4.2                                  | Montaj utilaje si echipamente tehnologice   |                            |
|                                      | TOTAL II  |                            |
| 4.3                                  | Procurare<br>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                   |                            |
| 4.4                                  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |                            |
| 4.5                                  | Dotari  |                            |
| 4.6                                  | Active necorporale  |                            |

FORMULAR F2

OBIECTIV  
POD PE DN21 KM 89+668 PESTE RAUL IALOMITA LA SLOBOZIA

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: LUCRARI DEMOLARE

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|                                      |                                    | lei                        |
| 1                                    | 2                                  | 3                          |
|                                      | TOTAL III                          |                            |
| 6.2                                  | Probe tehnologice si teste         |                            |
|                                      | TOTAL IV                           |                            |
|                                      | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)       |                            |
|                                      | Taxa pe valoarea adaugata          |                            |
|                                      | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)       |                            |

Executant

Proiectant

FORMULAR F2

OBIECTIV

PROIECTANT

POD PE DN21 KM 89+668 PESTE RAUL IALOMITA LA SLOBOZIA

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: INFRASTRUCTURA

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari  | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|--------------------------------------|---|----------------------------|
|                                      |   | lei                        |
| 1                                    | 2   | 3                          |
| 4.1                                  | Constructii si instalatiile aferente acestora   |                            |
| 4.1.1                                | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare                                     |                            |
|                                      | 218701 INFRASTRUCTURA   |                            |
| 4.1.2                                | Rezistenta  |                            |
| 4.1.3                                | Arhitectura   |                            |
| 4.1.4                                | Instalatii  |                            |
|                                      | 4.1.4.1 Instalatii electrice  |                            |
|                                      | 4.1.4.2 Instalatii sanitare   |                            |
|                                      | 4.1.4.3 Instalatii termice  |                            |
|                                      | TOTAL I   |                            |
| 4.2                                  | Montaj utilaje si echipamente tehnologice   |                            |
|                                      | TOTAL II  |                            |
| 4.3                                  | Procurare<br>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                   |                            |
| 4.4                                  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |                            |
| 4.5                                  | Dotari  |                            |
| 4.6                                  | Active necorporale  |                            |

FORMULAR F2

OBIECTIV  
POD PE DN21 KM 89+668 PESTE RAUL IALOMITA LA SLOBOZIA

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: INFRASTRUCTURA

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|                                      |                                    | lei                        |
| 1                                    | 2                                  | 3                          |
|                                      | TOTAL III                          |                            |
| 6.2                                  | Probe tehnologice si teste         |                            |
|                                      | TOTAL IV                           |                            |
|                                      | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)       |                            |
|                                      | Taxa pe valoarea adaugata          |                            |
|                                      | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)       |                            |

Executant

Proiectant

FORMULAR F2

OBIECTIV  
 POD PE DN21 KM 89+668 PESTE RAUL IALOMITA LA SLOBOZIA

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: SUPRASTRUCTURA

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari  | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|--------------------------------------|---|----------------------------|
|                                      |   | lei                        |
| 1                                    | 2   | 3                          |
| 4.1                                  | Constructii si instalatiile aferente acestora   |                            |
| 4.1.1                                | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare                                     |                            |
|                                      | 318701 SUPRASTRUCTURA   |                            |
| 4.1.2                                | Rezistenta  |                            |
| 4.1.3                                | Arhitectura   |                            |
| 4.1.4                                | Instalatii  |                            |
|                                      | 4.1.4.1 Instalatii electrice  |                            |
|                                      | 4.1.4.2 Instalatii sanitare   |                            |
|                                      | 4.1.4.3 Instalatii termice  |                            |
|                                      | TOTAL I   |                            |
| 4.2                                  | Montaj utilaje si echipamente tehnologice   |                            |
|                                      | TOTAL II  |                            |
| 4.3                                  | Procurare<br>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                   |                            |
| 4.4                                  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |                            |
| 4.5                                  | Dotari  |                            |
| 4.6                                  | Active necorporale  |                            |

FORMULAR F2

OBIECTIV  
POD PE DN21 KM 89+668 PESTE RAUL IALOMITA LA SLOBOZIA

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: SUPRASTRUCTURA

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|                                      |                                    | lei                        |
| 1                                    | 2                                  | 3                          |
|                                      | TOTAL III                          |                            |
| 6.2                                  | Probe tehnologice si teste         |                            |
|                                      | TOTAL IV                           |                            |
|                                      | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)       |                            |
|                                      | Taxa pe valoarea adaugata          |                            |
|                                      | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)       |                            |

Executant

Proiectant

FORMULAR F2

OBIECTIV

POD PE DN21 KM 89+668 PESTE RAUL IALOMITA LA SLOBOZIA

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: RACORDARI CU TERASAMENLE

| Nr. cap./subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari  | Valoarea (exclusiv TVA) |
|--------------------------------|---|-------------------------|
|                                |   | lei                     |
| 1                              | 2   | 3                       |
| 4.1                            | Constructii si instalatiile aferente acestora   |                         |
| 4.1.1                          | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare<br>418701 RACORDARI CU TERASAMENLE      |                         |
| 4.1.2                          | Rezistenta  |                         |
| 4.1.3                          | Arhitectura   |                         |
| 4.1.4                          | Instalatii<br>4.1.4.1 Instalatii electrice<br>4.1.4.2 Instalatii sanitare<br>4.1.4.3 Instalatii termice |                         |
|                                | TOTAL I   |                         |
| 4.2                            | Montaj utilaje si echipamente tehnologice   |                         |
|                                | TOTAL II  |                         |
| 4.3                            | Procurare<br>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                       |                         |
| 4.4                            | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport     |                         |
| 4.5                            | Dotari  |                         |
| 4.6                            | Active necorporale  |                         |

FORMULAR F2

OBIECTIV  
POD PE DN21 KM 89+668 PESTE RAUL IALOMITA LA SLOBOZIA

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: RACORDARI CU TERASAMENTELE

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|                                      |                                    | lei                        |
| 1                                    | 2                                  | 3                          |
|                                      | TOTAL III                          |                            |
| 6.2                                  | Probe tehnologice si teste         |                            |
|                                      | TOTAL IV                           |                            |
|                                      | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)       |                            |
|                                      | Taxa pe valoarea adaugata          |                            |
|                                      | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)       |                            |

Executant

Proiectant

FORMULAR F2

OBIECTIV  
 POD PE DN21 KM 89+668 PESTE RAUL IALOMITA LA SLOBOZIA

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: ALBIE

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari  | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|--------------------------------------|---|----------------------------|
|                                      |   | lei                        |
| 1                                    | 2   | 3                          |
| 4.1                                  | Constructii si instalatiile aferente acestora   |                            |
| 4.1.1                                | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare<br>51871 ALBIE                          |                            |
| 4.1.2                                | Rezistenta  |                            |
| 4.1.3                                | Arhitectura   |                            |
| 4.1.4                                | Instalatii<br>4.1.4.1 Instalatii electrice<br>4.1.4.2 Instalatii sanitare<br>4.1.4.3 Instalatii termice |                            |
|                                      | TOTAL I   |                            |
| 4.2                                  | Montaj utilaje si echipamente tehnologice   |                            |
|                                      | TOTAL II  |                            |
| 4.3                                  | Procurare<br>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                       |                            |
| 4.4                                  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport     |                            |
| 4.5                                  | Dotari  |                            |
| 4.6                                  | Active necorporale  |                            |

FORMULAR F2

OBIECTIV  
POD PE DN21 KM 89+668 PESTE RAUL IALOMITA LA SLOBOZIA

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: ALBIE

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|                                      |                                    | lei                        |
| 1                                    | 2                                  | 3                          |
|                                      | TOTAL III                          |                            |
| 6.2                                  | Probe tehnologice si teste         |                            |
|                                      | TOTAL IV                           |                            |
|                                      | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)       |                            |
|                                      | Taxa pe valoarea adaugata          |                            |
|                                      | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)       |                            |

Executant

Proiectant

FORMULAR F2

OBIECTIV

POD PE DN21 KM 89+668 PESTE RAUL IALOMITA LA SLOBOZIA

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: LUCRARI DE SEMNALIZARE SI MARCAJE

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari  | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|--------------------------------------|---|----------------------------|
|                                      |   | lei                        |
| 1                                    | 2   | 3                          |
| 4.1                                  | Constructii si instalatiile aferente acestora   |                            |
| 4.1.1                                | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare                                     |                            |
|                                      | 618701 SEMNALIZARE SI MARCAJE   |                            |
| 4.1.2                                | Rezistenta  |                            |
| 4.1.3                                | Arhitectura   |                            |
| 4.1.4                                | Instalatii  |                            |
|                                      | 4.1.4.1 Instalatii electrice  |                            |
|                                      | 4.1.4.2 Instalatii sanitare   |                            |
|                                      | 4.1.4.3 Instalatii termice  |                            |
|                                      | TOTAL I   |                            |
| 4.2                                  | Montaj utilaje si echipamente tehnologice   |                            |
|                                      | TOTAL II  |                            |
| 4.3                                  | Procurare<br>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                   |                            |
| 4.4                                  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |                            |
| 4.5                                  | Dotari  |                            |
| 4.6                                  | Active necorporale  |                            |

FORMULAR F2

OBIECTIV  
POD PE DN21 KM 89+668 PESTE RAUL IALOMITA LA SLOBOZIA

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari  
OBIECT: LUCRARI DE SEMNALIZARE SI MARCAJE

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|                                      |                                    | lei                        |
| 1                                    | 2                                  | 3                          |
|                                      | TOTAL III                          |                            |
| 6.2                                  | Probe tehnologice si teste         |                            |
|                                      | TOTAL IV                           |                            |
|                                      | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)       |                            |
|                                      | Taxa pe valoarea adaugata          |                            |
|                                      | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)       |                            |

Executant

Proiectant

FORMULAR F2

OBIECTIV  
 POD PE DN21 KM 89+668 PESTE RAUL IALOMITA LA SLOBOZIA

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: ORGANIZARE DE SANTIER

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari  | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|--------------------------------------|---|----------------------------|
|                                      |   | lei                        |
| 1                                    | 2   | 3                          |
| 4.1                                  | Constructii si instalatiile aferente acestora   |                            |
| 4.1.1                                | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare                                     |                            |
|                                      | 71877 ORGANIZARE DE SANTIER   |                            |
| 4.1.2                                | Rezistenta  |                            |
| 4.1.3                                | Arhitectura   |                            |
| 4.1.4                                | Instalatii  |                            |
|                                      | 4.1.4.1 Instalatii electrice  |                            |
|                                      | 4.1.4.2 Instalatii sanitare   |                            |
|                                      | 4.1.4.3 Instalatii termice  |                            |
|                                      | TOTAL I   |                            |
| 4.2                                  | Montaj utilaje si echipamente tehnologice   |                            |
|                                      | TOTAL II  |                            |
| 4.3                                  | Procurare<br>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                   |                            |
| 4.4                                  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |                            |
| 4.5                                  | Dotari  |                            |
| 4.6                                  | Active necorporale  |                            |

FORMULAR F2

OBIECTIV  
POD PE DN21 KM 89+668 PESTE RAUL IALOMITA LA SLOBOZIA

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: ORGANIZARE DE SANTIER

| Nr.<br>cap./subcap.<br>deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea<br>(exclusiv TVA) |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|                                      |                                    | lei                        |
| 1                                    | 2                                  | 3                          |
|                                      | TOTAL III                          |                            |
| 6.2                                  | Probe tehnologice si teste         |                            |
|                                      | TOTAL IV                           |                            |
|                                      | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)       |                            |
|                                      | Taxa pe valoarea adaugata          |                            |
|                                      | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)       |                            |

Executant

Proiectant

Formularul F3

Obiectivul: 0187 45230000 POD PE DN21 KM 89+668 PESTE RAUL IALOMITA LA SLOBOZIA  
 Obiectul: 0001 45230000 LUCRARI DEMOLARE  
 Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 11871 LUCRARI DEMOLARE

Categoria de lucrari: 1000

| Nr. Capitol de lucr. crt.          | UM  | CANTITATEA | PU          | MATERIAL             | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |   |
|------------------------------------|-----|------------|-------------|----------------------|----------|---------|-----------|---------|---|
| sau                                |     |            | a)Material  | (col.3x              | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |   |
| Subcapitol(norma comasata)         |     |            | b)Manopera  | col.4a)              | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |   |
| Denumire                           |     |            | c)Utilaj    |                      |          |         |           |         |   |
|                                    |     |            | d)Transport | ( RON /UM)           | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |   |
| Sectiunea tehnica                  |     |            |             | Sectiunea financiara |          |         |           |         |   |
| 0                                  | 1   | 2          | 3           | 4                    | 5        | 6       | 7         | 8       | 9 |
| 001 1                              | ML. | 330.000    |             |                      |          |         |           |         |   |
| DESFACERE PARAPET METALIC PIETONAL |     |            |             |                      |          |         |           |         |   |

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

001 DF10A1 M 330.000  
 DESFACEREA PARAPETILOR CU STILPI SI LISE  
 DIN BETONARMAT TIP USOR

>>> componenta 002

001 TRA02A10 TONA 7.250  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 10 KM.

>>> componenta 003

001 TRI1AH03E1 TONA 7.250  
 INCARCARE-DESCARCARE MAT.GR.H-VEHIC.  
 UTILAJ.PE ROTI CAUC.DEPLAS.10M,RAMPA-  
 AUTO CATEG.1

002 2 ML. 330.000  
 DESFACERE PARAPET METALIC DIRECTIONAL

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

002 DF10B1 M 330.000  
 DESFACEREA PARAPETILOR CU STILPI SI LISE  
 DIN BETONARMAT TIP GREU

>>> componenta 002

002 TRA02A10 TONA 14.500  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 10 KM.

=====  
>>> componenta 003  
002 TRI1AH03E1 TONA 14.500  
INCARCARE-DESCARCARE MAT.GR.H-VEHIC.  
UTILAJ.PE ROTI CAUC.DEPLAS.10M,RAMPA-  
AUTO CATEG.1

003 3 MP. 1365.000  
DESFACERE CALE DE POD

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
003 WIWIRT2 [12] MP. 1365.000  
FREZAREA MATERIALULUI CU FREZA WIRTGEN  
PE MIN 10 CM

>>> componenta 002  
003 RPCT09H1 M.C. 40.940  
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI  
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.  
ARM.SI SIMPLU EXEC.F

>>> componenta 003  
003 TSC35A31 100 MC. 0.409  
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA  
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20  
M

>>> componenta 004  
003 TRA01A10P TONA 425.856  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

004 4 M.C. 123.800  
DESFACERE TROTUARE EXISTENTE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
004 DG04B1 M 248.000  
DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE  
BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON

>>> componenta 002  
004 DG05A1 MP. 495.200  
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS  
FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE  
PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE

```

=====
>>> componenta 003
004 RPCT09H1          M.C.          108.950
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.
ARM.SI SIMPLU EXEC.F

>>> componenta 004
004 PF11A1 [ 4] M          57.000
DISPOZITIV PT. ACOPERIREA ROST. SEPARAT.
EXECUT.TABLA ZINC 0,5MM SI MATERIALE
BITUMINOASE(ASIMILAT DESFACERE ROSTURI
DE DILATATIE)
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

>>> componenta 005
004 TRA02A10          TONA          326.880
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

>>> componenta 006
004 TSC35A31          100 MC.          136.179
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

005 5                  M.C.          162.900
DESFACERE TENCUIELI EXISTENTE LA CULEE

- D E S C R I E R E :
>>> componenta 001
005 RPCT09H1          M.C.          162.900
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.
ARM.SI SIMPLU EXEC.F

>>> componenta 002
005 TSC35XB7          100 MC.          1.629
INCARCAT,TRANSPORTAT,CU INCARCATOR
FRONTAL LA DIST DE:INCARC.FRONT.PNEURI
2.6-3.90MC P.C.II,DIST.<10

>>> componenta 003
005 TRA01A05          TONA          390.960
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.

006 6                  ML.          175.000
RELOCARE CONDUCTA GAZE

```

## =====

- D E S C R I E R E:

&gt;&gt;&gt; componenta 001

006 2666661 M 175.000  
RELOCARE TEAVA GAZE007 7 ML. 44.000  
DESFACERE ROSTURI DE DILATATIE

## - D E S C R I E R E:

&gt;&gt;&gt; componenta 001

007 PF11A1 [ 4] M 44.000  
DISPOZITIV PT. ACOPERIREA ROST. SEPARAT.  
EXECUT.TABLA ZINC 0,5MM SI MATERIALE  
BITUMINOASE(ASIMILAT DESFACERE ROSTURI  
DE DILATATIE)

\*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

&gt;&gt;&gt; componenta 002

007 TRA02A10 TONA 252.320  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE                           | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care:                          |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje termice   |           |          | =      |           |       |
| Valoare aferenta utilaje electrice |           |          | =      |           |       |

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE AGIGURATORIE PT MUNCA

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

## Formularul F3

Obiectivul: 0187 45230000 POD PE DN21 KM 89+668 PESTE RAUL IALOMITA LA SLOBOZIA  
 Obiectul: 0002 45230000 INFRASTRUCTURA  
 Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 218701 INFRASTRUCTURA

Categoria de lucrari: 1000

| Nr. Capitol de lucr. crt.         | UM  | CANTITATEA | PU          | MATERIAL             | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|-----------------------------------|-----|------------|-------------|----------------------|----------|---------|-----------|---------|
|                                   |     |            | a)Material  | (col.3x              | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
|                                   |     |            | b)Manopera  | col.4a)              | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |
|                                   |     |            | c)Utilaj    |                      |          |         |           |         |
|                                   |     |            | d)Transport |                      |          |         |           |         |
|                                   |     |            | ( RON /UM)  | ( RON )              | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |
| Sectiunea tehnica                 |     |            |             | Sectiunea financiara |          |         |           |         |
| 0                                 | 1   | 2          | 3           | 4                    | 5        | 6       | 7         | 8       |
| 010 10                            | MP. | 45.800     |             |                      |          |         |           |         |
| CURATAREA BANCHETELOR CUZINETILOR |     |            |             |                      |          |         |           |         |

## - D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

010 CB10A1 MP. 45.800  
 COFRAJE PT BET IN CUZINETI,FUND PAHAR SI  
 DE UTILAJE,SIMPLE DIN PAN CU PLACAJ 8MM  
 INCLUSIV SPIJI

>>> componenta 002

010 TRA02A20 TONA 0.229  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 20 KM.

>>> componenta 003

010 H1B01B MP. 45.800  
 PREGATIREA SUPRAF.DE FUNDATIE IN COND.DE  
 LUCRU NORMALE,PRIN SUFLARE CU AER  
 COMPRIMAT

>>> componenta 004

010 PK20A1 MP. 45.800  
 CURATIREA CU PERIA DE SIRMA,SPALAREA CU  
 APA SI SPOIREA CU LAPTE DE CIMENT A  
 SUPR. DE BETON. DEMO

>>> componenta 005

010 CB47A1 MP. 45.800  
 MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET  
 TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE  
 VERTICALE H<30,0M

=====  
>>> componenta 006

010 AUT1303 ORA 16.000  
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-  
13,5 3SCH.LEI/MP

011 11 MP. 45.800  
REPARATII CU MORTARE SPECIALE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

011 RPCT09H1 M.C. 1.603  
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI  
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.  
ARM.SI SIMPLU EXEC.F

>>> componenta 002

011 TR11AA01C1 TONA 3.840  
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.1

>>> componenta 003

011 TRA01A05P TONA 3.840  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

>>> componenta 004

011 RPCB23A1 MP. 45.800  
SPITUIREA SUPRAFETELOR DE BETON IN  
VEDEREA ADERARII UNUI BETON NOU

>>> componenta 005

011 H1B01B MP. 45.800  
PREGATIREA SUPRAF.DE FUNDATIE IN COND.DE  
LUCRU NORMALE,PRIN SUFLARE CU AER  
COMPRIMAT

>>> componenta 006

011 RPCB20A1 M.C. 2.290  
BETON EPOXIDIC PREPARAT SI TURNAT LA  
CONSOLIDARI ELEM DE BETON ARMAT INCLUSIV  
AMORSA

>>> componenta 007

011 TRA01A20 TONA 5.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 20 KM.

=====  
>>> componenta 008  
011 CB47A1 MP. 45.800  
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET  
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE  
VERTICALE H<30,0M

>>> componenta 009  
011 AUT1303 ORA 16.000  
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-  
13,5 3SCH.LEI/MP

002 2 MP. 705.100  
SPITUIRE SUPRAFETE IN CAMP CONTINUU

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
002 RPCB23A1 MP. 705.100  
SPITUIREA SUPRAFETELOR DE BETON IN  
VEDEREA ADERARII UNUI BETON NOU

>>> componenta 002  
002 CB47A1 MP. 705.100  
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET  
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE  
VERTICALE H<30,0M

>>> componenta 003  
002 AUT1303 ORA 246.000  
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-  
13,5 3SCH.LEI/MP

005 5 ML. 25.000  
INJECTAREA FISURILOR SI CRAPATURILOR CU  
RASINI EPOXIDICE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
005 RPCB15A1 M 25.000  
INJECTAREA FISURILOR PINA LA 3MM  
DESCHIDERE CU RASINI EPOXIDICE PE  
ADINCIME 15CM IN DIAFRAGME

>>> componenta 002  
005 TRA02A10 TONA 0.016  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 10 KM.

006 6 ML. 1269.000  
ANCORE MATATE CU RASINI EPOXIDICE DIN  
BTS500

## - D E S C R I E R E :

&gt;&gt;&gt; componenta 001

006 RPCT49A1 BUC. 6345.000  
 FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN  
 ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT  
 CU GROSIMEA DE 20C

&gt;&gt;&gt; componenta 002

006 H1B02A2 MP. 705.100  
 PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI.LUCRU PT.  
 BETONARE,LA ROST.ORIZ.PRIN SUFLARE CU  
 AER COMPRIMAT

&gt;&gt;&gt; componenta 003

006 H1A11A KG 1269.000  
 ELEMENTE METAL.INGLOBATE SAU ANCORATE IN  
 BETON NECESARE PRINDERII PRIN SUDURA A  
 CONF.SI CONSTR.M

&gt;&gt;&gt; componenta 004

006 2155556 KG 1269.000  
 ARMATURA BTS500-

&gt;&gt;&gt; componenta 005

006 TRA02A20 TONA 1.269  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 20 KM.

&gt;&gt;&gt; componenta 006

006 RPCB15A1 M 1269.000  
 INJECTAREA FISURILOR PINA LA 3MM  
 DESCHIDERE CU RASINI EPOXIDICE PE  
 ADINCIME 15CM IN DIAFRAGME

&gt;&gt;&gt; componenta 007

006 TRA02A10 TONA 0.810  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 10 KM.

003 3 TONA 11.800  
 ARMATURA BTS500 IN INFRASTRUCTURA

## - D E S C R I E R E :

&gt;&gt;&gt; componenta 001

003 CZ0301N1 KG 11800.000  
 CONFEC ARMATURI IN CARCASE SUDATE PT.  
 PILOTI FRANKIBENOTO IN ATEL CENTRAL DIN  
 PC 52

\*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

```
=====
>>> componenta 002
003 2155556      KG      12036.000
ARMATURA BTS500-
```

```
>>> componenta 003
003 PD01A1      KG      12036.000
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.
```

```
>>> componenta 004
003 TRA02A30    TONA    12.036
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 30 KM.
```

```
001 2           MP.      741.000
COFRAJE PT LUCRARI DE CAMASUIRE ELEVATII
```

- D E S C R I E R E :

```
>>> componenta 001
001 PC01A1      MP.      741.000
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P
```

```
>>> componenta 002
001 TRA02A20    TONA    3.705
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.
```

```
>>> componenta 003
001 TRI1AH03E1  TONA    3.705
INCARCARE-DESCARCARE MAT.GR.H-VEHIC.
UTILAJ.PE ROTI CAUC.DEPLAS.10M,RAMPA-
AUTO CATEG.1
```

```
004 6           M.C.    111.200
BETON C30/37 CAMASUIRE ELEVATII
```

- D E S C R I E R E :

```
>>> componenta 001
004 PB10B1      M.C.    111.200
TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD
PILE CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN
ETC CU POMPA
```

## =====

>>> componenta 002  
004 2055555 M.C. 112.089  
BETON C30/37

>>> componenta 003  
004 TRA06A30 TONA 269.015  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=30 KM

014 14 BUC. 4.000  
ANCORARE SUPRASTRUCTURA LA CULEI

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
014 AUT1163 ORA 8.000  
CAROTIERA BETON

>>> componenta 002  
014 2457896 BUC. 4.000  
BARE MACALOY DN40MM L=3M

>>> componenta 003  
014 2587963 BUC. 48.000  
SURUBURI M32

>>> componenta 004  
014 2589789 TONA 1.000  
CONFECTII METALICE

>>> componenta 005  
014 RPCB15A1 M 6.800  
INJECTAREA FISURILOR PINA LA 3MM  
DESCHIDERE CU RASINI EPOXIDICE PE  
ADINCIME 15CM IN DIAFRAGME

>>> componenta 006  
014 NMB019911 ORA 32.000  
MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1

012 12 BUC. 4.000  
RECONDITIONARE APARATE DE REAZEM

## =====

## - D E S C R I E R E :

&gt;&gt;&gt; componenta 001

012 PK27A1 BUC. 4.000  
VOPSIREA SI UNGEREA APARATELOR DE REAZEM  
AFLATE IN OPERA LA PODURILE METALICE

&gt;&gt;&gt; componenta 002

012 PK45A1 TONA 0.400  
CURATIREA DE VOPSEA VECE CU RASCHETA SI  
PERIA DE SIRMA A PIESELOR MET.DIN TABL.  
PODURILOR.

018 18 MP. 259.350  
HIDROIZOLATIE INFRASTRUCTURA SI PLACI DE  
RACORDARE

## - D E S C R I E R E :

&gt;&gt;&gt; componenta 001

018 IZF04C1 MP. 259.350  
STRAT HIDROIZ CALD CU PINZA BIT  
ACOPERITA TIP...LIP CU MASTIC BIT TIP...  
SUPR ORIZ INCL PINA LA 4

&gt;&gt;&gt; componenta 002

018 2602061 MP. 259.350  
@MEMBR HIDROIZOL PE TESAT FIBRE STICLA  
VILLOX O-G 4 F/K

&gt;&gt;&gt; componenta 003

018 6101456 KG 353.660  
@AMORSA BITUMINOASA MATIZOL

&gt;&gt;&gt; componenta 004

018 TRI1AA04F1 TONA 1.880  
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE  
SI MARUNTE,PRIN TRANSP.PINA LA 10M  
RAMPA,TEREN-AUTO CATEG

&gt;&gt;&gt; componenta 005

018 TRI1AA11F1 TONA 1.880  
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE  
SI MARUNTE PRIN TRANSP.PINA LA 10M AUTO-  
RAMPA,TEREN CATE

&gt;&gt;&gt; componenta 006

018 TRA02A40 TONA 1.880  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 40 KM.



Formularul F3

Obiectivul: 0187 45230000 POD PE DN21 KM 89+668 PESTE RAUL IALOMITA LA SLOBOZIA
Obiectul: 0003 45230000 SUPRASTRUCTURA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 318701 SUPRASTRUCTURA

Categoria de lucrari: 1000

Table with 9 columns: Nr. Capitol de lucr., UM, CANTITATEA, PU, MATERIAL, MANOPERA, UTILAJ, TRANSPORT, TOTAL. Includes sub-headers for a)Material, b)Manopera, c)Utilaj, d)Transport and units (RON /UM).

Table with 9 columns: Sectiunea tehnica (1-4) and Sectiunea financiara (5-9). Row 1: 010 10 MP. 197.000 COFRAJE SUPRASTRUCTURA

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
010 PC01A1 MP. 197.000
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

>>> componenta 002
010 TRA02A30 TONA 0.985
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 30 KM.

006 6 ML. 354.600
ANCORE MATATE CU RASINI EPOXIDICE DIN
BTS500

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
006 RPCT49A1 BUC. 1773.000
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN
ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT
CU GROSIMEA DE 20C

>>> componenta 002
006 H1B02A2 MP. 197.000
PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI.LUCRU PT.
BETONARE,LA ROST.ORIZ.PRIN SUFLARE CU
AER COMPRIMAT

=====

>>> componenta 003

006 H1A11A           KG           354.600  
ELEMENTE METAL.INGLOBATE SAU ANCORATE IN  
BETON NECESARE PRINDERII PRIN SUDURA A  
CONF.SI CONSTR.M

>>> componenta 004

006 2155556           KG           354.600  
ARMATURA BTS500-

>>> componenta 005

006 TRA02A20       TONA           0.354  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 20 KM.

>>> componenta 006

006 RPCB15A1       M           354.600  
INJECTAREA FISURILOR PINA LA 3MM  
DESCHIDERE CU RASINI EPOXIDICE PE  
ADINCIME 15CM IN DIAFRAGME

>>> componenta 007

006 TRA02A10       TONA           0.226  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 10 KM.

003 3               TONA           1.600  
ARMATURA BTS500 IN SUPRASTRUCTURA

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

003 CZ0301N1       KG           1600.000  
CONFEC ARMATURI IN CARCASE SUDATE PT.  
PILOTI FRANKIBENOTO IN ATEL CENTRAL DIN  
PC 52  
\*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%

>>> componenta 002

003 2155556       KG           1632.000  
ARMATURA BTS500-

>>> componenta 003

003 PD01A1       KG           1632.000  
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.  
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD  
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

=====

>>> componenta 004

003 TRA02A30 TONA 1.632  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 30 KM.

004 6 M.C. 8.000  
BETON C35/45 IN PLACA ART LA GRINDA IND

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

004 PB10B1 M.C. 8.000  
TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD  
PILE CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN  
ETC CU POMPA

>>> componenta 002

004 2666666 M.C. 8.064  
BETON CLASA C35/45

>>> componenta 003

004 TRA06A30 TONA 19.350  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=30 KM

005 5 ML. 300.000  
INJECTAREA FISURILOR SI CRAPATURILOR CU  
RASINI EPOXIDICE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

005 RPCB15A1 M 300.000  
INJECTAREA FISURILOR PINA LA 3MM  
DESCHIDERE CU RASINI EPOXIDICE PE  
ADINCIME 15CM IN DIAFRAGME

>>> componenta 002

005 TRA02A10 TONA 0.192  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 10 KM.

008 8 M.C. 58.500  
STRAT EGALIZARE DIN MORTARE SPECIALE

## =====

- D E S C R I E R E :

&gt;&gt;&gt; componenta 001

008 IZF18A1 MP. 58.500  
 STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T  
 PE SUPRAF.ELEMENTE PREFABR.INGROSIME 0,  
 5CM

\*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

&gt;&gt;&gt; componenta 002

008 3693693 M.C. 58.500  
 MORTAR SPECIAL

&gt;&gt;&gt; componenta 003

008 TRA06A30 TONA 140.400  
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
 DIST.=30 KM

009 9 MP. 1782.000  
 HIDROIZOLATIE SUPRASTRUCTURA

## - D E S C R I E R E :

&gt;&gt;&gt; componenta 001

009 IZF04C1 MP. 1782.000  
 STRAT HIDROIZ CALD CU PINZA BIT  
 ACOPERITA TIP...LIP CU MASTIC BIT TIP...  
 SUPR ORIZ INCL PINA LA 4

&gt;&gt;&gt; componenta 002

009 2602061 MP. 1960.200  
 @MEMBR HIDROIZOL PE TESAT FIBRE STICLA  
 VILLOX O-G 4 F/K

&gt;&gt;&gt; componenta 003

009 6101456 KG 2430.000  
 @AMORSA BITUMINOASA MATIZOL

&gt;&gt;&gt; componenta 004

009 TRI1AA04F1 TONA 12.960  
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE  
 SI MARUNTE,PRIN TRANSP.PINA LA 10M  
 RAMPA,TEREN-AUTO CATEG

&gt;&gt;&gt; componenta 005

009 TRI1AA11F1 TONA 12.960  
 DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE  
 SI MARUNTE PRIN TRANSP.PINA LA 10M AUTO-  
 RAMPA,TEREN CATE

=====  
>>> componenta 006  
009 TRA02A40 TONA 12.960  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 40 KM.

>>> componenta 007  
009 PF09A1 M 165.000  
UMPLUTURA CELOCHIT DE 6-8MM LA MARGIN.  
SAPEI HIDR

015 15 MP. 1365.000  
CALEA PE POD 6cm BAP+4cm MAS16

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
015 DB01A1 MP. 1365.000  
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM  
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV  
PIATRA BITUMATE MEC

>>> componenta 002  
015 DB02D1 100 MP. 13.650  
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST  
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU  
EMULSIE CATIONICA

>>> componenta 003  
015 TRA05A20 TONA 0.621  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.  
ETC) PE DIST. DE 20

>>> componenta 004  
015 DB14B1 TONA 196.560  
STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA  
CALD CU ASTERN MECANICA

>>> componenta 005  
015 2600021 TONA 196.560  
BAP16

>>> componenta 006  
015 DB16H1 MP. 1365.000  
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA  
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

=====

>>> componenta 007

015 2341233            TONA            131.040  
MAS16

>>> componenta 008

015 TRA01A20           TONA            327.600  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 20 KM.

020 20                    ML.            350.000  
TROTUARE PE SUPRASTRUCTURA T=1.5M

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

020 DA14A1            M.C.            35.000  
FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI  
PLATFORME CAROSABILE

>>> componenta 002

020 2000992            M.C.            35.280  
BETON C16/20

>>> componenta 003

020 TRA06A48           TONA            84.670  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=48 KM

>>> componenta 004

020 PD01A1            KG            2915.500  
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.  
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD  
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

>>> componenta 005

020 2000092            KG            2915.500  
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=  
8MM

>>> componenta 006

020 TRA02A48           TONA            2.915  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 48 KM.

=====  
 >>> componenta 007  
 020 DB01C1 MP. 525.000  
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM  
 BITUM A STRATSUPORT DIN SUPRA BIT DIN  
 BET CIM SAU PAV BITUM

>>> componenta 008  
 020 DB02D1 100 MP. 5.250  
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST  
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU  
 EMULSIE CATIONICA

>>> componenta 009  
 020 TRA05A48 TONA 0.238  
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
 CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON,  
 ETC) PE DIST DE 48

>>> componenta 010  
 020 DB16B1 MP. 525.000  
 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA  
 CALD IN GROS DE 3,0 CM ASTERN MANUALA

>>> componenta 011  
 020 2000048 TONA 37.800  
 BETON ASFALTIC BA8

>>> componenta 012  
 020 TRA01A48 TONA 37.800  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 48 KM.

>>> componenta 013  
 020 DI08A1 M 700.000  
 INTRET ROST SI COLMAT CRAPAT LA IMBRAC  
 CU LIANTI HIDRAULICI FOLOSIND MASTIC  
 BITUMINOS

021 21 ML. 350.000  
 BORDURI DE GRANIT 20X25CM

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
 021 DE10A1 [ 1 ] M 350.000  
 BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT  
 TROTUARE 15 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON  
 30 X 15 CM

## =====

&gt;&gt;&gt; componenta 002

021 2100957 M.C. 15.750  
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

&gt;&gt;&gt; componenta 003

021 2542549 M 350.000  
BORDURA DIN GRANIT

&gt;&gt;&gt; componenta 004

021 TRA06A30 TONA 37.800  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=30 KM

&gt;&gt;&gt; componenta 005

021 TRA02A40 TONA 49.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 40 KM.022 22 M.C. 2.000  
MORTAR DE POZA BORDURI

- D E S C R I E R E :

&gt;&gt;&gt; componenta 001

022 2101183 M.C. 2.000  
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

&gt;&gt;&gt; componenta 002

022 TRA06A30 TONA 4.800  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=30 KM

&gt;&gt;&gt; componenta 003

022 NMB039921 ORA 60.000  
MUNCITOR DESERVIRE CAT.2027 27 M 22.400  
ROST DE DILATATIE DE 50MM

## =====

- D E S C R I E R E :

&gt;&gt;&gt; componenta 001

027 PK10A1 KG 122.000  
DISPOZITIV PT.ACOPERIREA ROSTURILOR DE  
DIL.DIN CORNIERE 75X100X7 MM

\*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

&gt;&gt;&gt; componenta 002

027 H1E07A1 M 50.400  
ETANSAREA ROST DILATATIE LA PEREURI,CU  
MASTIC BITUMINOS LA ROST.ORIZ.ALE  
PLACILOR DE 15 CM GROSSI

\*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

&gt;&gt;&gt; componenta 003

027 2115559 ML. 50.400  
ROST DE DILATATIE 50MM

&gt;&gt;&gt; componenta 004

027 TRA02A40 TONA 0.200  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 40 KM.

007 1 ML. 350.000  
PARAPET METALIC ZINCAT PIETONAL

## - D E S C R I E R E :

&gt;&gt;&gt; componenta 001

007 DF09A1 [ 2] M 350.000  
PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP  
A CU LISA SI STILPI METALICI

&gt;&gt;&gt; componenta 002

007 2100957 M.C. 29.050  
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

&gt;&gt;&gt; componenta 003

007 2100052 M 350.000  
PARAPET PIETONAL ZINCA PENTRU PODURI

&gt;&gt;&gt; componenta 004

007 TRA06A20 TONA 69.720  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
DIST. =20KM

=====  
>>> componenta 005

007 TRA02A30 TONA 5.730  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 30 KM.

>>> componenta 006

007 PK49A1 TONA 5.730  
VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT.DE  
VOPSEA MINIU SUP V102-2A CU PENSULA DE  
MINA POD GR ZABREL

011 2 M 350.000  
PARAPET METALIC FOARTE GREU

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

011 DF09D1 M 350.000  
PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP  
D CU LISA SI STILPI METALICI

>>> componenta 002

011 2100957 M.C. 29.050  
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

>>> componenta 003

011 2562567 ML. 350.000  
PARAPET METALIC FOARTE GREU TIP H4b

>>> componenta 004

011 TRA06A30 TONA 69.720  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=30 KM

>>> componenta 005

011 TRA02A20 TONA 31.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 20 KM.

>>> componenta 006

011 IZK17A1 TONA 31.500  
CURATIREA CU RASCHETA SI PERIA DE SIRMA  
INCLUSIV DECAPAREA STILPILOR MET LEA  
PLANTATI IN TEREN N

=====

>>> componenta 007

011 PK49A1 TONA 31.500  
 VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT.DE  
 VOPSEA MINIU SUP V102-2A CU PENSULA DE  
 MINA POD GR ZABREL

013 12 ML. 32.000  
 PARAVAN ZINCAT PROTECTIE CF

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

013 DF09D1 [ 1 ] M 32.000  
 PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP  
 D CU LISA SI STILPI METALICI(ASIMILAT)

>>> componenta 002

013 2100957 M.C. 0.885  
 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

>>> componenta 003

013 2562654 ML. 32.000  
 PARAVAN ZINCAT PROTECTIE CF

>>> componenta 004

013 TRA02A50 TONA 0.176  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 50 KM.

024 24 BUC. 12.000  
 GURI DE SCURGERE T1G1400

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

024 PK12A1 KG 780.000  
 GURI DE SCURGERE DIN FONTA PENTRU PODURI

\*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

>>> componenta 002

024 2698755 BUC. 12.000  
 GURI DE SCURGERE T1G1-400

=====

>>> componenta 003

024 TRA02A30 TONA 0.780  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 30 KM.

001 15 ML. 267.000  
TEVI SI FITINGURI PVC DN110MM

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

001 ACA11D1 M 267.000  
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN  
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 110

>>> componenta 002

001 TRA02A05 TONA 2.136  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 5 KM.

>>> componenta 003

001 RRGB25A1 BUC. 214.000  
MONTAREA COLIERULUI DE STRINGERE PE  
RACORDUL PORTFURTUNULUI DE CAUCIUC

025 25 MP. 2361.000  
CURATARE SUPRAFETE BETON ARMAT

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

025 H1B01B MP. 2361.000  
PREGATIREA SUPRAF. DE FUNDATIE IN COND. DE  
LUCRU NORMALE, PRIN SUFLARE CU AER  
COMPRIMAT

>>> componenta 002

025 NMB019911 ORA 16.000  
MUNCITOR DESERVIRE C-TII. MONTAJ CAT.1

002 2 MP. 708.300  
REPARATII CU MORTARE SPECIALE

=====

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

002 RPCT09H1 M.C. 24.790  
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI  
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.  
ARM.SI SIMPLU EXEC.F

>>> componenta 002

002 TRI1AA01C1 TONA 59.385  
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.1

>>> componenta 003

002 TRA01A05P TONA 59.385  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

>>> componenta 004

002 RPCB23A1 MP. 708.300  
SPITUIREA SUPRAFETELOR DE BETON IN  
VEDEREA ADERARII UNUI BETON NOU

>>> componenta 005

002 H1B01B MP. 708.300  
PREGATIREA SUPRAF.DE FUNDATIE IN COND.DE  
LUCRU NORMALE,PRIN SUFLARE CU AER  
COMPRIMAT

>>> componenta 006

002 RPCB20A1 M.C. 35.414  
BETON EPOXIDIC PREPARAT SI TURNAT LA  
CONSOLIDARI ELEM DE BETON ARMAT INCLUSIV  
AMORSA

>>> componenta 007

002 TRA01A20 TONA 85.057  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 20 KM.

>>> componenta 008

002 CB47A1 MP. 708.300  
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET  
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE  
VERTICALE H<30,0M

>>> componenta 009

002 AUT1303 ORA 247.000  
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-  
13,5 3SCH.LEI/MP

=====

014 14 MP. 2361.000  
 PROTECTIE ANTICOROZIVA BETON SUPRASTRUCT  
 URA

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
 014 H1B02A2 MP. 2361.000  
 PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI.LUCRU PT.  
 BETONARE,LA ROST.ORIZ.PRIN SUFLARE CU  
 AER COMPRIMAT

>>> componenta 002  
 014 IZA05G1 MP. 2361.000  
 VOPSIT ANTICOROZ PE SUPRAF DE BETON  
 TENCUIE CU VOPSEA EPOXIDICA V 3207

>>> componenta 003  
 014 TRA02A05 TONA 2.361  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 5 KM.

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE                             | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care:                            |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje termice =   |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje electrice = |           |          |        |           |       |

Detaliiere transporturi:  
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE AGIGURATORIE PT MUNCA

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
 TVA  
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0187 45230000 POD PE DN21 KM 89+668 PESTE RAUL IALOMITA LA SLOBOZIA
Obiectul: 0004 45230000 RACORDARI CU TERASAMENTELE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 418701 RACORDARI CU TERASAMENTELE

Categoria de lucrari: 1000

Table with 9 columns: Nr. Capitol de lucr., UM, CANTITATEA, PU, MATERIAL, MANOPERA, UTILAJ, TRANSPORT, TOTAL. Includes sub-headers for 'Sectiunea tehnica' and 'Sectiunea financiara'.

Table with 9 columns: Sectiunea tehnica (1-4) and Sectiunea financiara (5-9). Row 099 9 M.C. 144.000 SAPATURA LA FUNDATII SF DE CON.

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
009 TSC02A1 100 MC. 1.440
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.
1

>>> componenta 002
009 TSC35A31 100 MC. 1.440
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

>>> componenta 003
009 TRA01A05 TONA 259.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.

>>> componenta 004
009 TSD02A1 100 MC. 1.440
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.
CU GROS.DE 15-20C

010 10 M.C. 64.000
BETON C25/30 IN FUNDATII SERFT DE CON

## =====

## - D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
010 PB09B1 M.C. 64.000  
TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI  
RADIERE POMPA

>>> componenta 002  
010 2210058 M.C. 64.512  
BETON C25/30

>>> componenta 003  
010 TRA06A30 TONA 154.830  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=30 KM  
  
031 31 M.C. 216.000  
UMPLUTURI LA SFERTURI DE CON

## - D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
031 TSC03F1 100 MC. 2.160  
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.  
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT  
2

>>> componenta 002  
031 TRA01A05P TONA 388.800  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

>>> componenta 003  
031 RPCXA03 M.C. 216.000  
UMPLUTURA DE PAMINT

>>> componenta 004  
031 TSD03B1 100 MC. 1.077  
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE  
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM  
TER.CAT.3 SAU 4

>>> componenta 005  
031 TSD01B1 M.C. 107.970  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN MIJL.

=====

>>> componenta 006

031 TSD04B1 M.C. 107.970  
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.  
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
10CM GROS.T.COEZIV

>>> componenta 007

031 TSD07A1 100 MC. 1.006  
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULO COMPRESOR 10  
-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOZ.GRAD  
COMPACT.92-94 %

>>> componenta 008

031 TSD14A1 M.C. 21.590  
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE  
STROP.STR.

>>> componenta 009

031 TRA05A05 TONA 21.590  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.  
ETC)PE DIST.DE 5

001 1 M 44.000  
SCARI PE TALUZ

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

001 PB06A1 M.C. 0.880  
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,  
ZID,TIMPAN MANUAL

>>> componenta 002

001 2100995 M.C. 0.887  
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

>>> componenta 003

001 TRA06A30 TONA 2.120  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=30 KM

>>> componenta 004

001 PK29A1 M 44.000  
SCARI PE TALUZ DIN TREPTE DE BETON  
PREFABRICATE PE SANTIER

=====  
>>> componenta 005  
001 PK31A1 TONA 0.880  
PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI  
INCL.STILPI CONF.IN INDUSTRIE MONTAT PE  
POD DIN BETON ARM

>>> componenta 006  
001 TRA02A15 TONA 0.880  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 15 KM.

038 38 ML. 44.000  
CASIURI PE TALUZ

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
038 TSA02B1 M.C. 26.400  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ  
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.  
ADINC.<0,75M T.MIJLO

>>> componenta 002  
038 TRB04B1 TONA 47.490  
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.  
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA  
ADERENTA 1 LOPATARE

>>> componenta 003  
038 TSD01B1 M.C. 26.400  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN MIJL.

>>> componenta 004  
038 PB02A1 M.C. 13.200  
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII  
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.  
MANUAL

>>> componenta 005  
038 2100995 M.C. 13.300  
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

>>> componenta 006  
038 TRA06A30 TONA 31.930  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=30 KM

=====  
>>> componenta 007  
038 CG32C1 [ 1] M.C. 8.775  
UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU  
PIATRA SPARTA SI NISIP COMPACT.MANUAL

>>> componenta 008  
038 TRA01A49 TONA 10.540  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 49 KM.

>>> componenta 009  
038 PC02A1 MP. 26.400  
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI  
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU  
SUPRAFETE PLANE

002 2 MP. 15.200  
COFRAJE PT FRINZI DE REZEMARE PLACI DE  
RACORDARE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
002 PC01A1 MP. 15.200  
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE  
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

>>> componenta 002  
002 TRA01A20 TONA 0.076  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 20 KM.

004 4 M.C. 3.100  
BETON C25/30 IN GRINZI DE REZEMARE PLACI  
DE RACORDARE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
004 PB09B1 M.C. 3.100  
TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI  
RADIERE POMPA

>>> componenta 002  
004 2210058 M.C. 3.125  
BETON C25/30

=====

>>> componenta 003

004 TRA06A30 TONA 7.499  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=30 KM

005 5 TONA 0.300  
ARMATURA BTS500S IN GRINDA DE REZEMARE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

005 CZ0302A1 KG 300.000  
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI  
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE  
CENTRALIZATE OB 37 D=6-  
\*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

>>> componenta 002

005 PD01A1 KG 300.000  
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.  
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD  
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

>>> componenta 003

005 2155555 KG 300.000  
ARMATURA BTS500S

>>> componenta 004

005 TRA02A20 TONA 0.300  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 20 KM.

003 3 BUC. 4.000  
PLACI DE RACORDARE L=6M

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

003 PI08A1 BUC. 4.000  
ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA  
DIN BETON ARMAT

>>> componenta 002

003 3000024 BUC. 4.000  
PLACI DE RACORDARE L=6.0M

## =====

>>> componenta 003  
003 PI06A1 BUC. 4.000  
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU  
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

>>> componenta 004  
003 PE02C1 M.C. 4.570  
UMPLUTURA DE PIATRA IN CHESOANE,CASOAIE  
SPARG.DIN PIATRA SPARTA DIN ROCI  
ERUPTIVE SAU METAMORFIC

>>> componenta 005  
003 TSE01B1 100 MP. 0.128  
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A  
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM  
IN TEREN MIJLOCIU

>>> componenta 006  
003 TSE03B1 100 MP. 0.077  
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.  
MIJLOCIU

>>> componenta 007  
003 PB09A1 M.C. 0.805  
TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI  
RADIERE MANUAL

>>> componenta 008  
003 2100995 M.C. 0.811  
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

>>> componenta 009  
003 PC01A1 MP. 4.285  
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE  
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

>>> componenta 010  
003 CZ0302A1 KG 28.910  
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI  
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE  
CENTRALIZATE OB 37 D=6-

>>> componenta 011  
003 CZ0302E1 KG 39.600  
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI  
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE  
CENTRALIZATEPC 52 D=10-

=====  
>>> componenta 012  
003 PD01A1 KG 68.510  
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.  
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD  
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

>>> componenta 013  
003 TRA06A30 TONA 2.110  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=30 KM

>>> componenta 014  
003 TRA04A30 TONA 18.570  
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU  
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB  
20T PE DIS.30 KM.\*

>>> componenta 015  
003 TRA01A30 TONA 8.280  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 30 KM.

032 32 MP. 348.000  
PEREU SFERTURI DE CON

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
032 IFA03D1 MP. 348.000  
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M  
SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 15  
CM.

>>> componenta 002  
032 2100995 M.C. 52.200  
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

>>> componenta 003  
032 TRA06A30 TONA 125.280  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=30 KM

>>> componenta 004  
032 IFB09A1 MP. 348.000  
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP

=====

>>> componenta 005

032 TRA01A49            TONA            29.210  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 49 KM.

>>> componenta 006

032 TRA05A05            TONA            10.440  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.  
ETC)PE DIST.DE 5

007 7                    M.C.            14.300  
PRISM DE PIATRA SPARTA

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

007 PE02C1              M.C.            14.300  
UMPLUTURA DE PIATRA IN CHESOANE,CASOAIE  
SPARG.DIN PIATRA SPARTA DIN ROCI  
ERUPTIVE SAU METAMORFIC

>>> componenta 002

007 TRA01A30            TONA            24.310  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 30 KM.

008 8                    M.C.            11.400  
STRAT DE NISIP

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

008 DA06A2              M.C.            11.400  
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT  
REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP  
CU ASTERNERE MANUA

>>> componenta 002

008 TRA01A30            TONA            22.410  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 30 KM.

014 14                   MP.            125.400  
HIDROIZOLATIE PE SUPRAF DE BETON IN  
CONTACT CU PAMANTUL

=====

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

014 H1B02A2 MP. 125.400  
 PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI.LUCRU PT.  
 BETONARE,LA ROST.ORIZ.PRIN SUFLARE CU  
 AER COMPRIMAT

>>> componenta 002

014 IZA05G1 MP. 125.400  
 VOPSIT ANTICOROZ PE SUPRAF DE BETON  
 TENCUIITE CU VOPSEA EPOXIDICA V 3207

>>> componenta 003

014 TRA02A05 TONA 0.125  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 5 KM.

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE AGIGURATORIE PT MUNCA

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

## Formularul F3

Obiectivul: 0187 45230000 POD PE DN21 KM 89+668 PESTE RAUL IALOMITA LA SLOBOZIA  
 Obiectul: 0005 45230000 ALBIE  
 Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 51871 ALBIE

Categoria de lucrari: 1000

| Nr. crt. | Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire | UM | CANTITATEA | PU  | MATERIAL<br>(col.3x<br>col.4a) | MANOPERA<br>(col.3x<br>col.4b) | UTILAJ<br>(col.3x<br>col.4c) | TRANSPORT<br>(col.3x<br>col.4d) | TOTAL<br>(col.5+<br>6+7+8) |
|----------|--|----|------------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|          |  |    |            | a)Material<br>b)Manopera<br>c)Utilaj<br>d)Transport | ( RON )                        | ( RON )                        | ( RON )                      | ( RON )                         | ( RON )                    |

| Sectiunea tehnica        |   |     |          | Sectiunea financiara |   |   |   |   |   |
|--------------------------|---|-----|----------|----------------------|---|---|---|---|---|
| 0                        | 1 | 2   | 3        | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 001 1                    |   | MP. | 1800.000 |                      |   |   |   |   |   |
| CURATARE ALBIE DEFRISARE |   |     |          |                      |   |   |   |   |   |

## - D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

001 TSG01A1 100 MP. 18.000  
 DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI,  
 STRINGEREA IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR  
 SUPRAVEGHEATA.

>>> componenta 002

001 TSG02A1 100 MP. 18.000  
 CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI

>>> componenta 003

001 TSG03D1 100 MP. 18.000  
 DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,IMPAD.CU  
 TUFIS.SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM.DEPOZ.  
 MAT.,CU SCOAT.RADA

>>> componenta 004

001 TRI1AA01C1 TONA 12.125  
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
 AUTO CATEG.1

>>> componenta 005

001 TRA01A05 TONA 12.125  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 5 KM.

=====

|       |     |         |
|-------|-----|---------|
| 002 2 | MP. | 290.000 |
|-------|-----|---------|

GEOTEXTIL C-TII HIDROTEHNICE E650

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

|             |           |         |
|-------------|-----------|---------|
| 002 TSJ05A1 | [ 1 ] MP. | 290.000 |
|-------------|-----------|---------|

PROTEJARE TERASAMENT PE TALUZE CU  
NETESIN(ASIMILAT)

>>> componenta 002

|             |     |         |
|-------------|-----|---------|
| 002 2513264 | MP. | 290.000 |
|-------------|-----|---------|

GEOTEXTIL E650

|       |      |          |
|-------|------|----------|
| 003 3 | M.C. | 3550.000 |
|-------|------|----------|

ANROCAMENTE DIN PIATRA BRUTA 500KG/BUC

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

|             |      |          |
|-------------|------|----------|
| 003 IFB05A1 | M.C. | 3550.000 |
|-------------|------|----------|

ANROCAMENTE PIATRA BRUTA 51-1000 KG/BUC.  
EXECUTATE CU EXCAV. PE SENILE SI  
ECHIPAMENT DE MACARA

>>> componenta 002

|              |      |          |
|--------------|------|----------|
| 003 TRA01A30 | TONA | 6035.000 |
|--------------|------|----------|

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 30 KM.

|       |     |          |
|-------|-----|----------|
| 004 4 | MP. | 1704.000 |
|-------|-----|----------|

SALTELE FLEXIBILE DIN ANROCAMENTE 400-  
500KG/MP

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

|             |     |          |
|-------------|-----|----------|
| 004 IFI04A1 | MP. | 1704.000 |
|-------------|-----|----------|

MONTAREA IMPLLET. SIRMA DN 2,8 MM PE  
CADRE METALICELA COSURI FOLOSITE PTR  
LUCR. DE ZIDARIE,GABIOA  
\*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

>>> componenta 002

|             |     |          |
|-------------|-----|----------|
| 004 2567369 | MP. | 1704.000 |
|-------------|-----|----------|

PLASA POLIPROPILENA PP

=====  
 >>> componenta 003  
 004 IFB04C1 M.C. 546.150  
 ANROCAMENTE DIN PIATRA BRUTA 51-100 KG/  
 BUC EXEC PRIN ASEZARE INGRIJITA LA  
 PROTECTIA TALUZELOR.

>>> componenta 004  
 004 TRA02A30 TONA 819.230  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 30 KM.

>>> componenta 005  
 004 TRA02A20 TONA 3.750  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 20 KM.

>>> componenta 006  
 004 TSH05A1 MP. 1704.000  
 ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA  
 <20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE  
 10CM

>>> componenta 007  
 004 TSH09A1 100 MP. 17.040  
 SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE  
 ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% \*

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE                           | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care:                          |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje termice   |           | =        |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje electrice |           | =        |        |           |       |

Detaliiere transporturi:  
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE AGIGURATORIE PT MUNCA

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:  
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
 TVA  
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

=====

DEVIZIER

=====  
 Formularul F3  
 =====

Obiectivul: 0187 45230000 POD PE DN21 KM 89+668 PESTE RAUL IALOMITA LA SLOBOZIA  
 Obiectul: 0006 45230000 LUCRARI DE SEMNALIZARE SI MARCAJE  
 Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 618701 SEMNALIZARE SI MARCAJE

Categoria de lucrari: 1000

| Nr. Capitol de lucr. crt.  | UM | CANTITATEA | PU          | MATERIAL | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|----------------------------|----|------------|-------------|----------|----------|---------|-----------|---------|
| sau                        |    |            | a)Material  | (col.3x  | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
| Subcapitol(norma comasata) |    |            | b)Manopera  | col.4a)  | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |
| Denumire                   |    |            | c)Utilaj    |          |          |         |           |         |
|                            |    |            | d)Transport |          |          |         |           |         |
|                            |    |            | ( RON /UM)  | ( RON )  | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |

| Sectiunea tehnica     |     |   |       | Sectiunea financiara |   |   |   |   |   |
|-----------------------|-----|---|-------|----------------------|---|---|---|---|---|
| 0                     | 1   | 2 | 3     | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 001 1                 | KM. |   | 0.700 |                      |   |   |   |   |   |
| MARCAJE LONGITUDINALE |     |   |       |                      |   |   |   |   |   |

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

001 DF16B1 KM. 0.700  
 MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU  
 INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP  
 EMAIL FARA MICR STIC

002 2 BUC. 4.000  
 INDICATOARE RUTIERE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

002 DF18A1 BUC. 4.000  
 PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE  
 CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA  
 TI INDUSTRIAL

>>> componenta 002

002 6301793 BUC. 4.000  
 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

>>> componenta 003

002 2100957 M.C. 0.400  
 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

=====  
>>> componenta 004  
002 DF19A1 BUC. 4.000  
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN  
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA  
PLANTAT

>>> componenta 005  
002 7101619 BUC. 4.000  
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.  
OCTOGON H= 700MM F35 S1848

>>> componenta 006  
002 TRA02A20 TONA 0.080  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 20 KM.

>>> componenta 007  
002 TR11AA01C1 TONA 0.080  
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI  
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-  
AUTO CATEG.1

>>> componenta 008  
002 TR11AA08C2 TONA 0.080  
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE  
SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,  
TEREN CATEG.2

003 3 SET 6.000  
SEMNALIZARE RUTIERA PE PARCURSUL  
EXECUTIEI

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001  
003 DF27A1 ORA 1800.000  
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG  
FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC  
PTR LUCR CONST,REP

>>> componenta 002  
003 DF24A1 BUC. 12.000  
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU  
CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU  
INDICATOARE METALICE

004 4 SET 1.000  
SEMNALIZARE PROV PE TIMPUL EXECUTIEI  
LUC CU SEMAFOARE ELECTRICE

=====

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

004 2561324           SET           1.000

SEMNALIZARE PROV PE TIMPUL EXEC CU

SEMAFOARE ELECTRICE

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE AGIGURATORIE PT MUNCA

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

## Formularul F3

Obiectivul: 0187 45230000 POD PE DN21 KM 89+668 PESTE RAUL IALOMITA LA SLOBOZIA  
 Obiectul: 0007 45230000 ORGANIZARE DE SANTIER  
 Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 71877 ORGANIZARE DE SANTIER

Categoria de lucrari: 1000

| Nr. Capitol de lucr. crt.  | UM | CANTITATEA | PU          | MATERIAL | MANOPERA | UTILAJ  | TRANSPORT | TOTAL   |
|----------------------------|----|------------|-------------|----------|----------|---------|-----------|---------|
| sau                        |    |            | a)Material  | (col.3x  | (col.3x  | (col.3x | (col.3x   | (col.5+ |
| Subcapitol(norma comasata) |    |            | b)Manopera  | col.4a)  | col.4b)  | col.4c) | col.4d)   | 6+7+8)  |
| Denumire                   |    |            | c)Utilaj    |          |          |         |           |         |
|                            |    |            | d)Transport |          |          |         |           |         |
|                            |    |            | ( RON /UM)  | ( RON )  | ( RON )  | ( RON ) | ( RON )   | ( RON ) |

| Sectiunea tehnica  |          |      |         | Sectiunea financiara |   |   |   |   |   |
|--|----------|------|---------|----------------------|---|---|---|---|---|
| 0  | 1        | 2    | 3       | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 001  | DA12A1   | M.C. | 45.000  |                      |   |   |   |   |   |
| STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU<br>ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI<br>INNOROIRE           |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| 002  | TRA01A29 | TONA | 97.000  |                      |   |   |   |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,<br>SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE<br>DIST.= 29 KM.          |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| 003  | W2G03A01 | M    | 450.000 |                      |   |   |   |   |   |
| MONT.CABLU SUBT.1 KV.GR.0,050-0,150 KG/M<br>CU-AL IN CANALE DESCHISE F.OBSTAC.CU<br>TRAC.MANUAL. MONT  |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| 004  | 4802614  | M    | 450.000 |                      |   |   |   |   |   |
| CABLU ENERGIE CYABZY 0,6/ 1KV 3X 4 U S<br>8778   |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| 005  | W2A10A1  | BUC. | 2.000   |                      |   |   |   |   |   |
| STILPI SUSTINERE BETON VIBRAT FUNDATIE<br>BURATA TEREN NORMAL  |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| 005  | 6421139  | BUC. | 2.000   |                      |   |   |   |   |   |
| STILP LINIE ELECTRICA AERIANA SCP 4-11-<br>SUB 1KV-BPTBP.CENTRIFUGAT ISPE232                           |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| 006  | AUT6754  | ORA  | 8.000   |                      |   |   |   |   |   |
| AUTOMACARA 15- 19,9TF CU BRAT CU ZABRELE   |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |
| 007  | W2F01A01 | BUC. | 2.000   |                      |   |   |   |   |   |
| CORP DE ILUM.PUBL.COMPL.ECHIP TIP<br>LAMPAD.CU 6 LAMP I TUB FLUOR.ST.METAL CU<br>CIRL.URCAT STILP.MONT |          |      |         |                      |   |   |   |   |   |

=====

008 TRA02A30 TONA 2.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 30 KM.

009 6250200 BUC. 1.000  
 CONTAINER BIROU, VESTIAR, SCULE SI  
 UNELTE

009 2582586 BUC. 1.000  
 TOALETA ECOLOGICA

010 AUT6754 ORA 8.000  
 AUTOMACARA 15- 19,9TF CU BRAT CU ZABRELE

011 TRA04A30 TONA 3.500  
 TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU  
 AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB  
 20T PE DIS.30 KM.\*

012 DG01A1 MP. 450.000  
 DESFACERE PAVAJE SAU FUNDATII DIN P  
 BRUTA SAU BOL ALUCARII DIN P BRUTA SAU  
 BOLOV ASEZATI PE NISI

013 TSC35B31 100 MC. 0.450  
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA  
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20  
 M

014 TRA01A05P TONA 97.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

015 TSD03B1 100 MC. 0.450  
 IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE  
 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM  
 TER.CAT.3 SAU 4

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE                           | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care:                          |           |          |        |           |       |
| Valoare aferenta utilaje termice   |           |          | =      |           |       |
| Valoare aferenta utilaje electrice |           |          | =      |           |       |

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

=====  
-CONTRIBUTIE AGIGURATORIE PT MUNCA  
=====

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

## Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN21 KM 89+668 PESTE RAUL IALOMITA LA SLOBOZIA

Devize: 11871 218701 318701 418701 51871 618701 71877

| Nr.<br>Crt. | Denumirea resursei materiale  | U.M. | Consumuri<br>cuprinse<br>in oferta | Pret unitar<br>exclusiv TVA<br>RON | Valoare<br>exclusiv TVA<br>RON | Furnizor | Greutate<br>(tone) |
|-------------|---|------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------|
| 0           | 1   | 2    | 3                                  | 4                                  | 5                              | 6        | 7                  |
| 1           | 2000048 BETON ASFALTIC BA8  | TONA | 37.80                              |                                    |                                |          | 0.038              |
| 2           | 2000092 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS<br>438 D= 8MM               | KG   | 2960.98                            |                                    |                                |          | 2.961              |
| 3           | 2000236 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS<br>438 D=20MM               | KG   | 73.06                              |                                    |                                |          | 0.073              |
| 4           | 2000573 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52<br>S 438 D=16MM              | KG   | 40.00                              |                                    |                                |          | 0.040              |
| 5           | 2000992 BETON C16/20  | M.C. | 35.28                              |                                    |                                |          | 0.035              |
| 6           | 2055555 BETON C30/37  | M.C. | 112.09                             |                                    |                                |          | 0.112              |
| 7           | 2100012 CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388                               | KG   | 125.66                             |                                    |                                |          | 0.126              |
| 8           | 2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388                               | KG   | 2622.43                            |                                    |                                |          | 2.649              |
| 9           | 2100052 PARAPET PIETONAL ZINCA PENTRU<br>PODURI                       | M    | 350.00                             |                                    |                                |          | 0.350              |
| 10          | 2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539                              | KG   | 612.40                             |                                    |                                |          | 0.612              |
| 11          | 2100957 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622                               | M.C. | 75.14                              |                                    |                                |          | 184.081            |
| 12          | 2100995 BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622                               | M.C. | 67.20                              |                                    |                                |          | 178.075            |
| 13          | 2101183 MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030                                | M.C. | 2.00                               |                                    |                                |          | 4.840              |
| 14          | 2115559 ROST DE DILATATIE 50MM  | ML.  | 50.40                              |                                    |                                |          | 0.050              |
| 15          | 2155555 ARMATURA BTS500S  | KG   | 300.00                             |                                    |                                |          | 0.300              |
| 16          | 2155556 ARMATURA BTS500-  | KG   | 15291.60                           |                                    |                                |          | 15.292             |
| 17          | 2200068 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7<br>-15 MM                   | M.C. | 2.46                               |                                    |                                |          | 3.942              |
| 18          | 2200147 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-<br>15 MM                     | M.C. | 26.96                              |                                    |                                |          | 43.133             |
| 19          | 2200161 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-<br>30 MM                     | M.C. | 0.26                               |                                    |                                |          | 0.422              |
| 20          | 2200290 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-<br>30 MM                     | M.C. | 0.73                               |                                    |                                |          | 1.171              |
| 21          | 2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM                                | M.C. | 3.74                               |                                    |                                |          | 6.358              |
| 22          | 2200446 BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI,<br>CAI FERATE 150-300 MM.     | M.C. | 1.00                               |                                    |                                |          | 1.600              |
| 23          | 2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI<br>LACURI 0,0-3,0 MM          | M.C. | 2.80                               |                                    |                                |          | 3.780              |
| 24          | 2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI<br>LACURI 0,0-7,0 MM          | M.C. | 54.86                              |                                    |                                |          | 74.063             |
| 25          | 2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI<br>LACURI 0,0-3,0 MM            | M.C. | 18.74                              |                                    |                                |          | 25.297             |
| 26          | 2200642 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI<br>LACURI 3,0-7,0 MM            | M.C. | 13.20                              |                                    |                                |          | 17.815             |
| 27          | 2201191 PIATRA BRUTA NESORTATA ROCI<br>SEDIMENTATE 51-1000KG/BUC.     | TONA | 1.50                               |                                    |                                |          | 1.496              |
| 28          | 2201323 PIATRA BRUTA SORTATA ROCI<br>MAGMATICE PAVAJE,CHENARE,ACOSTAM | KG   | 6947344.00                         |                                    |                                |          | 6947.344           |
| 29          | 2201610 PIATRA SPARTA PENTRU C. F. ROCI<br>METAMORFICE 25-80 MM.      | KG   | 32399.79                           |                                    |                                |          | 32.400             |

| Nr. Crt. | Denumirea resursei materiale   | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar exclusiv TVA RON | Valoare exclusiv TVA RON | Furnizor | Greutate (tone) |
|----------|--|------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 0        | 1  | 2    | 3                            | 4                            | 5                        | 6        | 7               |
| 30       | 2201658 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25 MM.              | M.C. | 4.59                         |                              |                          |          | 6.885           |
| 31       | 2201672 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63 MM.              | M.C. | 57.15                        |                              |                          |          | 85.724          |
| 32       | 2201701 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI SEDIMENTATE 8-15 MM.             | M.C. | 9.65                         |                              |                          |          | 14.479          |
| 33       | 2205680 AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2 S 3315                     | KG   | 322.00                       |                              |                          |          | 0.322           |
| 34       | 2210058 BETON C25/30   | M.C. | 67.64                        |                              |                          |          | 0.068           |
| 35       | 2341233 MAS16  | TONA | 131.04                       |                              |                          |          | 0.131           |
| 36       | 2457896 BARE MACALOY DN40MM L=3M   | BUC. | 4.00                         |                              |                          |          | 0.004           |
| 37       | 2513264 GEOTEXTIL E650   | MP.  | 290.00                       |                              |                          |          | 0.290           |
| 38       | 2542549 BORDURA DIN GRANIT   | M    | 350.00                       |                              |                          |          | 0.350           |
| 39       | 2561324 SEMNALIZARE PROV PE TIMPUL EXEC CU SEMAFOARE ELECTRICE             | SET  | 1.00                         |                              |                          |          | 0.001           |
| 40       | 2562567 PARAPET METALIC FOARTE GREU TIP H4b                                | ML.  | 350.00                       |                              |                          |          | 0.350           |
| 41       | 2562654 PARAVAN ZINCAT PROTECTIE CF  | ML.  | 32.00                        |                              |                          |          | 0.032           |
| 42       | 2567369 PLASA POLIPROPILENA PP   | MP.  | 1704.00                      |                              |                          |          | 1.704           |
| 43       | 2582586 TOALETA ECOLOGICA  | BUC. | 1.00                         |                              |                          |          | 0.001           |
| 44       | 2587963 SURUBURI M32   | BUC. | 48.00                        |                              |                          |          | 0.048           |
| 45       | 2589789 CONFECTII METALICE   | TONA | 1.00                         |                              |                          |          | 0.001           |
| 46       | 2600021 BAP16  | TONA | 196.56                       |                              |                          |          | 0.197           |
| 47       | 2600206 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754                         | KG   | 0.84                         |                              |                          |          | 0.001           |
| 48       | 2600220 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 180/200 STAS 754                        | KG   | 301.00                       |                              |                          |          | 0.331           |
| 49       | 2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877                  | KG   | 859.95                       |                              |                          |          | 0.946           |
| 50       | 2601262 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCAR CA300 120CMX10M S 138 | MP.  | 20.33                        |                              |                          |          | 0.035           |
| 51       | 2602061 @MEMBR HIDROIZOL PE TESAT FIBRE STICLA VILLOX O-G 4 F/K            | MP.  | 2219.55                      |                              |                          |          | 8.878           |
| 52       | 2666661 RELOCARE TEAVA GAZE  | M    | 175.00                       |                              |                          |          | 0.175           |
| 53       | 2666666 BETON CLASA C35/45   | M.C. | 8.06                         |                              |                          |          | 0.008           |
| 54       | 2698755 GURI DE SCURGERE T1G1-400  | BUC. | 12.00                        |                              |                          |          | 0.012           |
| 55       | 2900943 LEMN ROTUND DE STEJAR D=10CM VIRF L>160                            | M.C. | 0.02                         |                              |                          |          | 0.013           |
| 56       | 2901052 LEMN FOC RASINOASE DESEURI   | TONA | 1.02                         |                              |                          |          | 1.021           |
| 57       | 2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040                            | M.C. | 0.64                         |                              |                          |          | 0.387           |
| 58       | 2903969 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=18MM L=6,00M S 942      | M.C. | 0.98                         |                              |                          |          | 0.491           |
| 59       | 2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942      | M.C. | 0.16                         |                              |                          |          | 0.080           |
| 60       | 2906959 RIGLE DE RASINOASE 38/58;48/48,48 /96 L=3-6M STAS 942-80           | M.C. | 0.13                         |                              |                          |          | 0.066           |
| 61       | 2908737 GRINZI RASINOASE CU 2 FETE PLANE GROSIME=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M  | M.C. | 0.03                         |                              |                          |          | 0.017           |
| 62       | 2912477 DULAP STEJAR LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,00M S 8689  | M.C. | 0.06                         |                              |                          |          | 0.048           |

| Nr. Crt. | Denumirea resursei materiale   | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar exclusiv TVA RON | Valoare exclusiv TVA RON | Furnizor | Greutate (tone) |
|----------|--|------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 0        | 1  | 2    | 3                            | 4                            | 5                        | 6        | 7               |
| 63       | 2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C<br>GROSIME=50MM LUNGIME=2,50M S 8689                                      | M.C. | 0.15                         |                              |                          |          | 0.117           |
| 64       | 2918639 DULAPI FAG IMPREGNATI BALOTATI<br>LUNGIME=1,8- 5M CLASA A  | M.C. | 1.20                         |                              |                          |          | 0.963           |
| 65       | 2925412 PLACA PFL DURE STANDARD CALII<br>1FATA NETEDA 1830X1700X6,0 S6986                                      | M.C. | 0.18                         |                              |                          |          | 0.181           |
| 66       | 2927745 PLACA PFL MOI BITUMATE CAL II<br>2750X1220X16 S7848  | M.C. | 0.02                         |                              |                          |          | 0.008           |
| 67       | 2928335 PANOUE DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM<br>PENTRU PERETI  | MP.  | 2.96                         |                              |                          |          | 0.068           |
| 68       | 2928347 PANOUE DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM<br>PENTRU PERETI   | MP.  | 57.45                        |                              |                          |          | 1.436           |
| 69       | 2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME=<br>1M LIVRABIL DIN DEPOZIT   | KG   | 2041.35                      |                              |                          |          | 2.041           |
| 70       | 3000024 PLACI DE RACORDARE L=6.0M  | BUC. | 4.00                         |                              |                          |          | 0.004           |
| 71       | 3306003 TEAVA INSTALATII ZINCATA<br>NEFILETATA UII- 50(2 ) OL 32 1 S<br>7656                                   | M    | 391.08                       |                              |                          |          | 1.850           |
| 72       | 3421097 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334<br>OL37-1N LT= 30  | KG   | 19.21                        |                              |                          |          | 0.019           |
| 73       | 3421358 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334<br>OL37-1N LT= 36  | KG   | 22.60                        |                              |                          |          | 0.023           |
| 74       | 3693693 MORTAR SPECIAL   | M.C. | 58.50                        |                              |                          |          | 0.059           |
| 75       | 3803116 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S<br>889   | KG   | 169.52                       |                              |                          |          | 0.170           |
| 76       | 3803233 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2,5 OL32<br>S 889   | KG   | 2.29                         |                              |                          |          | 0.002           |
| 77       | 3803269 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S<br>889   | KG   | 1.87                         |                              |                          |          | 0.002           |
| 78       | 4802614 CABLU ENERGIE CYABZY 0,6/ 1KV 3X<br>4 U S 8778   | M    | 450.00                       |                              |                          |          | 0.234           |
| 79       | 4826581 CONDUCTOR FCTI -750 1X 1,5 S 526   | M    | 1.60                         |                              |                          |          | 0.000           |
| 80       | 5102334 LAMPA FLUORESCENTA TUBULARA D=<br>38MM,20W/220V, L=600MM,MICM-NI<br>908-60                             | BUC. | 12.84                        |                              |                          |          | 0.003           |
| 81       | 5104277 CORP ILUMINAT FLUORESCENT<br>EXTERIOR IMPERMEABIL 6 TUB 20W-<br>VIRFUL STILPULUI LAMPADAR<br>TRONCONIC | BUC. | 2.00                         |                              |                          |          | 0.032           |
| 82       | 5106249 GLOB OPAL TRONCONIC F 3 DH 370MM   | BUC. | 2.02                         |                              |                          |          | 0.003           |
| 83       | 5800376 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 6 X<br>25 GR. 5.8 S4272   | BUC. | 16.00                        |                              |                          |          | 0.001           |
| 84       | 5817446 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M<br>8X 30 GR. 5.8 S 6220   | BUC. | 15.20                        |                              |                          |          | 0.000           |
| 85       | 5840405 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M<br>6 GR. 5 S 922  | BUC. | 16.00                        |                              |                          |          | 0.000           |
| 86       | 5840766 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M<br>8 GR. 5 S 922  | BUC. | 8.00                         |                              |                          |          | 0.000           |
| 87       | 5882142 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL<br>A M 8 OL34 S 5200  | KG   | 0.08                         |                              |                          |          | 0.000           |
| 88       | 5882489 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL<br>B M 6 OL34 S 5200  | KG   | 0.16                         |                              |                          |          | 0.000           |

| Nr. Crt. | Denumirea resursei materiale  | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar exclusiv TVA RON | Valoare exclusiv TVA RON | Furnizor | Greutate (tone) |
|----------|---|------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 0        | 1   | 2    | 3                            | 4                            | 5                        | 6        | 7               |
| 89       | 5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70<br>OL34 S 2111                | KG   | 8.18                         |                              |                          |          | 0.009           |
| 90       | 5886954 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80<br>OL34 S 2111                | KG   | 19.85                        |                              |                          |          | 0.023           |
| 91       | 5901182 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2<br>E43.2 D=3,25MM INVELIS E44T  | KG   | 113.65                       |                              |                          |          | 0.164           |
| 92       | 5901259 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2<br>E43.2 2X350 INVELIS SUPERTIT | KG   | 2.23                         |                              |                          |          | 0.003           |
| 93       | 5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT<br>STAS 2031 CLASA A           | M.C. | 48.71                        |                              |                          |          | 0.592           |
| 94       | 6001678 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI<br>23X30 GR 40 S1581         | BUC. | 66.75                        |                              |                          |          | 0.001           |
| 95       | 6101456 @AMORSA BITUMINOASA MATIZOL                                   | KG   | 2783.66                      |                              |                          |          | 2.923           |
| 96       | 6102939 CHIT ROMTIX 90 NTR 4337-75                                    | KG   | 1065.90                      |                              |                          |          | 1.172           |
| 97       | 6103232 VOPSEA ALBA V.101-2 NTR 90-80                                 | KG   | 101.27                       |                              |                          |          | 0.109           |
| 98       | 6103270 VOPSEA ROSIE V.231-2 NTR 90-80                                | KG   | 0.10                         |                              |                          |          | 0.000           |
| 99       | 6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3<br>NTR 90-80                    | KG   | 97.64                        |                              |                          |          | 0.105           |
| 100      | 6103555 VOPSEA GRI DESCHIS V.821-5 NTR 8-<br>68                       | KG   | 11.32                        |                              |                          |          | 0.012           |
| 101      | 6103749 VOPSEA EPOXI GUDRON SR.3207 NTR<br>7621-78                    | KG   | 2350.80                      |                              |                          |          | 2.539           |
| 102      | 6103830 VOPSEA INTERMEDIARA ALBA V.105-1<br>NTR 1703-80               | KG   | 128.75                       |                              |                          |          | 0.139           |
| 103      | 6108804 EMAIL ALB II E.109-5 NI 1707-61                               | KG   | 35.30                        |                              |                          |          | 0.038           |
| 104      | 6109339 DILUANT D.006-50 CS   | KG   | 301.39                       |                              |                          |          | 0.377           |
| 105      | 6109418 DILUANT PENTRU PRODUSE DE MARCARE<br>D009-3 NI 1708-61 A9     | KG   | 1.73                         |                              |                          |          | 0.002           |
| 106      | 6109523 INTARITOR PENTRU V3207 357 NTR 26<br>-76                      | KG   | 470.16                       |                              |                          |          | 0.588           |
| 107      | 6110467 CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76                                  | KG   | 2.41                         |                              |                          |          | 0.003           |
| 108      | 6110584 RASINA EPOXIDICA DINOX C CAIET DE<br>SARCINI 1977             | KG   | 977.70                       |                              |                          |          | 0.978           |
| 109      | 6110596 DINOX 10L   | KG   | 11131.40                     |                              |                          |          | 11.131          |
| 110      | 6200535 BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S<br>45                       | L    | 0.01                         |                              |                          |          | 0.000           |
| 111      | 6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R<br>75 NORMALA S 176           | L    | 5.93                         |                              |                          |          | 0.005           |
| 112      | 6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS<br>44                         | KG   | 321.55                       |                              |                          |          | 0.402           |
| 113      | 6200755 PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID<br>767                       | L    | 15.28                        |                              |                          |          | 0.019           |
| 114      | 6200951 MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD<br>IARNA VARA S 240           | KG   | 420.00                       |                              |                          |          | 0.525           |
| 115      | 6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU<br>DECOFRARE BETOANE S11382          | KG   | 5.50                         |                              |                          |          | 0.006           |
| 116      | 6202507 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP<br>A S 917                   | KG   | 0.12                         |                              |                          |          | 0.000           |
| 117      | 6202533 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP<br>D S 917                   | KG   | 4.00                         |                              |                          |          | 0.004           |
| 118      | 6202612 UNSORI CONSISTENTE DE UZ GENERAL<br>U100 CA 4 S 562           | KG   | 0.00                         |                              |                          |          | 0.000           |

| Nr. Crt. | Denumirea resursei materiale   | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar exclusiv TVA RON | Valoare exclusiv TVA RON | Furnizor | Greutate (tone) |
|----------|--|------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 0        | 1  | 2    | 3                            | 4                            | 5                        | 6        | 7               |
| 119      | 6202698 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI CONSTRUCTII HIDROTEHNICE            | KWH. | 340.96                       |                              |                          |          | 0.003           |
| 120      | 6202741 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ                    | KWH. | 7.04                         |                              |                          |          | 0.000           |
| 121      | 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE              | M.C. | 63.83                        |                              |                          |          | 63.827          |
| 122      | 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA                           | M.C. | 45.42                        |                              |                          |          | 45.418          |
| 123      | 6250200 CONTAINER BIROU, VESTIAR, SCULE SI UNELTE                                      | BUC. | 1.00                         |                              |                          |          | 0.001           |
| 124      | 6301690 STILP PENTRU PLACI INDICATOARE DIN TEAVA OTEL D=50                             | BUC. | 18.24                        |                              |                          |          | 0.258           |
| 125      | 6301793 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL  | BUC. | 4.00                         |                              |                          |          | 0.060           |
| 126      | 6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM                | KG   | 123.54                       |                              |                          |          | 0.143           |
| 127      | 6311889 BRATARA SIMPLA 1 CIRJE MARE  | BUC. | 28.80                        |                              |                          |          | 0.027           |
| 128      | 6421139 STILP LINIE ELECTRICA AERIANA SCP 4-11-SUB 1KV-BPTBP.CENTRIFUGAT ISPE232       | BUC. | 2.00                         |                              |                          |          | 0.550           |
| 129      | 6619619 FURTUN PENTRU AER COMPRIMAT TIP A PN=10 DN =25MM S11354                        | M    | 35.38                        |                              |                          |          | 0.028           |
| 130      | 6621612 PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DE DESEURI TEXTILE GRANULATIE 0,1-5MM              | KG   | 80.50                        |                              |                          |          | 0.081           |
| 131      | 6700456 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 110X 5,3 STAS 6675/2                                | M    | 280.35                       |                              |                          |          | 0.729           |
| 132      | 6704086 TUBURI PVC PLASTIFIAT TIP MUNTENIA DIAMETRU INTERIOR 5 MM                      | M    | 997.23                       |                              |                          |          | 0.010           |
| 133      | 6712605 COT PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 110 TIP G S7175             | BUC. | 5.39                         |                              |                          |          | 0.003           |
| 134      | 6713491 MUFA PVC TIP G DN 110 NII 2167   | BUC. | 29.66                        |                              |                          |          | 0.015           |
| 135      | 6714603 REDUCTIE PVC G TIP B 110-90 STAS 7178  | BUC. | 5.39                         |                              |                          |          | 0.002           |
| 136      | 6714902 TEU PVC PENTRU IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 110 STAS 7174                     | BUC. | 5.39                         |                              |                          |          | 0.006           |
| 137      | 6716156 COVOR PVC FARA SUPORT TIP A CALITATEA 1 GROSIME=2,0 LATIME=1500 IMPRIMAT S7361 | MP.  | 4.32                         |                              |                          |          | 0.013           |
| 138      | 6716871 FOLIE PLASTICA SIMPLA POLICLORURA VINIL G=0,30MM LAT>1000 S8737                | KG   | 520.32                       |                              |                          |          | 0.520           |
| 139      | 6716974 FOLIE REFLECTORIZANTA (IMPORT)   | MP.  | 0.53                         |                              |                          |          | 0.000           |
| 140      | 6718465 FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS 8737-70                                  | BUC. | 90.00                        |                              |                          |          | 0.001           |
| 141      | 7100081 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 8A S1848   | BUC. | 0.96                         |                              |                          |          | 0.002           |

| Nr. Crt. | Denumirea resursei materiale   | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar exclusiv TVA RON | Valoare exclusiv TVA RON | Furnizor | Greutate (tone) |
|----------|--|------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 0        | 1  | 2    | 3                            | 4                            | 5                        | 6        | 7               |
| 142      | 7100093 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 8B S1848 | BUC. | 0.96                         |                              |                          |          | 0.002           |
| 143      | 7100108 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 8C S1848 | BUC. | 0.96                         |                              |                          |          | 0.002           |
| 144      | 7100213 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F21 S1848  | BUC. | 0.96                         |                              |                          |          | 0.002           |
| 145      | 7101011 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. PATRAT LUNGIME= 600 MM F36 S1848   | BUC. | 1.92                         |                              |                          |          | 0.008           |
| 146      | 7101217 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. CERC D= 600 MM F63A S1848          | BUC. | 3.84                         |                              |                          |          | 0.013           |
| 147      | 7101255 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. CERC D= 600 MM F66A S1848          | BUC. | 1.92                         |                              |                          |          | 0.006           |
| 148      | 7101322 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. CERC D= 600 MM F70 S1848           | BUC. | 0.96                         |                              |                          |          | 0.003           |
| 149      | 7101619 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R.OCTOGON H= 700MM F35 S1848          | BUC. | 4.00                         |                              |                          |          | 0.019           |
| 150      | 7204435 SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM)                                       | KG   | 67.48                        |                              |                          |          | 0.068           |
| 151      | 7300057 ACETONA TEHNICA CALITATEA I STAS 6366-69                                     | KG   | 1306.37                      |                              |                          |          | 1.633           |
| 152      | 7306661 BUMBAC DE STERS  | KG   | 155.73                       |                              |                          |          | 0.157           |
| 153      | 7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63                                  | KG   | 32.47                        |                              |                          |          | 0.036           |
| 154      | 7309871 COLIER METALIC OTEL BETON 37 TIP 50/70                                       | BUC. | 214.00                       |                              |                          |          | 0.032           |
| 155      | 7315789 DECOFROL   | KG   | 159.90                       |                              |                          |          | 0.176           |
| 156      | 7317232 DICLORETAN CS. 17/73   | KG   | 6.03                         |                              |                          |          | 0.007           |
| 157      | 7326594 INTARITOR TETA NI 6573-75  | KG   | 1743.03                      |                              |                          |          | 2.179           |
| 158      | 7334785 PLASTILINA -VRAC NI.1468-1975  | KG   | 281.58                       |                              |                          |          | 0.304           |
| 159      | 7344194 SAPUN RUFTE TIP 60 PROCENTE  | KG   | 1.07                         |                              |                          |          | 0.001           |
|          | T O T A L  |      |                              | RON                          |                          |          | 7816.988        |
|          |  |      |                              | EURO                         |                          |          |                 |

Ofertant

## Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN21 KM 89+668 PESTE RAUL IALOMITA LA SLOBOZIA

Dezive: 11871 218701 318701 418701 51871 618701 71877

| Nr.<br>Crt. | Denumirea meseriei                              | Consumuri (om-ore)<br>cu manopera directa | Tarif mediu<br>RON/ora | Valoare(exclusiv TVA)<br>RON<br>(2 x 3) | Procent<br>100% |
|-------------|---|---|------------------------|---|-----------------|
| 0           | 1   | 2   | 3                      | 4                                       | 5               |
| 1           | 101 ASFALTATOR                                  | 345.224                                   |                        |   |                 |
| 2           | 102 BETONIST                                    | 4706.898                                  |                        |   |                 |
| 3           | 107 DULGHER CONSTRUCTII                         | 1701.603                                  |                        |   |                 |
| 4           | 108 DULGHER PODURI                              | 97.423                                    |                        |   |                 |
| 5           | 110 FASCINAR                                    | 2075.359                                  |                        |   |                 |
| 6           | 111 FIERAR BETON                                | 1272.710                                  |                        |   |                 |
| 7           | 113 FINISOR TERASAMENTE                         | 1.850                                     |                        |   |                 |
| 8           | 116 INSTALATOR SANITAR                          | 13.252                                    |                        |   |                 |
| 9           | 117 INSTALATOR INCALZIRE                        | 14.978                                    |                        |   |                 |
| 10          | 120 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA                | 85.440                                    |                        |   |                 |
| 11          | 122 IZOLATOR HIDROFUG                           | 325.922                                   |                        |   |                 |
| 12          | 125 MONTATOR PREFABRICATE BETON                 | 5.000                                     |                        |   |                 |
| 13          | 127 PARCHETAR                                   | 11.700                                    |                        |   |                 |
| 14          | 128 PAVATOR                                     | 203.457                                   |                        |   |                 |
| 15          | 129 PIETRAR                                     | 4235.397                                  |                        |   |                 |
| 16          | 133 ZUGRAV VOPSITOR                             | 1624.073                                  |                        |   |                 |
| 17          | 134 ZIDAR                                       | 5124.116                                  |                        |   |                 |
| 18          | 196 SAPATOR                                     | 1032.875                                  |                        |   |                 |
| 19          | 199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ             | 9086.180                                  |                        |   |                 |
| 20          | 201 ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE         | 301.548                                   |                        |   |                 |
| 21          | 202 ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE               | 54.297                                    |                        |   |                 |
| 22          | 214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE                | 704.230                                   |                        |   |                 |
| 23          | 219 MASINIST UTILAJE CONSTRUCTII                | 4.023                                     |                        |   |                 |
| 24          | 227 SUDOR ELECTRIC                              | 386.127                                   |                        |   |                 |
| 25          | 228 SUDOR GAZE                                  | 94.461                                    |                        |   |                 |
| 26          | 230 VOPSITOR INDUSTRIAL                         | 229.832                                   |                        |   |                 |
| 27          | 268 MONTATOR C-TII METALICE                     | 20.592                                    |                        |   |                 |
| 28          | 399 MUNCITOR DESERVIRE                          | 60.000                                    |                        |   |                 |
| 29          | 903 PEISAGIST                                   | 269.573                                   |                        |   |                 |
| 30          | 1099 MUNCITOR DESERVIRE                         | 371.160                                   |                        |   |                 |
| 31          | 2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B             | 0.754                                     |                        |   |                 |
| 32          | 2230 VOPSITOR INDUSTRIAL-B                      | 103.318                                   |                        |   |                 |
| 33          | 2299 MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI            | 0.334                                     |                        |   |                 |
| 34          | 3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE<br>MATERIALE | 56.956                                    |                        |   |                 |
|             | T O T A L                                       | 34620.662                                 | RON                    |   |                 |
|             |   |   | EURO                   |   |                 |

Ofertant

## Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN21 KM 89+668 PESTE RAUL IALOMITA LA SLOBOZIA

Devize: 11871 218701 318701 418701 51871 618701 71877

| Nr.<br>Crt. | Denumirea utilajului de constructii                               | Consumuri<br>ore de functionare | Tarif orar<br>RON/<br>ora functionare | Valoare (exclusiv TVA)<br>RON<br>(2 x 3) |
|-------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| 0           | 1   | 2                               | 3                                     | 4  |
| 1           | 1150 FREZA RUTIERA WIRTGEN  | 92.138                          |                                       |  |
| 2           | 1163 CAROTIERA BETON  | 8.000                           |                                       |  |
| 3           | 1303 ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LEI/MP       | 525.000                         |                                       |  |
| 4           | 2503 ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.1,1-3,9 MC/MIN            | 977.700                         |                                       |  |
| 5           | 2508 MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN              | 622.753                         |                                       |  |
| 6           | 2509 MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN            | 394.171                         |                                       |  |
| 7           | 2801 CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG                   | 135.673                         |                                       |  |
| 8           | 3012 APARAT DE SUDURAPRIN PRESIUNE IN PUNCT.OTEL-BETON 70-12MM    | 56.146                          |                                       |  |
| 9           | 3336 POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H   | 13.540                          |                                       |  |
| 10          | 3354 POMPA DE INJECTAT MORTAR ACT.ELECTR 1,5KW                    | 586.620                         |                                       |  |
| 11          | 3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC    | 1034.360                        |                                       |  |
| 12          | 3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC (BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC | 5.357                           |                                       |  |
| 13          | 3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP                                     | 1.890                           |                                       |  |
| 14          | 3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP                                   | 1.570                           |                                       |  |
| 15          | 3554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP                                  | 1.206                           |                                       |  |
| 16          | 3705 BETONIERA CU AMESTEC FORTAT ACTIONATA ELECTRIC 101-250L      | 1.276                           |                                       |  |
| 17          | 3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP                   | 106.605                         |                                       |  |
| 18          | 4004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF          | 8.754                           |                                       |  |
| 19          | 4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF | 33.805                          |                                       |  |
| 20          | 4008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF                 | 15.883                          |                                       |  |
| 21          | 4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF | 4.725                           |                                       |  |
| 22          | 4026 PERIE MEC.PT CURATAT FUNDATII DRUMURI 6 CP                   | 0.409                           |                                       |  |
| 23          | 4029 TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS. TRACTORUL) PINA LA 500L     | 22.455                          |                                       |  |
| 24          | 4035 MALAXOR MANUAL DE ASFALT PINA LA 600L                        | 5.600                           |                                       |  |
| 25          | 4036 MALAXOR MECANIC DE ASFALT 300-1000L                          | 0.202                           |                                       |  |

| Nr. Crt. | Denumirea utilajului de constructii                                | Consumuri ore de functionare | Tarif orar RON/ ora functionare | Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3) |
|----------|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 0        | 1  | 2                            | 3                               | 4                                  |
| 26       | 4046 REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEM OT.TERM.FARAPALPATOR92CP | 15.883                       |                                 |                                    |
| 27       | 4047 AUTOGUDRONATOR 3500-3600L                                     | 1.002                        |                                 |                                    |
| 28       | 4062 MASINADETRASATBENZIDECIRCULATIE MOTOR AEDERE INTERNA 40-45CP  | 0.203                        |                                 |                                    |
| 29       | 4063 MATURA MECANICA PE TRACTOR 65CP                               | 0.157                        |                                 |                                    |
| 30       | 4201 MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT. BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10 | 19.247                       |                                 |                                    |
| 31       | 4203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-BETON,DIAM.PINA LA 40 MM       | 19.386                       |                                 |                                    |
| 32       | 4205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW             | 1.916                        |                                 |                                    |
| 33       | 4701 MOTO Pompa 6- 8CP   | 0.267                        |                                 |                                    |
| 34       | 5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T                 | 5.198                        |                                 |                                    |
| 35       | 5703 AUTOTELESCOP TB-26 MONTAT PE AUTO ZIL-157 9T                  | 1.000                        |                                 |                                    |
| 36       | 6609 TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF                                       | 11.015                       |                                 |                                    |
| 37       | 6702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF                                    | 3.704                        |                                 |                                    |
| 38       | 6728 MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF                                | 2.440                        |                                 |                                    |
| 39       | 6751 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M                   | 36.150                       |                                 |                                    |
| 40       | 6754 AUTOMACARA 15- 19,9TF CU BRAT CU ZABRELE                      | 16.000                       |                                 |                                    |
| 41       | 7406 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6-3,9                      | 201.840                      |                                 |                                    |
| 42       | 7612 LONGRINA METALICA 3M  | 164.150                      |                                 |                                    |
|          | T O T A L  | 5155.396                     | RON                             |                                    |
|          |  |                              | EURO                            |                                    |

Ofertant

## Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN21 KM 89+668 PESTE RAUL IALOMITA LA SLOBOZIA

Dezive: 11871 218701 318701 418701 51871 618701 71877

| Nr.<br>Crt. | Tip de transport  | Elemente rezultate din analiza lucrarilor<br>ce urmeaza a fi executate |                 |                       | Tarif unitar<br>RON/<br>tona | Valoare(exclusiv TVA)<br>RON |
|-------------|---|--|-----------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
|             |   | tone<br>transportate   | km.<br>parcursi | ore de<br>functionare |                              |                              |
| 0           | 1   | 2  | 3               | 4                     | 5                            | 6                            |
| 1.          | Transport auto (total) din care,pe<br>categorii   | 10953.086  |                 |                       |                              |                              |
| 1.001       | TRA01A05<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5<br>KM.  | 662.285  |                 |                       |                              |                              |
| 1.002       | TRA01A05P<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU<br>AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM             | 549.025  |                 |                       |                              |                              |
| 1.003       | TRA01A10P<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU<br>AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM             | 425.856  |                 |                       |                              |                              |
| 1.004       | TRA01A20<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=<br>20 KM. | 418.233  |                 |                       |                              |                              |
| 1.005       | TRA01A29<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=<br>29 KM. | 97.000   |                 |                       |                              |                              |
| 1.006       | TRA01A30<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=<br>30 KM. | 6090.000   |                 |                       |                              |                              |
| 1.007       | TRA01A48<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=<br>48 KM. | 37.800   |                 |                       |                              |                              |
| 1.008       | TRA01A49<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=<br>49 KM. | 39.750   |                 |                       |                              |                              |

| Nr.<br>Crt. | Tip de transport   | Elemente rezultate din analiza lucrarilor<br>ce urmeaza a fi executate |                 |                       | Tarif unitar<br>RON/<br>tona | Valoare(exclusiv TVA)<br>RON |
|-------------|--|--|-----------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
|             |  | tone<br>transportate   | km.<br>parcursi | ore de<br>functionare |                              |                              |
| 0           | 1  | 2  | 3               | 4                     | 5                            | 6                            |
| 1.009       | TRA02A05<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5<br>KM.          | 4.622  |                 |                       |                              |                              |
| 1.010       | TRA02A10<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10<br>KM.         | 602.194  |                 |                       |                              |                              |
| 1.011       | TRA02A15<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15<br>KM.         | 0.880  |                 |                       |                              |                              |
| 1.012       | TRA02A20<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20<br>KM.         | 41.187   |                 |                       |                              |                              |
| 1.013       | TRA02A30<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30<br>KM.         | 842.393  |                 |                       |                              |                              |
| 1.014       | TRA02A40<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 40<br>KM.         | 64.040   |                 |                       |                              |                              |
| 1.015       | TRA02A48<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 48<br>KM.         | 2.915  |                 |                       |                              |                              |
| 1.016       | TRA02A49<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 49<br>KM.         | 0.527  |                 |                       |                              |                              |
| 1.017       | TRA02A50<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR<br>CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50<br>KM.         | 0.176  |                 |                       |                              |                              |
| 1.018       | TRA04A30<br>TRANSPORT RUTIER MATER.<br>SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE<br>CU REMORCI TREILER SUB 20T PE<br>DIS.30 KM.* | 22.070   |                 |                       |                              |                              |

| Nr. Crt. | Tip de transport  | Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate |              |                    | Tarif unitar RON/tona | Valoare(exclusiv TVA) RON |
|----------|---|---|--------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
|          |   | tone transportate   | km. parcursi | ore de functionare |                       |                           |
| 0        | 1   | 2   | 3            | 4                  | 5                     | 6                         |
| 1.019    | TRA05A05<br>TRANSPORT RUTIER MATERIALE,<br>SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.<br>SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)<br>PE DIST.DE 5  | 32.030  |              |                    |                       |                           |
| 1.020    | TRA05A20<br>TRANSPORT RUTIER MATERIALE,<br>SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.<br>SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)<br>PE DIST.DE 20 | 0.621   |              |                    |                       |                           |
| 1.021    | TRA05A48<br>TRANSPORT RUTIER MATERIALE,<br>SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.<br>SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC)<br>PE DIST DE 48 | 0.238   |              |                    |                       |                           |
| 1.022    | TRA06A20<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>BETONULUI-MORTARULUI CU<br>AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST.<br>=20KM                   | 69.720  |              |                    |                       |                           |
| 1.023    | TRA06A30<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>BETONULUI-MORTARULUI CU<br>AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.<br>=30 KM                 | 864.854   |              |                    |                       |                           |
| 1.024    | TRA06A48<br>TRANSPORTUL RUTIER AL<br>BETONULUI-MORTARULUI CU<br>AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.<br>=48 KM                 | 84.670  |              |                    |                       |                           |
| 2.       | Transport pe cale ferata (total)<br>din care,pe categorii   |   |              |                    |                       |                           |
| 3.       | Alte transporturi (total)   |   |              |                    |                       |                           |
|          | T O T A L   | 10953.086   |              |                    | RON<br>EURO           |                           |

Ofertant