




**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**
B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA
Constanța, Prelungirea Traian FN
Tel.: 0241 581 147 Fax: 0241 584 371, E-mail: net@drdpct.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004. Capital social 18.416.750 lei
Operator de date cu caracter personal nr. 16562



www.erovinieta.ro



**APROBAT,
Director Regional
Ec. Ichim Marian**



CAIET DE SARCINI REMORCA TRANSPORT MASINA DE FREZAT ASFALT WIRTGEN W50RI (3 BUCATI)

Cap. 1. Denumirea achizitiei, Generalitati

C.N.A.I.R. S.A. BUCURESTI, CUI:16054368, J40/552/2004 prin DIRECȚIA REGIONALA de DRUMURI și PODURI Constanța, cu sediul in Constanța, Prelungirea Traian F.N dorește să achiziționeze “REMORCA TRANSPORT FREZA DE ASFALT ” 3 BUCATI .
Cod CPV al achizitiei :34223300-9

Cap. 2. SOLICITARILE AUTORITATII CONTRACTANTE

2.1 Durata de derulare a contractului:

Durata de derulare va fi de 90 de zile de la data inregistrarii la registratura DRDP Constanța.

2.2 Cantitatea necesara

Se achiziționeaza 3 remorci auto, cu sarcina utila de minim : 16.000 kg pentru transportul frezelor de asfalt Wirtgen W50RI din dotarea DRDP Constanța.

2.3 Termenul de garantie

Termenul de garantie pentru remorci va fi de minim 24 de luni conform legislației in vigoare, si va incepe de la data semnării procesului verbal de receptie.

Defecțiunile apărute în perioada de garantie vor fi anunțate de achizitor prin orice mijloace, inclusiv telefonic, ofertantul având obligația de a interveni pentru remedierea defecțiunilor în maxim 48 de ore de la data și ora comunicării.

Remedierile în termen de garanție se vor efectua pe cheltuiala ofertantului.

Ofertantul se obligă să prelungească durata termenului de garanție cu timpul scurs de la data la care achizitorul a reclamat defectul pana la remedierea acestuia.

2.4 Cerinte tehnice:

- Remorca trebuie sa permita transportul frezei de asfalt Wirtgen W50RI

- Lungime utila remorca: minim 6.000 mm;
- Latime utila remorca: minim 2.470 mm;
- Lungime totala: maxim 8.500 mm;
- Latime totala: maxim 2550 mm;
- Sarcina utila: minim 16.000 kg;
- Inaltime podea intre 800 – 1000 mm;
- Obloane laterale cu deschidere rabatabila, inaltime minima 400 mm;
- Minim 6 inele de ancorare incastrate in podea, cu sarcina de ancorare de 10 to/inel;-
- Instalatie electrica de iluminare / semnalizare 24 volti;
- Girofar montat in partea din spate
- Cupla remorcare tip ochet , diametru interior ochet: Ø 50 mm. Inaltimea cuplelor aferente masinilor multifunctionale din dotarea noastra este de 900 -1000 mm.
- Instalatie de franare pneumatica cu ABS/ESP.
- Frana de parcare automata cu arc.
- Picior de sprijin pe fata cu manivela de actionare.
- Aparatori de noroi din otel , prevazute cu presuri protectoare.
- Rampe (doua bucati) asistate cu arcuri elicoidale, reglabile pe latimea remorcii , galvanizate, acoperite cu lemn-.
- Suport sustinere banda transportoare masina de frezat.
- Roata de rezerva
- Axe dotate cu suspensie pneumatica.
- Sasiu din otel.
- Vinci electric capacitate 3,5 to, montat in partea frontala a remorcii

2.5 Documente solicitate la receptie:

- Asigurarile RCA pe un an de zile vor fi platite de catre furnizor si se vor preda beneficiarului la momentul receptiei remorcilor.
 - Proces Verbal de Receptie.
 - Proces Verbal de Instruire a unui numar de 3 utilizatori;
 - Certificat de conformitate si calitate;
 - Certificat de garantie;
 - Carte de identitate securizata la RAR;
 - Autorizatie provizorie de circulatie;
 - Fisa de dimensiuni si mase eliberata de catre Registrul Auto Roman.
 - Fisa tehnica si manual de utilizare;
 - Schema instalatiei de iluminare si semnalizare;
- Toate documentele vor fi redactate in limba romana.

2.6 Receptie

La receptie se vor efectua probe de functionare in urma carora va fi incheiat cate un Proces Verbal de Receptie in prezenta reprezentantilor desemnati ai DRDP Constanta.

In cazul in care produsele nu indeplinesc cerintele din caietul de sarcini , acestea vor fi inlocuite in maxim 15 zile.

Autoritatea contractanta va achita contravaloarea remorcilor conform contractului, tinandu-se cont de data semnarii procesului Verbal de Receptie .

2.7 Termenul de livrare

Livrarea se va face in termen de maxim 60 de zile de la data emiterii comenzii de catre Autoritatea contractanta.

Cap. 3 LIVRARE

Ambalarea, transportul, manipularea, si probele de functionare se vor efectua de catre ofertant pe cheluiala acestuia.

Livrarea remorcilor se va face la C.I.C Fetesti , Autostrada A2 , Km 143+800, Calea II Judetul Ialomita.

Cap. 4 PREZENTAREA OFERTEI FINANCIARE

Prețul unitar va fi exprimat în LEI (fără TVA), va cuprinde si costurile cu ambalarea, transportul, si probele de functionare, inclusiv instruirea personalului DRDP Constanta.

Cerințele impuse în prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini .

Director Intretinere DN si Autostrazi

Ing. Tudor Gabriela

Director Adj. Intretinere DN si Autostrazi

Ing. Radulescu Iulian

Sef Serviciu Mecanizare

Ing. Andrei Victoras

Intocmit:

Sing. Dumitrescu Daniel