

**COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI
ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA S.A**

DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA

Adresa: Prelungirea Traian F.N. - Constanta

Tel.: (+40)241/581147, Fax: (+40)241/584371

Email: net@drdpct.ro

CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 Lei

Operator de date cu caracter personal nr.16562



NR 102964/23.11.2015

Clarificare 2

**Referitor achizitia directa pentru „Executie 2 buc. depozite de material
antiderapant de capacitate 420 mc la District Tariverde si
District Harsova, judetul Constanta”**

Intrebare 1 : La art. 13, pct 13.1(4) se face referire la garantia de participare. In niciun alt document nu apare obligatia de constituire a acesteia sau cuvantul – lamuriri.

Raspuns 1 : Autoritatea contractanta nu solicita constituirea unei garantii de participare, solicita ofertantului ce va fi declarat castigator, dupa semnarea contractului, doar constituirea garantiei de buna executie.

Intrebare 2 : Exista Autorizatie de Construire ? Daca nu, ce se intampla cu durata contractului in cazul in care aceasta, se va obtine cu intarziere ? – lamuriri.

Raspuns 2 : Autorizatia de constructie este sarcina achizitorului.

Intrebare 3 : Vopsitoria hipoxidica a pardoselilor de beton (Sika sau similar), nu se regaseste in Antemasuratori – lamuriri.

Raspuns 3 : Anexam prezentei –Antemasuratorile corectate.

Intrebare 4 : Hidroizolatiile nu se regasesc in Antemasuratori -lamuriri.

Raspuns 4 : Anexam prezentei –Antemasuratorile corectate.

Intrebare 5 : Ferma metalica protejata anticoroziv nu se regaseste in Antemasuratori - lamuriri.

Raspuns 5 : Anexam prezentei –Antemasuratorile corectate.




Director Regional,

Ing. Dima Marin

**Sef Serviciu Proiectare,
Ing. Matei Relu**

**Sef Serviciu Organizare si Derulare Achizitii,
Ing. Chirica Teodora**

OBIECTIV: Proiect
 OBIECTUL: Obiect
 ANTEMASURATOARE: Depozit 420 mc ultim bun *Halsova*
 RE:
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____



Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

Data: 29.10.2015

Antemasuratoare lista cu cantitati de lucrari fara preturi

Nr.	Simbol	Denumire	UM	Cantitate
0	1	2	3	4
	TSC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in: ... pamant cu umiditate naturala, descarcare in depozite teren catg 2	100 mc	1.40
	TRA04A05	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis. 5 km.	tona	168.00
	DA12C1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate fara impanare si fara innoroire;	mc	35.00
			Ore	10.50
			Greutate	68.43
	CP14A1	Montarea panourilor din beton celular autoclavizat la peretii halelor industriale <i>- prefabricate P₁</i>	buc	19.00
			Ore	86.45
			Greutate	0.41
	CB08A1	Cofraje pentru beton simplu si armat turnat in constructia apeductelor canalelor si anexelor executate din scinduri de rasinoase si anexelor executate din scânduri de rasinoase	mp	22.00
			Ore	44.00
			Greutate	0.23
	CC01B1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor peste 18 mm, distantier din mase plastice	kg	200.00
			Ore	5.40
			Greutate	0.00
	CZ0302B1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D= 10 - 16 mm	kg	200.00
			Ore	4.40
			Greutate	0.20
	CP23A1	Sudarea barelor de otel in cochila (in baie) avand diametrul de pana la 22 mm inclusiv	buc	102.00
			Ore	105.06
			Greutate	0.33
	CP25A1	Turnarea betonului in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat la monolitizarea stalpilor in fundatii pahar ;	mc	1.30
			Ore	12.45
			Greutate	0.26
	CZ0108A1	Beton marca B 300, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la 16 mm, pentru piese speciale si monolitizari la prefabricate, preparat cu ciment P 40 in instalatii centralizate ;	mc	1.30
			Ore	0.11
			Greutate	3.16
	CA02D1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime peste 30 cm;	mc	1.60
			Ore	4.83
			Greutate	0.16

Sh

0	1	2	3	4
	CZ0108A1	Beton marca B 300, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la mm, pentru piese speciale si monolitizari la prefabricate, preparat cu ciment P 40 în instalatii centralizate ;	mc	1.60
			Ore	0.14
			Greutate	3.89
	IZF73A01+	Hidroizolatie elastica bicomponenta cu produse HASIT, aplicata...cu bidineaua pe suprafete care nu vin in contact permanent cu apa (min doua straturi de cate 1 mm)	mp	68.00
			Ore	20.13
			Greutate	0.21
	DC05D1	Imbracaminte din beton de ciment la drumuri executata intr-un singur strat, in grosime de : 23 cm;	mp	130.00
			Ore	96.20
			Greutate	14.55
	CZ0109A1	Beton marca B 400, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la mm, pentru elemente speciale si monolitizari la prefabricate, preparat cu ciment P 45 în instalatii centralizate ;	mc	36.40
			Ore	3.09
			Greutate	86.82
	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	70.00
	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 metona dist.=50 km		98.00
	AUT6729	Macara pe...pneuri 10-14,9tf	ora	15.00
	IFB04B1	Anrocamente din piatra bruta 51-100 kg/bucata in lucrari pe cursuri de apa, executate manual: prin aruncare, in patul de fundatie al constructiilor hidrotehnice.	dmc	36.00
			Ore	111.60
			Greutate	54.54
	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	308.00
			Ore	43.08
			Greutate	1.66
	IZA15A	Vopsitorie anticoroziva pe suprafata de beton cu un strat Alorex 102 mp cosurile industriale cu inaltimea de...de 100 m, primii 50 m;	mp	250.00
			Ore	72.50
			Greutate	0.10
	CL12C1	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme de deservire a agregatelor mari, pâna la 0,150 t masa proprie prin sudura, cu inaltimea de pana la 35m inclusiv	tona	2.99
			Ore	224.67
			Greutate	0.09
	IZB01A1	Protectii anticorozive cu folie tip ...*, intr-un strat, lipita cu adeziv ...*, cu petreceri de 30 mm, sudate cu aer cald, cu etansare la colturi si muchiile cu strat suplimentar de folie, aplicata pe suprafete suport din...metal, confectionare ;	mp	294.00
			Ore	229.32
			Greutate	0.02
	7335337	Prelata impreg hidrofug pentru lucr hidrotehn ,gata conf	mp	294.00
			Greutate	0.20
	IZD04A	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi...între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	tona	2.99
			Ore	11.42
			Greutate	0.02
	AUT6729	Macara pe...pneuri 10-14,9tf	ora	5.00
	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	5.00

OBIECTIV: Proiect

OBIECTUL: Obiect

ANTEMASURATOAREA Depozit 420 mc ~~ultim bun~~ *Tou Verde*

RE:

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____



Proiect: _____

nr: _____

Plansa: _____

nr: _____

Faza: _____

Data: 29.10.2015

Antemasuratoare lista cu cantitati de lucrari fara preturi

Nr.	Simbol	Denumire	UM	Cantitate
0	1	2	3	4
	TSC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in: ... pamant cu umiditate naturala, descarcare in depozite teren catg 2	100 mc	1.40
	TRA04A05	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis. 5 km.	tona	168.00
	DA12C1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate fara impanare si fara innoroire;	mc	35.00
			Ore	10.50
			Greutate	68.43
	CP14A1	Montarea panourilor din beton celular autoclavizat la peretii halelor industriale <i>- prefabricate P1</i>	buc	19.00
			Ore	86.45
			Greutate	0.41
	CB08A1	Cofraje pentru beton simplu si armat turnat in constructia apeductelor canalelor si anexelor executate din scinduri de rasinoase si anexelor executate din scânduri de rasinoase	mp	22.00
			Ore	44.00
			Greutate	0.23
	CC01B1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor peste 18 mm, distantier din mase plastice	kg	200.00
			Ore	5.40
			Greutate	0.00
	CZ0302B1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D= 10 - 16 mm	kg	200.00
			Ore	4.40
			Greutate	0.20
	CP23A1	Sudarea barelor de otel in cochila (in baie) avand diametrul de pana la 22 mm inclusiv	buc	102.00
			Ore	105.06
			Greutate	0.33
	CP25A1	Turnarea betonului in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat la monolitizarea stalpilor in fundatii pahar ;	mc	1.30
			Ore	12.45
			Greutate	0.26
	CZ0108A1	Beton marca B 300, cu agregate grele, sortate cu granulatia pana la mm, pentru piese speciale si monolitizari la prefabricate, preparat cu ciment P 40 in instalatii centralizate ;	mc	1.30
			Ore	0.11
			Greutate	3.16
	CA02D1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime peste 30 cm;	mc	1.60
			Ore	4.83
			Greutate	0.16

gh

				Pag 2
0	1	2	3	4
	CZ0108A1	Beton marca B 300, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la mm, pentru piese speciale si monolitizari la prefabricate, preparat cu ciment P 40 în instalatii centralizate ;	mc	1.60
			Ore	0.14
			Greutate	3.89
	IZF73A01+	Hidroizolatie elastica bicomponenta cu produse HASIT, aplicata...cu bidineaua pe suprafete care nu vin in contact permanent cu apa (min doua straturi de cate 1 mm)	mp	68.00
			Ore	20.13
			Greutate	0.21
	DC05D1	Imbracaminte din beton de ciment la drumuri executata intr-un singur strat, in grosime de : 23 cm;	mp	130.00
			Ore	96.20
			Greutate	14.55
	CZ0109A1	Beton marca B 400, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la mm, pentru elemente speciale si monolitizari la prefabricate, preparat cu ciment P 45 în instalatii centralizate ;	mc	36.40
			Ore	3.09
			Greutate	86.82
	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	70.00
	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 m dist.=50 km	tona	98.00
	AUT6729	Macara pe...pneuri 10-14,9tf	ora	15.00
	IFB04B1	Anrocamente din piatra bruta 51-100 kg/bucata in lucrari pe cursuri d apa, executate manual: prin aruncare, in patul de fundatie al constructiilor hidrotehnice.	mc	36.00
			Ore	111.60
			Greutate	54.54
	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	308.00
			Ore	43.08
			Greutate	1.66
	IZA15A	Vopsitorie anticoroziva pe suprafata de beton cu un strat Alorex 102 cosurile industriale cu inaltimea de...de 100 m, primii 50 m;	mp	250.00
			Ore	72.50
			Greutate	0.10
	CL12C1	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme de deservire a agregatelor mari, pâna la 0,150 t masa proprie prin sudura, cu inaltimea de pana la 35m inclusiv	tona	2.99
			Ore	224.67
			Greutate	0.09
	IZB01A1	Protectii anticorozive cu folie tip ...*, intr-un strat, lipita cu adeziv ...*, cu petreceri de 30 mm, sudate cu aer cald, cu etansare la colturi si muchiile cu strat suplimentar de folie, aplicata pe suprafete suport din...metal, confectionare ;	mp	294.00
			Ore	229.32
			Greutate	0.02
	7335337	Prelata impreg hidrofug pentru lucr hidrotehn ,gata conf	mp	294.00
			Greutate	0.20
	IZD04A	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi...între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	tona	2.99
			Ore	11.42
			Greutate	0.02
	AUT6729	Macara pe...pneuri 10-14,9tf	ora	5.00
	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	5.00