

FORMULAR F1

OBIECTIV

PROIECTANT

POD PE DN 2C KM 57+889 PESTE CANAL DE IRIGATII LA GRIVITA, JUDETUL IALOMITA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora		
	4.1.001 POD		
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
	4.5 Dotari		
	4.6 Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant



FORMULAR F2

OBIECTIV
 POD PE DN 2C KM 57+889 PESTE CANAL DE IRIGATII LA GRIVITA, JUDETUL IAL
 OMITA

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: POD

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare AA2088 LUCRARI DE DEMOLARE PARTIALE SI SEMNALIZARE PE TIMPUL EXECUTIEI AA2098 INFRASTRUCTURA AA2108 SUPRASTRUCTURA AA2118 RACORDARI CU TERASAMENLE AA2128 LUCRARI DIVERSE	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii 4.1.4.1 Instalatii electrice 4.1.4.2 Instalatii sanitare 4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	

FORMULAR F2

OBIECTIV
POD PE DN 2C KM 57+889 PESTE CANAL DE IRIGATII LA GRIVITA, JUDETUL IAL
OMITA

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: POD

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant



Obiectivul: 0036 45000000 POD PE DN 2C KM 57+889 PESTE CANAL DE IRIGATII LA GRIVITA, JUDETUL IALOMITA

Obiectul: 0001 45000000 POD

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AA2088 LUCRARI DE DEMOLARE PARTIALE SI SEMNALIZARE PE TIMPUL EXECUTIEI

Categoría de lucrari: 0511

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	COMASAT	TONA	2.700						
DEMONTARE PARAPET PIETONAL SI DIRECTIONAL									

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

001 PK42A1 TONA 2.700
 DEZMEMBRAREA PARTILOR AVARIATE ALE
 PODURILOR METALICE PRIN TAIEREA CU
 FLACARA OXIACETILENICA

>>> componenta 002

001 TRI1AA01C1 TONA 2.700
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERE-
 AUTO CATEG.1

>>> componenta 003

001 TRA01A20 TONA 2.700
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 20 KM.

002 COMASAT M.C. 11.500
 DEMOLARE TROTUARE, ELEMENTE PREFABRICATE
 , BORDURI, LISA

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

002 PJ08B1 M.C. 11.500
 DARIMARE PART.ELEM.BET.ARMAT PT.MODIFIC.
 RACORD CU CIOCAN AER COMPR.

>>> componenta 002

002 TRA01A20 TONA 28.750
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 20 KM.

003 COMASAT MP. 200.000
 DESFACERE CALE PE POD

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

003 DG05C1 MP. 200.000

DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS

FORMATE DIN ASFALT TURNAT PE FUNDATIE

DIN BETON

** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 400.0% UTI.: 0.0%

>>> componenta 002

003 TRA01A20 TONA 52.800

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 20 KM.

004 COMASAT M.C. 12.000

DEMOLARE BETON DE PANTA

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

004 PJ08B1 M.C. 12.000

DARIMARE PART.ELEM.BET.ARMAT PT.MODIFIC.

RACORD CU CIOCAN AER COMPR.

>>> componenta 002

004 TRA01A20 TONA 30.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 20 KM.

005 COMASAT M.C. 15.000

DEMOLARE ZIDURI DE GARDA SI ZIDURI

INTOARSE PANA LA NIVELUL BANCHETELOR DE

REZEMARE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

005 PJ08B1 M.C. 15.000

DARIMARE PART.ELEM.BET.ARMAT PT.MODIFIC.

RACORD CU CIOCAN AER COMPR.

>>> componenta 002

005 TRI1AA01F1 TONA 37.500

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

>>> componenta 003

005 TRA01A20 TONA 37.500

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 20 KM.

006 COMASAT M.C. 20.000

DESFACERE PLACI DE RACORDARE SI GRINZI

DE REZEMARE

=====

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

006 PJ08B1 M.C. 20.000
 DARIMARE PART.ELEM.BET.ARMAT PT.MODIFIC.
 RACORD CU CIOCAN AER COMPR.

>>> componenta 002

006 TRI1AA01F1 TONA 50.000
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
 TEREN-AUTO CATE

>>> componenta 003

006 TRA01A20 TONA 50.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 20 KM.

007 COMASAT M.C. 3.600
 DEMOLARE ANTRETTOAZE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

007 PJ08B1 M.C. 3.600
 DARIMARE PART.ELEM.BET.ARMAT PT.MODIFIC.
 RACORD CU CIOCAN AER COMPR.

>>> componenta 002

007 TRI1AA01F1 TONA 9.000
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
 TEREN-AUTO CATE

>>> componenta 003

007 TRA01A20 TONA 9.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 20 KM.

008 COMASAT M 30.000
 MONTARE / DEMONTARE PARAPET NEW JERSEY

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

008 DF17XB M 30.000
 PARAPETE RIGIDE DE TIP FOARTE GREU DIN
 BETON DE TIP ZID ALUNEC.AMPL.PE RAMBLEE
 DIN PREFABR.

** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 200.0% UTI.: 0.0%

>>> componenta 002

008 DF17A1 MP. 20.000
 MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE
 EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE
 CAROSABILE

=====
 >>> componenta 003

008 TRA02A20 TONA 62.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST. = 20 KM.

009 COMASAT M 30.000
 SEMNALIZARE TEMPORARA - MONTARE BALIZE
 SI STALPI RESTRICTIE DE VITEZA SI
 DEVIERE CIRCULATIE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

009 DF27A1 ORA 100.000
 PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG
 FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC
 PTR LUCR CONST,REP

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare

-MANIPULARE MANUALA:

-MANIPULARE MECANICA:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0036 45000000 POD PE DN 2C KM 57+889 PESTE CANAL DE IRIGATII LA GRIVITA, JUDETUL IALOMITA

Obiectul: 0001 45000000 POD

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AA2098 INFRASTRUCTURA

Categoria de lucrari: 1110

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire			a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport	(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 COMASAT M.C. 150.000
SAPATURA IN SPATELE CULEELOR SI LA
SFERTURILE DE CON

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

001 TSC04D1 100 MC. 1.200
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.4

>>> componenta 002

001 TSA02E1 M.C. 30.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.MIJL.

>>> componenta 003

001 TRI1AA01C1 TONA 270.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERE-
AUTO CATEG.1

>>> componenta 004

001 TRA01A05P TONA 270.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

002 COMASAT MP. 40.000
SPITUIRE, UDARE, CURATARE SUPRAFETE
INFRASTRUCTURI

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

002 RPCB23A1 MP. 40.000
SPITUIREA SUPRAFETELOR DE BETON IN
VEDEREA ADERARII UNUI BETON NOU

=====
 >>> componenta 002

002 H1B02A2 MP. 40.000
 PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI.LUCRU PT.
 BETONARE,LA ROST.ORIZ.PRIN SUFLARE CU
 AER COMPRIMAT

>>> componenta 003

002 TSH12B1 100 MP. 0.400
 UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA
 CISTERNA

003 COMASAT KG 10.000
 TAIERE SI CURATARE ARMATURA EXISTENTA SI
 TRATARE CU SOLUTIE ANTICOROZIVA

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

003 PD09B1 100 BUC. 2.240
 TAIEREA CU FLACARA OXIACETILENICA A
 BARELOR DE OTEL CU D DELA 12 PINA LA
 16MM

>>> componenta 002

003 PK44C1 TONA 0.450
 CURATIREA DE RUGINA CU PERIA DE SIRMA A
 PIESELOR MET.LA PARAPETE METALICE.

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 100.0% UTI.: -100.0%

>>> componenta 003

003 PK48C1 TONA 0.450
 VOPSIREA PIESELOR MET CU UN STRAT DE
 VOPSEA MINIU SUP V351-3 CU PENSULA DE
 MINA LA PARAPETE

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 100.0% UTI.: 0.0%

>>> componenta 004

003 6104171 KG 10.000
 VOPSEA ANTICOROZIVA PE BAZA DE BITUM
 STRATIFICAT II V.813-66

004 COMASAT M 50.000
 PERFORARI PENTRU ANCORE SI INJECTARE
 RASINI EPOXIDICE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

004 PJ09B1 M 50.000
 GAURI SI STRAPUNG. D MAXIM 50MM PT.
 INTRODUC. BUL.SI ANCOR. PT. REPAR.
 CAMASUIELI CU FORARE MECA

>>> componenta 002

004 RPCB15B1 M 50.000
 INJECTAREA FISURILOR PINA LA 3MM
 DESCHIDERE CU RASINI EPOXIDICE PE
 ADINCIME 15CM IN STILPI GRINZ

=====

005 COMASAT	KG	170.000
-------------	----	---------

ANCORE D=16

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

005 CZ0302K1	KG	170.000
--------------	----	---------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D= 10-16

>>> componenta 002

005 PD03A1	KG	170.000
------------	----	---------

MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI
SI CAMASUIELI

>>> componenta 003

005 TRA02A20	TONA	0.170
--------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

006 COMASAT	KG	2500.000
-------------	----	----------

ARMATURI PC52 D=10-16

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

006 CZ0302K1	KG	2500.000
--------------	----	----------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D= 10-16

>>> componenta 002

006 PD03A1	KG	2500.000
------------	----	----------

MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI
SI CAMASUIELI

>>> componenta 003

006 TRA02A20	TONA	2.500
--------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

007 COMASAT	KG	825.000
-------------	----	---------

ARMATURI PC52 D>16

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

007 CZ0302L1	KG	825.000
--------------	----	---------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D> 16MM

=====

>>> componenta 002

007 PD03A1 KG 825.000
MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI
SI CAMASUIELI

>>> componenta 003

007 TRA02A20 TONA 0.830
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

008 COMASAT MP. 160.000
COFRAJE LA INFRASTRUCTURA

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

008 PC02A1 MP. 160.000
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

>>> componenta 002

008 TRA02A20 TONA 0.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

009 COMASAT M.C. 45.000
BETON C25/30 LA CULEI

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

009 PB10A1 M.C. 45.000
TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD
PILE CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN
ETC.MANUAL

>>> componenta 002

009 2100995 M.C. 45.360
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

>>> componenta 003

009 TRA06A20 TONA 113.400
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

010 COMASAT MP. 150.000
HIDROIZOLATIE DIN BITUM FILERIZAT

=====

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

010 PF04A1 MP. 150.000
 STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM
 TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT

>>> componenta 002

010 PF05A1 MP. 150.000
 HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN
 BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA
 STRATURI

>>> componenta 003

010 TRA02A20 TONA 0.400
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 20 KM.

011 COMASAT M 22.000
 BORDURI DIN GRANIT

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

011 DE10A1 M 22.000
 BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
 TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON
 30 X 15 CM

>>> componenta 002

011 2100995 M.C. 0.990
 BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

>>> componenta 003

011 2800246 M -22.000
 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE
 1000X250X200 A1 S 1139

>>> componenta 004

011 7373101 M 22.000
 BORDURA DE GRANIT 15 X 25 X 100

>>> componenta 005

011 TRA02A20 TONA 2.200
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 20 KM.

012 COMASAT MP. 15.000
 REPARATII CU MORTARE SPECIALE

=====

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

012 RPCB23A1 MP. 15.000
SPITUIREA SUPRAFETELOR DE BETON IN
VEDEREA ADERARII UNUI BETON NOU

>>> componenta 002

012 RPCB12A1 MP. 15.000
INLATURAREA PRIN CIOPLIRE A PROEMINENT
SAU A STRATULUI DE BETON SUPERFICIAL PE
O ADINCIM.DE 5 CM

>>> componenta 003

012 TRI1AA01C1 TONA 2.500
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

>>> componenta 004

012 IZA01A1 MP. 15.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRABETON CU NISIP DE RIU

>>> componenta 005

012 RPCB20A1 M.C. 1.000
BETON EPOXIDIC PREPARAT SI TURNAT LA
CONSOLIDARI ELEM DE BETON ARMAT INCLUSIV
AMORSA

>>> componenta 006

012 7373095 M.C. 1.000
MORTAR DE REPARATII

>>> componenta 007

012 TRA02A20 TONA 5.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

013 COMASAT MP. 62.000
PROTECTIE INFRASTRUCTURA CU VOPSEA
SPECIALA PENTRU BETON

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

013 H1B02B2 MP. 62.000
PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI.LUCRU PT.
BETONARE,LA ROST.VERT.PRIN SUFLARE CU
AER COMPRIMAT

>>> componenta 002

013 AUT2503 ORA 5.000
ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. 1,1-
3,9 MC/MIN

=====
 >>> componenta 003

013 CN08D1 MP. 62.000

VOPSITORII PERCLORVINILICE EXECUT MANUAL

-MECANIC DIN GRUND AMORSAJ SI 2 STR

VOPSEA

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

>>> componenta 004

013 7373093 KG 30.000

VOPSEA SPECIALA PENTRU PROTECTIE BETON

>>> componenta 005

013 TRA02A20 TONA 0.500

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare

-MANIPULARE MANUALA:

-MANIPULARE MECANICA:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0036 45000000 POD PE DN 2C KM 57+889 PESTE CANAL DE IRIGATII LA GRIVITA, JUDETUL IALOMITA

Obiectul: 0001 45000000 POD

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AA2108 SUPRASTRUCTURA

Categoria de lucrari: 1110

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001	COMASAT	M	50.000						
PERFORARI PENTRU ANCORE SI INJECTARE									
RASINI EPOXIDICE									

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

001	PJ09B1	M	50.000						
-----	--------	---	--------	--	--	--	--	--	--

GAURI SI STRAPUNG. D MAXIM 50MM PT.

INTRODUC. BUL.SI ANCOR. PT. REPAR.

CAMASUIELI CU FORARE MECA

>>> componenta 002

001	RPCB15B1	M	50.000						
-----	----------	---	--------	--	--	--	--	--	--

INJECTAREA FISURILOR PINA LA 3MM

DESCHIDERE CU RASINI EPOXIDICE PE

ADINCIME 15CM IN STILPI GRINZ

002	COMASAT	KG	140.000						
-----	---------	----	---------	--	--	--	--	--	--

ANCORE D=12

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

002	CZ0302K1	KG	140.000						
-----	----------	----	---------	--	--	--	--	--	--

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI

DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE

SANTIER PC 52 D= 10-16

>>> componenta 002

002	PD03A1	KG	140.000						
-----	--------	----	---------	--	--	--	--	--	--

MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI

SI CAMASUIELI

>>> componenta 003

002	TRA02A20	TONA	0.140						
-----	----------	------	-------	--	--	--	--	--	--

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 20 KM.

=====

003 COMASAT	KG	2500.000
-------------	----	----------

ARMATURI PC52 D=10-16

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

003 CZ0302K1	KG	2500.000
--------------	----	----------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER PC 52 D= 10-16

>>> componenta 002

003 PD03A1	KG	2500.000
------------	----	----------

MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI
SI CAMASUIELI

>>> componenta 003

003 TRA02A20	TONA	2.500
--------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

004 COMASAT	MP.	120.000
-------------	-----	---------

CURATARE SUPRAFETE SI UDARE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

004 HIB02A2	MP.	120.000
-------------	-----	---------

PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI.LUCRU PT.
BETONARE,LA ROST.ORIZ.PRIN SUFLARE CU
AER COMPRIMAT

>>> componenta 002

004 TSH12B1	100 MP.	1.200
-------------	---------	-------

UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA
CISTERNA

005 COMASAT	MP.	55.000
-------------	-----	--------

COFRAJ SUPRASTRUCTURA (INCLUSIV
ANTRETOAZE)

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

005 PC04A1	MP.	55.000
------------	-----	--------

COFRAJE PANOU. PLACAJ P PT. B. A. SUPRA.
POD. CU GRINZI DREPTE,PLATELAJE B. A.,
CHESOANE,PARAPET

>>> componenta 002

005 PG04A1	M.C.	1.000
------------	------	-------

MOAZE SI CONTRAVINTUIRI DIN LEMN
SEMIROTUND STEJ.

=====

>>> componenta 003

005 PG14A1 M.C. 1.000
 DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE,
 ESAFODAJE

>>> componenta 004

005 TRA02A20 TONA 2.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 20 KM.

006 COMASAT KG 4700.000
 ARMATURI SUPRASTRUCTURA (INCLUSIV
 ANTRETOAZE) PC52 D=10-16

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

006 CZ0302K1 KG 4700.000
 CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
 DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
 SANTIER PC 52 D= 10-16

>>> componenta 002

006 PD01A1 KG 4700.000
 MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
 RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
 GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

>>> componenta 003

006 TRA02A20 TONA 4.700
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 20 KM.

007 COMASAT M.C. 38.000
 BETON C35/45 IN SUPRASTRUCTURA (PLACA +
 ANTRETOAZE)

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

007 PB11A1 M.C. 38.000
 TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI
 PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL

>>> componenta 002

007 2101016 M.C. 38.000
 BETON DE CIMENT B 600

>>> componenta 003

007 TRA06A20 TONA 95.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =20KM

008 COMASAT MP. 60.000
 REPARATII CU MORTARE SPECIALE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

008 RPCB23A1 MP. 60.000
 SPITUIREA SUPRAFETELOR DE BETON IN
 VEDEREA ADERARII UNUI BETON NOU

>>> componenta 002

008 RPCB12A1 MP. 60.000
 INLATURAREA PRIN CIOPLIRE A PROEMINENT
 SAU A STRATULUI DE BETON SUPERFICIAL PE
 O ADINCIM.DE 5 CM

>>> componenta 003

008 TRI1AA01C1 TONA 4.500
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
 AUTO CATEG.1

>>> componenta 004

008 IZA01A1 MP. 60.000
 CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
 ANTICOROZIVE SUPRABETON CU NISIP DE RIU

>>> componenta 005

008 RPCB20A1 M.C. 1.800
 BETON EPOXIDIC PREPARAT SI TURNAT LA
 CONSOLIDARI ELEM DE BETON ARMAT INCLUSIV
 AMORSA

>>> componenta 006

008 7373095 M.C. 1.800
 MORTAR DE REPARATII

>>> componenta 007

008 TRA02A20 TONA 9.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 20 KM.

009 COMASAT M 24.000
 BORDURI DE GRANIT

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

009 DE10A1 M 24.000
 BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
 TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON
 30 X 15 CM

>>> componenta 002

009 2100995 M.C. 1.080
 BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

=====
 >>> componenta 003

009 2800246 M -24.000

BORDURA BETON PENTRU TROTUARE

1000X250X200 A1 S 1139

>>> componenta 004

009 7373101 M 24.000

BORDURA DE GRANIT 15 X 25 X 100

>>> componenta 005

009 TRA02A20 TONA 2.400

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 20 KM.

010 COMASAT MP. 135.000

HIDROIZOLATIE SUPRASTRUCTURA

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

010 PF05B1 MP. 135.000

HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.

CARTON BIT.LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN

STRAT MASTIC.

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

>>> componenta 002

010 7330000 MP. 135.000

HIDROIZOLATIE

>>> componenta 003

010 TRA02A20 TONA 3.400

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 20 KM.

011 COMASAT M 140.000

CORDOANE DE ETANSARE (INCLUSIV CULEI)

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

011 PF09A1 M 140.000

UMPLUTURA CELOCHIT DE 6-8MM LA MARGIN.

SAPEI HIDR

>>> componenta 002

011 TRA02A20 TONA 0.900

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 20 KM.

=====

012 COMASAT	MP.	120.000
-------------	-----	---------

ASFALT PE CALE - 3CM BA8

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

012 DB01A1	MP.	120.000
------------	-----	---------

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
PIATRA BITUMATE MEC

>>> componenta 002

012 DB02C1	100 MP.	1.200
------------	---------	-------

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM
TAIAT

>>> componenta 003

012 DZ05A1	TONA	0.100
------------	------	-------

PREP BITUMULUI TAIAT (CUTBACKIN AMESTEC
DE 60% BI-TUM SI 40% WHITE SPIRT

>>> componenta 004

012 DE12C1	MP.	120.000
------------	-----	---------

ASFALT TURNAT EXECUTAT LA TROTUARE PE O
FUNDATIE EXISTENTA IN GROSIME DE 3 CM

>>> componenta 005

012 3270003	TONA	8.700
-------------	------	-------

BETON ASFALTIC BA8

>>> componenta 006

012 TRA01A20	TONA	8.700
--------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST. = 20 KM.

>>> componenta 007

012 TRA05A50	TONA	0.100
--------------	------	-------

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON,
ETC) PE DIST DE 50

013 COMASAT	MP.	120.000
-------------	-----	---------

ASFALT PE CALE - 4CM BA16

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

013 DB01A1	MP.	120.000
------------	-----	---------

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
PIATRA BITUMATE MEC

>>> componenta 002

013 DB02C1 100 MP. 1.200
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM
TAIAT

>>> componenta 003

013 DZ05A1 TONA 0.100
PREP BITUMULUI TAIAT (CUTBACKIN AMESTEC
DE 60% BI-TUM SI 40% WHITE SPIRT

>>> componenta 004

013 DB16H1 MP. 120.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

>>> componenta 005

013 3270004 TONA 11.300
BETON ASFALTIC BAP16

>>> componenta 006

013 TRA01A20 TONA 11.300
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

>>> componenta 007

013 TRA05A50 TONA 0.100
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,
ETC) PE DIST DE 50

014 COMASAT MP. 120.000
ASFALT PE CALE - 4CM MAS16

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

014 DB01A1 MP. 120.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV
PIATRA BITUMATE MEC

>>> componenta 002

014 DB02C1 100 MP. 1.200
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM
TAIAT

>>> componenta 003

014 DZ05A1 TONA 0.100
PREP BITUMULUI TAIAT (CUTBACKIN AMESTEC
DE 60% BI-TUM SI 40% WHITE SPIRT

=====
>>> componenta 004

014 DB16H1 MP. 120.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

>>> componenta 005

014 3270005 TONA 11.300
MIXTURA ASFALTICA MAS16

>>> componenta 006

014 TRA01A20 TONA 11.300
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

>>> componenta 007

014 TRA05A50 TONA 0.100
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON,
ETC) PE DIST DE 50

015 COMASAT M 23.000
DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE
DILATATIE CU SUFLU 50MM

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

015 7372262 M 23.000
ROST DE DILATATIE CU SUFLU DE 50MM

>>> componenta 002

015 TRA02A20 TONA 0.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

016 COMASAT M 50.000
PARAPET DE SIGURANTA TIP H4b (SUPRASTRUC
TURA + INFRASTRUCTURA)

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

016 PK31A1 TONA 5.000
PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI
INCL. STILPI CONF. IN INDUSTRIE MONTAT PE
POD DIN BETON ARM

>>> componenta 002

016 7373042 KG 5000.000
PARAPET H4b

=====
 >>> componenta 003

016 TRA02A20 TONA 5.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 20 KM.

017 COMASAT MP. 170.000
 PROTECTIE SUPRASTRUCTURA CU VOPSEA
 SPECIALA PENTRU BETON

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

017 H1B02B2 MP. 170.000
 PREGATIREA SUPRAF.ROSTURI.LUCRU PT.
 BETONARE,LA ROST.VERT.PRIN SUFLARE CU
 AER COMPRIMAT

>>> componenta 002

017 AUT2503 ORA 10.000
 ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. 1,1-
 3,9 MC/MIN

>>> componenta 003

017 CN08D1 MP. 170.000
 VOPSITORII PERCLORVINILICE EXECUT MANUAL
 -MECANIC DIN GRUND AMORSAJ SI 2 STR
 VOPSEA

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

>>> componenta 004

017 7373093 KG 82.000
 VOPSEA SPECIALA PENTRU PROTECTIE BETON

>>> componenta 005

017 TRA02A20 TONA 1.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare

-MANIPULARE MANUALA:

-MANIPULARE MECANICA:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
DEVIZIER



The stamp is circular with the text "SOCIETATEA COMERCIALA" at the top, "BEST PROIECT PREST S.R.L." in the center, and "BUCUREȘTI - ROMANIA" at the bottom. A blue ink signature is written across the stamp.

Formularul F3

Obiectivul: 0036 45000000 POD PE DN 2C KM 57+889 PESTE CANAL DE IRIGATII LA GRIVITA, JUDETUL IALOMITA

Obiectul: 0001 45000000 POD

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AA2118 RACORDARI CU TERASAMENTELE

Categoria de lucrari: 1110

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire				a)Material (col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.5+)
					b)Manopera (col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
					c)Utilaj				
					d)Transport				
					(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	COMASAT	M.C.	90.000						
	UMPLUTURI IN SPATELE CULEELOR SI LA SFERTURILE DE CON								

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

001 TSC03F1 100 MC. 0.900
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT
2

>>> componenta 002

001 TRA01A05P TONA 1.650
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

>>> componenta 003

001 TSD01B1 M.C. 90.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

>>> componenta 004

001 TSD04D1 M.C. 90.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.COEZIV

>>> componenta 005

001 TSE03B1 100 MP. 60.000
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.
MIJLOCIU

>>> componenta 006

001 TRA05A05 TONA 7.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 5

=====

002	COMASAT	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

PLACI DE RACORDARE CU TERASAMENTELE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

002	TSE02B1	100 MP.	70.000
-----	---------	---------	--------

FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.
MIJLOCIU

>>> componenta 002

002	PE02C1	M.C.	16.000
-----	--------	------	--------

UMPLUTURA DE PIATRA IN CHESOANE, CASOAIE
SPARG. DIN PIATRA SPARTA DIN ROCI
ERUPTIVE SAU METAMORFIC

>>> componenta 003

002	PC01A1	MP.	18.000
-----	--------	-----	--------

COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII, RADIERE
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

>>> componenta 004

002	CZ0301E1	KG	350.000
-----	----------	----	---------

CONFECT. ARMAT. FASONARE BARE PT. FUNDATII
IZOL. CONTINUI SI RADIERE IN ATEL. CENT. PC
52 D=10- 16 MM

>>> componenta 005

002	PD01A1	KG	350.000
-----	--------	----	---------

MONT. ARMATURI PT. BETON ARMAT IN FUND.
RADIERE ELEV. INFRASTR. SUPRASTR. POD
GRINZI DREPTE, CADRE ETC.

>>> componenta 006

002	TRA02A20	TONA	0.350
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST. = 20 KM.

>>> componenta 007

002	CZ0109C1	M.C.	3.300
-----	----------	------	-------

PREPARARE BETON B400 AGREG. GRELE <16MM
CIMENT P45 IN ELEM. SPEC. MONOLITIZARI
INST. CENTRALIZATE

>>> componenta 008

002	PB09A1	M.C.	3.300
-----	--------	------	-------

TURN. BET. ARMAT B150 IN FUND. TALPI
RADIERE MANUAL

>>> componenta 009

002	TRA06A20	TONA	8.250
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI -
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. = 20KM

=====
>>> componenta 010

002 PC01A1 MP. 40.000
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

>>> componenta 011

002 CZ0301F1 KG 4835.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D> 16MM

>>> componenta 012

002 PD01A1 KG 4835.000
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

>>> componenta 013

002 TRA02A20 TONA 4.840
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST. = 20 KM.

>>> componenta 014

002 CZ0109C1 M.C. 43.000
PREPARARE BETON B400 AGREG.GRELE <16MM
CIMENT P45 IN ELEM.SPEC.MONOLITIZARI
INST.CENTRALIZATE

>>> componenta 015

002 PB09A1 M.C. 43.000
TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI
RADIERE MANUAL

>>> componenta 016

002 TRA06A20 TONA 107.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

>>> componenta 017

002 PF04A1 MP. 140.000
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM
TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT

>>> componenta 018

002 PF05A1 MP. 140.000
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN
BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA
STRATURI

>>> componenta 019

002 TRA02A20 TONA 0.280
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST. = 20 KM.

003 COMASAT M.C. 11.000
BETON DE EGALIZARE PE PLACILE DE
RACORDARE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

003 CZ0107I1 M.C. 11.000
 PREPARARE BETON B250 AGREG GRELE <31MM
 CIMENT P40 ELEM PREFABR CU TRAT TERMIC
 IN INST CENTRALIZA

>>> componenta 002

003 PB06A1 M.C. 11.000
 TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,
 ZID,TIMPAN MANUAL

>>> componenta 003

003 TRA06A20 TONA 27.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =20KM

004 COMASAT MP. 170.000
 CALEA PE PLACILE DE RACORDARE 6CM BAD22.
 4

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

004 DB01A1 MP. 170.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

>>> componenta 002

004 DB12B1 TONA 24.000
 STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD
 CU ASTERNERE MECANICA

>>> componenta 003

004 3270006 TONA 24.000
 BETON ASFALTIC BAD22.4

>>> componenta 004

004 TRA01A20 TONA 24.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 20 KM.

005 COMASAT MP. 170.000
 CALEA PE PLACILE DE RACORDARE 4CM MAS16

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

005 DB01A1 MP. 170.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

=====
 >>> componenta 002

005 DB02C1 100 MP. 1.700
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM
 TAIAT

>>> componenta 003

005 3270005 TONA 16.000
 MIXTURA ASFALTICA MAS16

>>> componenta 004

005 TRA01A20 TONA 16.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 20 KM.

006 COMASAT MP. 10.000
 FUNDATIE PARAPETE H4b PE RAMPE

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

006 PB11A1 M.C. 10.000
 TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI
 PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL

>>> componenta 002

006 2100995 M.C. 10.000
 BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

>>> componenta 003

006 TRA06A20 TONA 25.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =20KM

>>> componenta 004

006 CZ0302K1 KG 340.000
 CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
 DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
 SANTIER PC 52 D= 10-16

>>> componenta 005

006 PB01A1 M.C. 340.000
 TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI
 NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN
 STRAT DE 5-20CM.

>>> componenta 006

006 TRA02A20 TONA 0.340
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST. = 20 KM.

007 COMASAT M 24.000
 PARAPET DE SIGURANTA PE RAMPE H4b

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

007 PK31A1 TONA 2.400
 PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI
 INCL.STILPI CONF.IN INDUSTRIE MONTAT PE
 POD DIN BETON ARM

>>> componenta 002

007 7373042 KG 2400.000
 PARAPET H4b

>>> componenta 003

007 TRA02A20 TONA 2.400
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare

-MANIPULARE MANUALA:

-MANIPULARE MECANICA:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0036 45000000 POD PE DN 2C KM 57+889 PESTE CANAL DE IRIGATII LA GRIVITA, JUDETUL IALOMITA

Obiectul: 0001 45000000 POD

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AA2128 LUCRARI DIVERSE

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001	COMASAT	MP.	600.000						
	CURATARE ALBIE								

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

001 TSG03B1 100 MP. 6.000

DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU

TUFISURI SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM.

DEPOZIT.MATER.,CU SCOAT.RADAC

>>> componenta 002

001 TSG01A1 100 MP. 6.000

DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI,

STRINGEREA IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR

SUPRAVEGHEATA.

>>> componenta 003

001 TRA01A05 TONA 1.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 5 KM.

002	COMASAT	M	100.000						
	MARCAJE DEFINITIVE								

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

002 DF16A1 KM. 0.100

MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU

INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP

EMAIL,MICROBILE STIC

>>> componenta 002

002 6103232 KG 8.500

VOPSEA ALBA V.101-2 NTR 90-80

=====
 >>> componenta 003

002 6109418 KG 4.000
 DILUANT PENTRU PRODUSE DE MARCARE D009-3
 NI 1708-61 A9

>>> componenta 004

002 7329912 KG 6.000
 MICROBILE STICLA SEMNALIZARE ORIZONT
 ALBE D=02-05 MM.

>>> componenta 005

002 TRA02A20 TONA 0.050
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare

-MANIPULARE MANUALA:

-MANIPULARE MECANICA:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN 2C KM 57+889 PESTE CANAL DE IRIGATII LA GRIVITA, JUDETUL IALOMITA

Deviz: AA2088 LUCRARI DE DEMOLARE PARTIALE SI SEMNALIZARE PE TIMPUL EXECUTIEI

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	KG	36.72				0.037
2	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.06				0.081
3	2928397 PLACAJ LEMN PENTRU COFRAJ 8MM GROSIME STAS 7004-79	M.C.	10.02				8.016
4	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	M.C.	1.35				0.016
5	6108804 EMAIL ALB II E.109-5 NI 1707-61	KG	14.60				0.016
6	6109418 DILUANT PENTRU PRODUSE DE MARCARE D009-3 NI 1708-61 A9	KG	7.00				0.009
7	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	0.18				0.180
8	6422421 PARAPET TIP NEW JERSY	BUC.	10.02				23.092
9	6621727 PLACI TEHNICE CAUCIUC GARNITURI FARA INSERTIE TEXTILA REZISTENTE PETROL TIP.PA 5 MM	KG	2.28				0.002
10	7300045 ACETILENA	KG	0.27				0.002
11	Diferenta pret materiale (cota aprovizionare si spor material la deviz)						
	T O T A L			RON			31.452
				EURO			

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN 2C KM 57+889 PESTE CANAL DE IRIGATII LA GRIVITA, JUDETUL IALOMITA

Deviz: AA2098 INFRASTRUCTURA

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000573 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=16MM	KG	2710.05				2.710
2	2000597 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=18MM	KG	837.37				0.837
3	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	64.24				0.065
4	2100995 BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622	M.C.	46.35				122.828
5	2200147 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-15 MM	M.C.	0.71				1.144
6	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.18				0.238
7	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.56				0.752
8	2200642 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM	M.C.	0.35				0.472
9	2600036 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064	KG	46.50				0.051
10	2600361 SUSPENSIE BITUM FILERIZAT SUBIF S 558	KG	150.00				0.165
11	2800246 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 1000X250X200 A1 S 1139	M	0.11				0.012
12	2901052 LEMN FOC RASINOASE DESEURI	TONA	0.02				0.017
13	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.29				0.173
14	2903969 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=18MM L=6,00M S 942	M.C.	0.06				0.032
15	2908737 GRINZI RASINOASE CU 2 FETE PLANE GROSIME=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M	M.C.	0.21				0.104
16	2928335 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PENTRU PERETI	MP.	9.60				0.221
17	2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME=1M LIVRABIL DIN DEPOZIT	KG	35.10				0.035
18	3306003 TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA UII- 50(2) OL 32 1 S 7656	M	10.00				0.047
19	3803116 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889	KG	52.42				0.052
20	3803269 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889	KG	11.36				0.011
21	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	M.C.	0.54				0.007
22	6104171 VOPSEA ANTICOROZIVA PE BAZA DE BITUM STRATIFICAT II V.813-66	KG	10.00				0.011
23	6110584 RASINA EPOXIDICA DINOX C CAIET DE SARCINI 1977	KG	25.00				0.025
24	6110596 DINOX 10L	KG	294.86				0.295
25	6200690 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP B STAS 44	L	106.50				0.106

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
26	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	0.40				0.400
27	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	4.69				4.687
28	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	6.72				0.008
29	6619619 FURTUN PENTRU AER COMPRIMAT TIP A PN=10 DN =25MM S11354	M	0.51				0.000
30	6704086 TUBURI PVC PLASTIFIAT TIP MUNTENIA DIAMETRU INTERIOR 5 MM	M	25.50				0.000
31	6716871 FOLIE PLASTICA SIMPLA POLICLORURA VINIL G=0,30MM LAT>1000 S8737	KG	13.80				0.014
32	7300057 ACETONA TEHNICA CALITATEA I STAS 6366-69	KG	33.72				0.042
33	7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	KG	0.49				0.001
34	7315789 DECOFROL	KG	24.00				0.026
35	7326594 INTARITOR TETA NI 6573-75	KG	46.09				0.058
36	7334785 PLASTILINA -VRAC NI.1468-1975	KG	7.20				0.008
37	7373093 VOPSEA SPECIALA PENTRU PROTECTIE BETON	KG	30.00				0.030
38	7373095 MORTAR DE REPARATII	M.C.	1.00				0.002
39	7373101 BORDURA DE GRANIT 15 X 25 X 100	M	22.00				2.068
40	Diferenta pret materiale (cota aprovizionare si spor material la deviz)						
	T O T A L			RON			137.755
				EURO			

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN 2C KM 57+889 PESTE CANAL DE IRIGATII LA GRIVITA, JUDETUL IALOMITA

Deviz: AA2108 SUPRASTRUCTURA

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000573 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=16MM	KG	7450.10				7.450
2	2100012 CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388	KG	714.00				0.714
3	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	70.08				0.071
4	2100995 BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622	M.C.	1.08				2.862
5	2101016 BETON DE CIMENT B 600	M.C.	38.00				98.800
6	2200147 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-15 MM	M.C.	1.29				2.059
7	2200161 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-30 MM	M.C.	1.50				2.400
8	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.43				0.583
9	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	1.55				2.093
10	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	1.13				1.532
11	2200642 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM	M.C.	0.63				0.851
12	2600220 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 180/200 STAS 754	KG	182.52				0.201
13	2800246 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 1000X250X200 A1 S 1139	M	0.12				0.013
14	2900890 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT STEJAR LUNGIME MINIMA 1M D SUB MINIM 18CM S4342	M.C.	1.00				0.804
15	2901052 LEMN FOC RASINOASE DESEURI	TONA	0.07				0.070
16	2903969 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=18MM L=6,00M S 942	M.C.	0.39				0.193
17	2908737 GRINZI RASINOASE CU 2 FETE PLANE GROSIME=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M	M.C.	0.49				0.247
18	2928347 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PENTRU PERETI	MP.	3.30				0.083
19	2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME=1M LIVRABIL DIN DEPOZIT	KG	140.40				0.140
20	3270003 BETON ASFALTIC BA8	TONA	8.70				8.700
21	3270004 BETON ASFALTIC BAP16	TONA	11.30				11.300
22	3270005 MIXTURA ASFALTICA MAS16	TONA	11.30				11.300
23	3306003 TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA UII- 50(2) OL 32 1 S 7656	M	10.00				0.047
24	3421097 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334 OL37-1N LT= 30	KG	2.64				0.003
25	3803116 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889	KG	86.60				0.087
26	3803269 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889	KG	1.82				0.002
27	5822025 SURUB HEXAGONAL S. 920 M 16 X 440 OL37	KG	28.74				0.033
28	5886954 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111	KG	3.41				0.004

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
29	5901259 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E43.2 2X350 INVELIS SUPERTIT	KG	12.65				0.015
30	6102939 CHIT ROMTIX 90 NTR 4337-75	KG	904.40				0.995
31	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	20.80				0.022
32	6103555 VOPSEA GRI DESCHIS V.821-5 NTR 8-68	KG	32.50				0.035
33	6110584 RASINA EPOXIDICA DINOX C CAIET DE SARCINI 1977	KG	25.00				0.025
34	6110596 DINOX 10L	KG	522.75				0.523
35	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	120.60				0.151
36	6200951 MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARA S 240	KG	11.40				0.014
37	6202741 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ	KWH.	40.00				0.000
38	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	2.28				2.280
39	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	4.40				4.404
40	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	5.50				0.006
41	6619619 FURTUN PENTRU AER COMPRIMAT TIP A M PN=10 DN =25MM S11354	M	1.45				0.001
42	6704086 TUBURI PVC PLASTIFIAT TIP MUNTENIA DIAMETRU INTERIOR 5 MM	M	25.50				0.000
43	6716871 FOLIE PLASTICA SIMPLA POLICLORURA VINIL G=0,30MM LAT>1000 S8737	KG	24.84				0.025
44	7300057 ACETONA TEHNICA CALITATEA I STAS 6366-69	KG	40.69				0.051
45	7315789 DECOFROL	KG	8.25				0.009
46	7326594 INTARITOR TETA NI 6573-75	KG	79.87				0.100
47	7330000 HIDROIZOLATIE	MP.	135.00				2.916
48	7334785 PLASTILINA -VRAC NI.1468-1975	KG	7.20				0.008
49	7372262 ROST DE DILATATIE CU SUFLU DE 50MM	M	23.00				0.000
50	7373042 PARAPET H4b	KG	5000.00				5.000
51	7373093 VOPSEA SPECIALA PENTRU PROTECTIE BETON	KG	82.00				0.082
52	7373095 MORTAR DE REPARATII	M.C.	1.80				0.004
53	7373101 BORDURA DE GRANIT 15 X 25 X 100	M	24.00				2.256
54	Diferenta pret materiale (cota aprovizionare si spor material la deviz)						
T O T A L				RON			171.564
				EURO			

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN 2C KM 57+889 PESTE CANAL DE IRIGATII LA GRIVITA, JUDETUL IALOMITA

Deviz: AA2118 RACORDARI CU TERASAMENTELE

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000573 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=16MM	KG	698.60				0.699
2	2000597 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=18MM	KG	4883.35				4.883
3	2100012 CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388	KG	4049.72				4.050
4	2100036 CIMENT PORTLAND P 45 VRAC S 388	KG	20464.60				20.465
5	2100995 BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622	M.C.	10.00				26.500
6	2200161 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-30 MM	M.C.	0.72				1.152
7	2200288 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-15 MM	M.C.	21.50				34.398
8	2200317 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15-30 MM	M.C.	3.79				6.072
9	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	30.20				40.764
10	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	0.74				1.004
11	2200642 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM	M.C.	16.35				22.069
12	2201610 PIATRA SPARTA PENTRU C. F. ROCI METAMORFICE 25-80 MM.	KG	27472.00				27.472
13	2600036 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064	KG	43.40				0.048
14	2600361 SUSPENSIE BITUM FILERIZAT SUBIF S 558	KG	140.00				0.154
15	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.03				0.021
16	2903969 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=18MM L=6,00M S 942	M.C.	0.03				0.017
17	2928347 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PENTRU PERETI	MP.	3.48				0.087
18	3270005 MIXTURA ASFALTICA MAS16	TONA	16.00				16.000
19	3270006 BETON ASFALTIC BAD22.4	TONA	24.00				24.000
20	3421358 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334 OL37-1N LT= 36	KG	2.76				0.003
21	3803116 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889	KG	51.85				0.052
22	5886954 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111	KG	0.75				0.001
23	5901259 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E43.2 2X350 INVELIS SUPERTIT	KG	6.07				0.007
24	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	9.98				0.011
25	6103555 VOPSEA GRI DESCHIS V.821-5 NTR 8-68	KG	15.60				0.017
26	6200690 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP B STAS 44	L	99.40				0.099
27	6202741 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ	KWH.	19.20				0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
28	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	10.02				10.020
29	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	53.14				53.143
30	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	4.23				0.005
31	7315789 DECOFROL	KG	8.70				0.010
32	7373042 PARAPET H4b	KG	2400.00				2.400
33	Diferenta pret materiale (cota aprovizionare si spor material la deviz)						
T O T A L				RON			295.622
				EURO			

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN 2C KM 57+889 PESTE CANAL DE IRIGATII LA GRIVITA, JUDETUL IALOMITA

Deviz: AA2128 LUCRARI DIVERSE

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	0.00				0.000
2	2600206 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	0.12				0.000
3	6103232 VOPSEA ALBA V.101-2 NTR 90-80	KG	8.50				0.009
4	6108804 EMAIL ALB II E.109-5 NI 1707-61	KG	5.04				0.005
5	6109418 DILUANT PENTRU PRODUSE DE MARCARE D009-3 NI 1708-61 A9	KG	4.25				0.005
6	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	0.08				0.000
7	7329912 MICROBILE STICLA SEMNALIZARE ORIZONT ALBE D=02-05 MM.	KG	7.69				0.008
8	Diferenta pret materiale (cota aprovizionare si spor material la deviz)						
	T O T A L			RON			0.028
				EURO			

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN 2C KM 57+889 PESTE CANAL DE IRIGATII LA GRIVITA, JUDETUL IALOMITA

Deviz: AA2088 LUCRARI DE DEMOLARE PARTIALE SI SEMNALIZARE PE TIMPUL EXECUTIEI

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	11111 FIERAR BETON CAT.1	86.940			
2	12531 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.3	57.600			
3	13331 ZUGRAV VOPSITOR CAT.3	0.960			
4	13351 ZUGRAV VOPSITOR CAT.5	0.960			
5	13431 ZIDAR CAT.3	24.300			
6	19911 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1	6.720			
7	19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII- MONTAJ CAT.2	253.960			
8	19931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	27.900			
9	30231 MINER SUPRAFATA CAT.3	366.390			
10	222811 SUDOR GAZE-B CAT.1	0.595			
11	222831 SUDOR GAZE-B CAT.3	0.595			
12	319711 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE CAT.1	44.370			
13	Manopera manipulare	5.022			
	T O T A L	876.311	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN 2C KM 57+889 PESTE CANAL DE IRIGATII LA GRIVITA, JUDETUL IALOMITA

Deviz: AA2098 INFRASTRUCTURA

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	10111 ASFALTATOR CAT.1	5.699			
2	10211 BETONIST CAT.1	23.605			
3	10221 BETONIST CAT.2	44.658			
4	10231 BETONIST CAT.3	29.533			
5	10251 BETONIST CAT.5	29.533			
6	10711 DULGHER CONSTRUCTII CAT.1	36.317			
7	10721 DULGHER CONSTRUCTII CAT.2	42.197			
8	10731 DULGHER CONSTRUCTII CAT.3	55.398			
9	10741 DULGHER CONSTRUCTII CAT.4	18.398			
10	11111 FIERAR BETON CAT.1	101.320			
11	11121 FIERAR BETON CAT.2	48.930			
12	11131 FIERAR BETON CAT.3	55.885			
13	12211 IZOLATOR HIDROFUG CAT.1	5.847			
14	12221 IZOLATOR HIDROFUG CAT.2	2.998			
15	12811 PAVATOR CAT.1	5.930			
16	12821 PAVATOR CAT.2	1.885			
17	12831 PAVATOR CAT.3	1.885			
18	13311 ZUGRAV VOPSITOR CAT.1	3.720			
19	13321 ZUGRAV VOPSITOR CAT.2	0.620			
20	13331 ZUGRAV VOPSITOR CAT.3	9.920			
21	13341 ZUGRAV VOPSITOR CAT.4	13.020			
22	13421 ZIDAR CAT.2	64.999			
23	13431 ZIDAR CAT.3	64.999			
24	13451 ZIDAR CAT.5	64.999			
25	19621 SAPATOR CAT.2	38.789			
26	19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII- MONTAJ CAT.2	55.937			
27	19931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	99.153			
28	22831 SUDOR GAZE CAT.3	5.936			
29	23011 VOPSITOR INDUSTRIAL CAT.1	8.757			
30	23311 SABLATOR CAT.1	1.500			
31	23341 SABLATOR CAT.4	1.500			
32	29921 MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1	2.400			
33	30251 MINER SUPRAFATA CAT.5	55.000			
34	90311 PEISAGIST CAT.1	0.262			
35	319711 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE CAT.1	95.375			
36	Manopera manipulare	1.165			
	T O T A L	1098.070	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN 2C KM 57+889 PESTE CANAL DE IRIGATII LA GRIVITA, JUDETUL IALOMITA

Deviz: AA2108 SUPRASTRUCTURA

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	10111 ASFALTATOR CAT.1	36.014			
2	10121 ASFALTATOR CAT.2	18.576			
3	10131 ASFALTATOR CAT.3	6.576			
4	10141 ASFALTATOR CAT.4	13.875			
5	10151 ASFALTATOR CAT.5	1.267			
6	10211 BETONIST CAT.1	119.381			
7	10221 BETONIST CAT.2	93.020			
8	10231 BETONIST CAT.3	1.860			
9	10251 BETONIST CAT.5	69.693			
10	10711 DULGHER CONSTRUCTII CAT.1	9.714			
11	10721 DULGHER CONSTRUCTII CAT.2	33.064			
12	10731 DULGHER CONSTRUCTII CAT.3	23.558			
13	10741 DULGHER CONSTRUCTII CAT.4	9.166			
14	10811 DULGHER PODURI CAT.1	16.825			
15	10821 DULGHER PODURI CAT.2	3.085			
16	10831 DULGHER PODURI CAT.3	8.770			
17	11111 FIERAR BETON CAT.1	189.052			
18	11121 FIERAR BETON CAT.2	102.760			
19	11131 FIERAR BETON CAT.3	93.632			
20	12211 IZOLATOR HIDROFUG CAT.1	3.239			
21	12221 IZOLATOR HIDROFUG CAT.2	25.046			
22	12241 IZOLATOR HIDROFUG CAT.4	20.997			
23	12811 PAVATOR CAT.1	6.469			
24	12821 PAVATOR CAT.2	2.056			
25	12831 PAVATOR CAT.3	2.056			
26	13311 ZUGRAV VOPSITOR CAT.1	10.200			
27	13321 ZUGRAV VOPSITOR CAT.2	1.700			
28	13331 ZUGRAV VOPSITOR CAT.3	27.200			
29	13341 ZUGRAV VOPSITOR CAT.4	35.700			
30	13421 ZIDAR CAT.2	64.999			
31	13431 ZIDAR CAT.3	64.999			
32	13451 ZIDAR CAT.5	64.999			
33	19621 SAPATOR CAT.2	3.369			
34	19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	50.830			
35	19931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	112.206			
36	21931 MASINIST UTILAJE CONSTRUCTII CAT.3	2.429			
37	23311 SABLATOR CAT.1	6.000			
38	23341 SABLATOR CAT.4	6.000			
39	26821 MONTATOR C-TII METALICE CAT.2	58.500			
40	26831 MONTATOR C-TII METALICE CAT.3	29.250			
41	26841 MONTATOR C-TII METALICE CAT.4	29.250			
42	29921 MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI CAT.1	9.600			
43	30251 MINER SUPRAFATA CAT.5	55.000			
44	90311 PEISAGIST CAT.1	0.787			
45	319711 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE CAT.1	1.575			

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
46	Manopera manipulare	8.646			
	T O T A L	1552.991	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN 2C KM 57+889 PESTE CANAL DE IRIGATII LA GRIVITA, JUDETUL IALOMITA

Deviz: AA2118 RACORDARI CU TERASAMENTELE

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	10111 ASFALTATOR CAT.1	13.922			
2	10121 ASFALTATOR CAT.2	2.198			
3	10131 ASFALTATOR CAT.3	3.644			
4	10151 ASFALTATOR CAT.5	1.056			
5	10211 BETONIST CAT.1	31.153			
6	10221 BETONIST CAT.2	36.554			
7	10231 BETONIST CAT.3	40.429			
8	10251 BETONIST CAT.5	29.127			
9	10711 DULGHER CONSTRUCTII CAT.1	10.439			
10	10721 DULGHER CONSTRUCTII CAT.2	28.419			
11	10731 DULGHER CONSTRUCTII CAT.3	15.079			
12	11111 FIERAR BETON CAT.1	123.364			
13	11121 FIERAR BETON CAT.2	67.330			
14	11131 FIERAR BETON CAT.3	56.724			
15	11321 FINISOR TERASAMENTE CAT.2	880.500			
16	12211 IZOLATOR HIDROFUG CAT.1	5.457			
17	12221 IZOLATOR HIDROFUG CAT.2	2.799			
18	12611 MOZAICAR CAT.1	322.997			
19	12621 MOZAICAR CAT.2	322.997			
20	12911 PIETRAR CAT.1	47.040			
21	19621 SAPATOR CAT.2	72.540			
22	19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII- MONTAJ CAT.2	469.201			
23	19931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	45.000			
24	26821 MONTATOR C-TII METALICE CAT.2	28.080			
25	26831 MONTATOR C-TII METALICE CAT.3	14.040			
26	26841 MONTATOR C-TII METALICE CAT.4	14.040			
27	Manopera manipulare	11.757			
	T O T A L	2695.886	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN 2C KM 57+889 PESTE CANAL DE IRIGATII LA GRIVITA, JUDETUL IALOMITA

Deviz: AA2128 LUCRARI DIVERSE

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	10111 ASFALTATOR CAT.1	0.251			
2	10121 ASFALTATOR CAT.2	0.080			
3	109921 MUNCITOR DESERVIRE CAT.2	86.340			
4	Manopera manipulare	0.004			
	T O T A L	86.676	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN 2C KM 57+889 PESTE CANAL DE IRIGATII LA GRIVITA, JUDETUL IALOMITA

Deviz: AA2088 LUCRARI DE DEMOLARE PARTIALE SI SEMNALIZARE PE TIMPUL EXECUTIEI

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	1103 ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABRELE PINA LA 9,9 TF 1 SCHIMB	9.600		
2	2509 MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN	116.127		
3	2801 CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8 -15 KG	232.751		
4	4062 MASINA DETRASAT BENZIDE CIRCULATIE MOTOR AEDERE INTERNA 40-45CP	0.960		
5	Utilaj manipulare			
T O T A L		359.438	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN 2C KM 57+889 PESTE CANAL DE IRIGATII LA GRIVITA, JUDETUL IALOMITA

Deviz: AA2098 INFRASTRUCTURA

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	2502 ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. PINA LA 0,25MC/MIN	5.580		
2	2503 ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. 1,1-3,9 MC/MIN	30.000		
3	2509 MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN	33.799		
4	2801 CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8 -15 KG	46.750		
5	3013 INST.MOBILA DE SABLARE USCATA INCL. COMPR.3,7MC/MIN 7KGF/CMP	1.500		
6	3354 POMPA DE INJECTAT MORTAR ACT.ELECTR 1,5KW	15.000		
7	3502 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC	2.052		
8	3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP	24.480		
9	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	0.154		
10	6702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	0.120		
11	Utilaj manipulare			
T O T A L		159.435	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN 2C KM 57+889 PESTE CANAL DE IRIGATII LA GRIVITA, JUDETUL IALOMITA

Deviz: AA2108 SUPRASTRUCTURA

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	2502 ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. PINA LA 0,25MC/MIN	15.300		
2	2503 ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. 1,1-3,9 MC/MIN	35.000		
3	2509 MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN	42.158		
4	2801 CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8 -15 KG	46.750		
5	3013 INST.MOBILA DE SABLARE USCATA INCL. COMPR.3,7MC/MIN 7KGF/CMP	6.000		
6	3354 POMPA DE INJECTAT MORTAR ACT.ELECTR 1,5KW	15.000		
7	3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP	12.274		
8	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF	1.272		
9	4008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF	1.272		
10	4026 PERIE MEC.PT CURATAT FUNDATII DRUMURI 6 CP	0.108		
11	4033 CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T	0.510		
12	4036 MALAXOR MECANIC DE ASFALT 300-1000L	2.700		
13	4046 REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEM OT.TERM.FARAPALPATOR92CP	1.272		
14	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	0.571		
15	6702 MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF	0.480		
16	Utilaj manipulare			
T O T A L		180.667	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN 2C KM 57+889 PESTE CANAL DE IRIGATII LA GRIVITA, JUDETUL IALOMITA

Deviz: AA2118 RACORDARI CU TERASAMENTELE

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	2.025		
2	3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP	0.802		
3	3710 CENTRALA DE BETON SEMIAUTOMATIZATA 21-40MC/ORI	2.464		
4	3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP	29.566		
5	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI (VALTURI),R8-14;DE 14TF	1.056		
6	4008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF	1.056		
7	4026 PERIE MEC.PT CURATAT FUNDATII DRUMURI 6 CP	0.102		
8	4046 REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEM OT.TERM.FARAPALPATOR92CP	1.056		
9	4201 MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT. BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10	6.740		
10	4203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL- BETON,DIAM.PINA LA 40 MM	10.370		
11	4205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW	43.035		
12	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	0.102		
13	6609 TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF	3.111		
14	Utilaj manipulare			
	T O T A L	101.486	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN 2C KM 57+889 PESTE CANAL DE IRIGATII LA GRIVITA, JUDETUL IALOMITA

Deviz: AA2128 LUCRARI DIVERSE

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	4062 MASINADETRASATBENZIDECIRCULATIEMOTOR AEDERE INTERNA 40-45CP	0.029		
2	Utilaj manipulare			
	T O T A L	0.029	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN 2C KM 57+889 PESTE CANAL DE IRIGATII LA GRIVITA, JUDETUL IALOMITA

Deviz: AA2088 LUCRARI DE DEMOLARE PARTIALE SI SEMNALIZARE PE TIMPUL EXECUTIEI

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	303.941				
	1.001 TRA01A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	210.750				
	1.002 TRA02A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.	62.000				
	1.003 Cheltuieli de transport auto	31.191				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	303.941			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN 2C KM 57+889 PESTE CANAL DE IRIGATII LA GRIVITA, JUDETUL IALOMITA

Deviz: AA2098 INFRASTRUCTURA

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	402.735				
	1.001 TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	270.000				
	1.002 TRA02A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.	12.100				
	1.003 TRA06A20 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM	113.400				
	1.004 Cheltuieli de transport auto	7.235				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	402.735			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN 2C KM 57+889 PESTE CANAL DE IRIGATII LA GRIVITA, JUDETUL IALOMITA

Deviz: AA2108 SUPRASTRUCTURA

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	212.140				
	1.001 TRA01A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	31.300				
	1.002 TRA02A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.	31.840				
	1.003 TRA05A50 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 50	0.300				
	1.004 TRA06A20 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM	95.000				
	1.005 Cheltuieli de transport auto	53.700				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	212.140			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN 2C KM 57+889 PESTE CANAL DE IRIGATII LA GRIVITA, JUDETUL IALOMITA

Deviz: AA2118 RACORDARI CU TERASAMENTELE

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	298.138				
1.001	TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	1.650				
1.002	TRA01A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	40.000				
1.003	TRA02A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.	8.210				
1.004	TRA05A05 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 5	7.000				
1.005	TRA06A20 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM	168.250				
1.006	Cheltuieli de transport auto	73.028				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	298.138			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: POD PE DN 2C KM 57+889 PESTE CANAL DE IRIGATII LA GRIVITA, JUDETUL IALOMITA

Deviz: AA2128 LUCRARI DIVERSE

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	1.078				
	1.001 TRA01A05 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.	1.000				
	1.002 TRA02A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.	0.050				
	1.003 Cheltuieli de transport auto	0.028				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	1.078			RON EURO	

Ofertant